



Утверждаю:
Директор

ООО УЖК «Территория - Запад»
_____ А.Г.Мокроусов

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

по установке наружных блоков кондиционеров на фасаде
жилого дома _____ для квартир.

1. Установку наружных блоков кондиционеров произвести в соответствии с проектом установки наружных блоков для данного дома, выставленного на сайте.
2. Блоки закрепить надёжно, не допуская повреждения слоя утеплителя и отделки стены. Запрещается прокладка кабеля и трубок от наружного блока по фасаду.
3. Категорически запрещается выводить слив конденсата на фасад дома. Сброс конденсата выполнить в канализацию квартиры или в ёмкость, устанавливаемую на балконе (лоджии).
4. После завершения монтажа отверстие в стене заполняется уплотнителем, герметизируется.
5. Энергопотребление кондиционеров должно быть учтено в сумме проектного расчётного энергопотребления квартиры.
6. Предусмотреть шумоизолирующие мероприятия.
7. Восстановить испорченные при монтаже элементы фасада, отделку и оборудование дома.
8. Начало работ согласовать с техником-смотрителем УЖК «Территория - Запад»
9. Монтажные работы сдать по акту инженеру по ТО «РЭО»