



ООО
«ЛИФТКОМПЛЕКС»
ИНН 6658334331

Общество с ограниченной ответственностью

«ЛИФТКОМПЛЕКС»

620085, г. Екатеринбург, пер. Сызранский, 17
тел. 286-50-85

Директору ООО «УЖК «Территория-Север»
Березкину Е.В.

Направляю, Вам, информацию по замене планируемое согласно среднего срока службы основного лифтового оборудования (согласно ГОСТ Р 55964-2022, Приложение В и рекомендаций завода-изготовителя) в жилом доме: г. Екатеринбург, ул. Калинина, 22 (по состоянию на июнь 2024г.).

1) Лифт грузопас. 630кг, 10 ост., под.1, Карачаровский МЗ, в экпл. с 2008г.

Лифт зав. №045848	Средний срок службы	Стоимость оборудования	Примечание
Канатоведущий шкив	5 лет	33000 руб.	550x4x12
Канат ограничителя скорости	5 лет	12000 руб.	Д-6.0мм, 70м.
Привод дверей	5 лет	55000 руб.	Редуктор ПДК
Тяговые канаты	5 лет	40000 руб.	Д-12.0мм, 148м., 4 каната х 37м
Шкив ограничителя скорости	5 лет	5000 руб.	КМЗ
Отводной блок	10 лет	32000 руб.	490x4x12
Блок натяжного устройства	12.5 лет	4500 руб.	КМЗ

2) Лифт грузопассажир. 630кг, 10 ост., под.2, Карачаровский МЗ, в экпл. с 2008г.

Лифт зав. №045849	Средний срок службы	Стоимость оборудования	Примечание
Канатоведущий шкив	5 лет	33000 руб.	550x4x12
Канат ограничителя скорости	5 лет	12000 руб.	Д-6.0мм, 70м.
Привод дверей	5 лет	55000 руб.	Редуктор ПДК
Тяговые канаты	5 лет	40000 руб.	Д-12.0мм, 148м., 4 каната х 37м
Шкив ограничителя скорости	5 лет	5000 руб.	КМЗ
Отводной блок	10 лет	32000 руб.	490x4x12
Блок натяжного устройства	12.5 лет	4500 руб.	КМЗ

3) Лифт грузопассажир. 630кг, 10 ост., под.3, Карачаровский МЗ, в экпл. с 2008г.

Лифт зав. №045850	Средний срок службы	Стоимость оборудования	Примечание
Канатоведущий шкив	5 лет	33000 руб.	550x4x12
Канат ограничителя скорости	5 лет	12000 руб.	Д-6.0мм, 70м.
Привод дверей	5 лет	55000 руб.	Редуктор ПДК
Тяговые канаты	5 лет	40000 руб.	Д-12.0мм, 148м., 4 каната х 37м
Шкив ограничителя скорости	5 лет	5000 руб.	КМЗ

Отводной блок	10 лет	32000 руб.	490x4x12
Блок натяжного устройства	12.5 лет	4500 руб.	КМЗ
4) Лифт грузопассажир. 630кг, 10 ост., под.4, Карачаровский МЗ, в экпл. с 2008г.			
Лифт зав. №045851	Средний срок службы	Стоимость оборудования	Примечание
Канатоведущий шкив	5 лет	33000 руб.	550x4x12
Канат ограничителя скорости	5 лет	12000 руб.	Д-6.0мм, 70м.
Привод дверей	5 лет	55000 руб.	Редуктор ПДК
Тяговые канаты	5 лет	40000 руб.	Д-12.0мм, 148м., 4 каната х 37м
Шкив ограничителя скорости	5 лет	5000 руб.	КМЗ
Отводной блок	10 лет	32000 руб.	490x4x12
Блок натяжного устройства	12.5 лет	4500 руб.	КМЗ
5) Лифт грузопассажир. 630кг, 10 ост., под.5, Карачаровский МЗ, в экпл. с 2009г.			
Лифт зав. №045938	Средний срок службы	Стоимость оборудования	Примечание
Канатоведущий шкив	5 лет	33000 руб.	550x4x12
Канат ограничителя скорости	5 лет	12000 руб.	Д-6.0мм, 70м.
Привод дверей	5 лет	55000 руб.	Редуктор ПДК
Тяговые канаты	5 лет	40000 руб.	Д-12.0мм, 148м., 4 каната х 37м
Шкив ограничителя скорости	5 лет	5000 руб.	КМЗ
Отводной блок	10 лет	32000 руб.	490x4x12
Блок натяжного устройства	12.5 лет	4500 руб.	КМЗ
6) Лифт грузопассажир. 630кг, 9 ост., под.6, Карачаровский МЗ, в экпл. с 2009г.			
Лифт зав. №045939	Средний срок службы	Стоимость оборудования	Примечание
Канатоведущий шкив	5 лет	33000 руб.	550x4x12
Канат ограничителя скорости	5 лет	12000 руб.	Д-6.0мм, 65м.
Привод дверей	5 лет	55000 руб.	Редуктор ПДК
Тяговые канаты	5 лет	40000 руб.	Д-12.0мм, 140м., 4 каната х 35м
Шкив ограничителя скорости	5 лет	5000 руб.	КМЗ
Отводной блок	10 лет	32000 руб.	490x4x12
Блок натяжного устройства	12.5 лет	4500 руб.	КМЗ
7) Лифт грузопассажир. 630кг, 7 ост., под.7, Карачаровский МЗ, в экпл. с 2009г.			
Лифт зав. №045936	Средний срок службы	Стоимость оборудования	Примечание
Канатоведущий шкив	5 лет	33000 руб.	550x4x12
Канат ограничителя скорости	5 лет	9000 руб.	Д-6.0мм, 43м.
Привод дверей	5 лет	55000 руб.	Редуктор ПДК
Тяговые канаты	5 лет	37000 руб.	Д-12.0мм, 116м., 4 каната х 29м
Шкив ограничителя скорости	5 лет	5000 руб.	КМЗ
Отводной блок	10 лет	32000 руб.	490x4x12
Блок натяжного устройства	12.5 лет	4500 руб.	КМЗ
8) Лифт грузопассажир. 630кг, 7 ост., под.8, Карачаровский МЗ, в экпл. с 2009г.			
Лифт зав. №045937	Средний срок службы	Стоимость оборудования	Примечание
Канатоведущий шкив	5 лет	33000 руб.	550x4x12

Канат ограничителя скорости	5 лет	9000 руб.	Д-6.0мм, 43м.
Привод дверей	5 лет	55000 руб.	Редуктор ПДК
Тяговые канаты	5 лет	37000 руб.	Д-12.0мм, 116м., 4 каната х 29м
Шкив ограничителя скорости	5 лет	5000 руб	КМЗ
Отводной блок	10 лет	32000 руб.	490x4x12
Блок натяжного устройства	12.5 лет	4500 руб.	КМЗ
Электродвигатель лебедки	15 лет	150000 руб.	4АМН160SB4/16

Предварительная стоимость лифтового оборудования – 1 590 000 руб.

Ориентировочная стоимость выполнения работ – 1 253 000 руб.

Итого общая сумма за оборудование и проведение работ составит – 2 843 000 руб.

Директор ООО «Лифткомплекс»



Соболев А.Н.