



Примечание:

1. Трубопроводы В1, Т3 от коллектора до санузлов квартир проложить в полу в гофре. Гофра условно не показана.
2. Монтаж систем вести в соответствии с СП 30.13330.2020, СП 10.13130.2020, СП 73.13330.2016, а также в соответствии с рекомендациями производителей оборудования и материалов.
2. Все привязки и отметки трубопроводов и оборудования уточнить по месту.
3. В навесных ШПК пожарные краны устанавливаются на отм. +1,350 от уровня чистого пола, спаренные пожарные краны устанавливаются на отметках +1,350 и +1,090 от уровня чистого пола. Во встроенных ШПК пожарные краны устанавливаются на отм. +1,350 от верха плиты этажа, спаренные пожарные краны устанавливаются на отметках +1,350 и +1,090 от верха плиты этажа.

					048/4-10.22-00-ВК1				
					Комплексная застройка в квартале улиц Фрунзе-Белинского-Щорса-Степана Разина, в Ленинском районе г. Екатеринурга. Этап №1.2				
					Односекционный жилой дом.				
Изм.	Кол.чч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Внутренний водопровод и канализация. 2 - 28 этаж, чердак, кровля.	Стадия	Лист	Листов
Разраб.							Р	6	
Н. контр.	Костылева					План 15-24-го этажа с системами В1(2), Т3(2), Т4(2)			
ГИП	Кузнецов								