

## Здравствуйте, уважаемый клиент!

ООО «Синтез» предлагает Вам произвести монтаж и пусконаладочные работы системы видеонаблюдения на жилом доме по адресу ул. Космонавтов, д. 11В

Данное коммерческое предложение предусматривает установку камер на внешней части МКД, дворовой территории МКД, в лифтовых холлах, лифтовых кабинах, а также проведение работ по установке сервера видеонаблюдения, установку удаленного рабочего места на посту охраны, и развертывании программного обеспечения

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	NeuroStation 8800R/64	Нейросетевой IP-видеорегистратор TRASSIR	1	шт	234675	234675
2	wd101purp	10 ТБ Жесткий диск	8	шт	31900	255200
3	TR-D4B5 v2 2.8	Уличная 4Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS, разрешение 4Мп (2560?1440) @25fps, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), объектив 2.8 мм, поддержка кодеков H.264, H.265, H.265+, D-WDR (105 dB), 3D-DNR, BLC, Defog, питание PoE (802.3af) / 12V DC, -40°C ... +60°C, IP67, TVS 4000V, ИК-подсветка до 30 м. Базовая встроенная аналитика (пересечение линии, контроль области, детекция людей).	5	шт	11190	55950
4	TR-D8121IR2W v3 2.8	Компактная 2Мп WiFi-камера. Матрица 1/2.7" CMOS, чувствительность: 0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК), разрешение FullHD (1920x1080) @25fps, кодек H.265+, объектив 2.8 мм, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (120dB), 3D-NR, BLC, Defog, разъем под microSD до 128 Гб (Edge Storage), встроенные микрофон и динамик, питание 12В, -10°C ... +50°C, ИК-подсветка до 20м. Встроенная базовая аналитика: детектор людей, детектор пересечения линии, детектор контроля области. Поддержка TRASSIR Cloud.	16	шт	12310	196960
5	TR-D2181IR3 v3 (2.8)	Уличная 8Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/2.7" CMOS, разрешение 8Мп (3840x2160) @15fps, чувствительность: 0.005Лк (F1.8), режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), объектив 2.8 мм, поддержка кодеков H.264, H.264+, H.265, H.265+, real WDR (120dB), 3D-DNR, BLC, Defog, встроенный микрофон, слот для MicroSD до 128 Гб, питание PoE (802.3af) / 12V DC, -40°C ... +60°C, IP67, TVS 2000V, ИК-подсветка до 35 м. Расширенная встроенная аналитика: пересечение линии, контроль области, детекция людей, детекция оставленных предметов, статистика пересечения линии.	1	шт	22120	22120
6	CPE510	Точка доступа TP-Link CPE510	22	шт	7100	156200
7	МК-1 PRO	Монтажная коробка	15	шт	628	9420
8	utp	Кабель	2135	м	40	85400
9	УКМ40-01-31 -G	ЩМП-1-0 36 УХЛ3 IP31, 395x310x220	5	шт	3920	19600
10		31.5" Монитор	2	шт	30000	60000
11	ST-S42POE	Коммутатор с PoE 4x портовый ST-S42POE(4G/1G/1S/65W/A) (ВЕРСИЯ 3)	5	шт	7000	35000
12	ST-4801 POE	Инжектор PoE	11	шт	675	7425
13	LS1005G	Коммутатор TP-Link LS1005G 5 портов	5	шт	1100	5500

14	TRASSIR AnyIP Win64	TRASSIR AnyIP - профессиональное ПО для записи и отображения 1-й любой IP-видеокамеры. Функции: ♦ поддерживается синхронизация архива со встроенного накопителя (напр. SD-карта) ♦ поддерживается протокол ONVIF.	28	шт	6990	195720
15		Установочный комплект системы видеонаблюдения TRASSIR для IP видеокамер (ПО, защитный ключ)	1	шт	6000	6000
16	MiniClient	Удаленное рабочее место TRASSIR на базе ОС Linux. Отображение и воспроизведение до 32-каналов видео/аудио (при наличии DualStream), подключение до 2-х мониторов (независимые видеовыходы 1 x HDMI, 1 x VGA) с максимальным разрешением 4K, формат видеосжатия H.264, H.264+, H.265, H.265+. Все возможности TRASSIR: удаленное управление модулями, разграничение прав доступа, настройка (при наличии прав). Сетевой интерфейс 1000 Мбит/с, USB 3.0. Возможна установка в 19" стойку (крепления в комплекте). Габариты устройства (ШхГхВ) -382x332x47 мм.	2	шт	53130	106260
17	ШРН-6.300	Шкаф телекоммуникационный настенный; 6U (600x300) дверь стекло.	1	шт	10500	10500
18	МС-20	Полка перфорированная консольная	2	шт	1070	2140
19	БР-9П-Ш-9005	Блок силовых розеток 19" со шнуром	1	шт	3000	3000
20	R-FAN-2T	Модуль вентиляторный с терморегулятором	1	шт	7800	7800
21	КМ-2-25	Комплект монтажный № 2 (уп. 25 шт)	1	шт	980	980
22	WDM2-32	Крепление для 2х мониторов Wize	1	шт	5100	5100
23	Расходные материалы	Хомуты, саморезы, дюбеля, розетки, блоки питания	1	шт	40000	40000
24	Монтажные работы	Монтаж камер	10	шт	3500	35000
25	Монтажные работы	Монтаж камер лифт	11	шт	9000	99000
26	Монтажные работы	Прокладка кабельных линий	2135	шт	90	192150
27	Пусконаладочные работы	Подключение и настройка оборудования	1	шт	50000	50000
<b>Итого:</b>						<b>1897100,00</b>
В том числе НДС 20%:						<b>316183,33</b>

Срок исполнения 45 календарных дней с момента поступления средств на расчетный счет.

**Надеемся на дальнейшее сотрудничество.  
 С наилучшими пожеланиями, ООО «Синтез»**