









Наименование	Описание продукции, работ	Количество	Цена, руб.	Итого, руб.
Хрустальногорская, д. 84				
Подъезд №1 (16 этажей)				
 Т-8-60	Номинальное напряжение: 90-260В Номинальная мощность: 10Вт Световой поток: 6500 Лм Размер: 600 * 26 мм (1 -16 этажи квартирные холлы и лифтовые)	188 шт	250р.	47000
 R66	Датчик движения Rexant IP20 точечный 360° 2-20 м (1-16 этажи квартирные холлы – 3 шт/эт, 1 этаж лестница и тамбур – 2 шт)	47 шт	1106р.	51982
Работа		подъезд №1		
Установка датчиков движения	1. Крепление датчика. 2. Присоединение проводов. 3. Проверка работы датчика с регулировкой.	47	330р	15510
Изменение схемы зажигания	Демонтаж стартеров, смена ламп, подключение жил проводов.	188 шт	66,6р	12520,8
Итого: 127012,8				
Подъезд №2 (14 этажей)				
 Т-8-60	Номинальное напряжение: 90-260В Номинальная мощность: 10Вт Световой поток: 6500 Лм Размер: 600 * 26 мм (1 -14 этажи квартирные холлы и лифтовые)	240 шт	250р	60000
 R66	Инфракрасный датчик движения (1-14 этажи квартирные холлы – 4 шт/эт, 1 этаж лестница и тамбур – 2 шт)	44 шт	1106р.	48664

Работа		подъезд №2		
Установка датчиков движения	1. Крепление датчика. 2. Присоединение проводов. 3. Проверка работы датчика с регулировкой.	44	330р	14520
Изменение схемы зажигания	Демонтаж стартеров, смена ламп, подключение жил проводов.	240 шт	66,6	15984
Итого: 139168				
Подъезд №3 (12 этажей)				
 T-8-60	Номинальное напряжение: 90-260В Номинальная мощность: 10Вт Световой поток: 6500 Лм Размер: 600 * 26 мм (1 -12 этажи квартирные холлы и лифтовые)	198 шт	250р	49500
 R66	Инфракрасный датчик движения (1-14 этажи квартирные холлы – 4 шт/эт, 1 этаж лестница и тамбур – 2 шт)	36 шт	1106р.	39816
Работа		подъезд №3		
Установка датчиков движения	1. Крепление датчика. 2. Присоединение проводов. 3. Проверка работы датчика с регулировкой.	36	330р	11880
Изменение схемы зажигания	Демонтаж стартеров, смена ламп, подключение жил проводов.	198шт	66,6р	13186,8
Итого: 114382,8				
Подъезд №4 (10 этажей)				
	Номинальное напряжение: 90-260В Номинальная мощность: 10Вт Световой поток: 6500 Лм Размер: 600 * 26 мм (1 этаж)	98 шт	250р	24500
Работа		подъезд №4		
Изменение схемы зажигания	Демонтаж стартеров, смена ламп, подключение жил проводов.	98 шт	66,6р	6526,8

Итого: 31026,8

Подъезд №5 (7 этажей)

 <p>T-8-60</p>	<p>Номинальное напряжение: 90-260В Номинальная мощность: 10Вт Световой поток: 6500 Лм Размер: 600 * 26 мм (1 этаж, 2-7 этажи квартирные холлы)</p>	56шт	250р	14000
Работа		подъезд №5		
Изменение схемы зажигания	Демонтаж стартеров, смена ламп, подключение жил проводов.	56 шт	66,6	3729,6

Итого:17729,6

Всего за пять подъездов:

Общий расходный материал	Силовой кабель ГОСТ ВВГ-Пнг-LS 3х1,5; клеммы соединительные	Из расчета по 2 метра на каждый датчик движения = 254 метра.	69р метр	17526
	Метизы/расходники/клеммы			5000

Итого : 22526 руб.
 Всего на дом : 451846,00 коп.