

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2024 года

_____ 2024 года

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2024.3

Наименование редакции сметных нормативов

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области:
 - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
 - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
 - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
 - на монтаж оборудования (ТЕРМ 81-03-2001);
 - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
 - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
 - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
 - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр

Наименование субъекта Российской Федерации

66. Свердловская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

г. Екатеринбург

г. Екатеринбург, ул. Юлиуса Фучика, 3

(наименование стройки)

Лифты: зав. № 40282407 (1000кг); зав. № 40282408 (1000кг); зав. № 40282409 (500кг); зав. № 40282410 (500кг)

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЮФЗ-КП(Л)

замена оборудования лифтов: зав. № 40282407 (1000кг); зав. № 40282408 (1000кг); зав. № 40282409 (500кг); зав. № 40282410 (500кг)

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

декабрь 2024 г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	4 609 021,26	(474,98) тыс.руб.
<i>в том числе:</i>		
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.
монтажных работ	4 601,02	(474,98) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	427,27	(13,66) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	992,64	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	6,60	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 40282407 (1000кг).											
1	ТЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	1 канат	1	1	1					
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	12,4		12,4	12,78		158,47		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих)	руб	4,75		4,75	1,00		4,75		
		1 ОТ					158,47		158,47	31,29	4 958,53
		4 М					4,75		4,75		
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4					
		Итого по расценке					163,22		163,22		
		ФОТ							158,47		4 958,53
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			141,04		4 413,09
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69,73		2 181,75
		Всего по позиции							373,99		
2	ТЦ	Канат ограничителя скорости Д-6.0мм, 172м	1 канат	1	1	1	20 000,00		2 460,02	8,13	20 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							2 460,02		20 000,00
3	ТЕРмр01-01-003-04	Замена электродвигателя привода дверей кабины	1 электродвигатель	1	1	1					
		1-4-4 Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	7,34		7,34	14,38		105,55		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих)	руб	3,17		3,17	1,00		3,17		
		1 ОТ					105,55		105,55	31,29	3 302,66
		4 М					3,17		3,17		
		ЗТ	чел.-ч	7,34		7,34					
		Итого по расценке					108,72		108,72		
		ФОТ							105,55		3 302,66
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			93,94		2 939,37
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			46,44		1 453,17
		Всего по позиции							249,10		
4	ТЦ	Электродвигатель привода дверей KONE	1 шт.	1	1	1	120 000,00		14 760,15	8,13	120 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							14 760,15		120 000,00
5	ТЕРмр01-03-012-01	Ремонт привода дверей кабины (замена платы)	1 привод дверей	1	1	1					
		1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	20,71		20,71	13,40		277,51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих)	руб	8,33		8,33	1,00		8,33		
	1	ОТ					277,51		277,51	31,29	8 683,29
	4	М					8,33		8,33		
		ЗТ	чел.-ч	20,71		20,71					
		Итого по расценке					285,84		285,84		
		ФОТ							277,51		8 683,29
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			246,98		7 728,13
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			122,10		3 820,65
		Всего по позиции							654,92		
6	ТЦ	Плата привода дверей KONE	1 шт.	1	1	1	80 000,00		9 840,10	8,13	80 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							9 840,10		80 000,00
7	ТЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	1 канат	6	1	6					
	1-4-3	Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.-ч	25,11		150,66	14,17		2 134,85		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих)	руб	10,67		64,02	1,00		64,02		
	1	ОТ					355,81		2 134,86	31,29	66 799,77
	4	М					10,67		64,02		
		ЗТ	чел.-ч	25,11		150,66					
		Итого по расценке					366,48		2 198,88		
		ФОТ							2 134,86		66 799,77
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			1 900,03		59 451,80
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			939,34		29 391,90
		Всего по позиции							5 038,25		
8	ТЦ	Тяговые канаты Д-8.0мм, 1062м, 6 канатов х 177м	1 канат	6	1	6	62 500,00		46 125,46	8,13	375 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Цена=375000/6									
		Всего по позиции							46 125,46		375 000,00
9	ТЕРмр01-01-002-16	Замена отводного блока	1 шт.	3	1	3					
	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	16,2		48,6	12,78		621,11		
	031854	Краны манипуляторы 1 т	маш.час	0,55		1,65	46,18		76,20		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих)	руб	6,21		18,63	1,00		18,63		
	1	ОТ					207,04		621,12	31,29	19 434,84
	2	ЭМ					25,40		76,20		
	3	в т.ч. ОТм					7,79		23,37	31,29	731,25
	4	М					6,21		18,63		
		ЗТ	чел.-ч	16,2		48,6					
		ЗТм	чел.-ч	0,55		1,65					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					238,65		715,95		
		ФОТ							644,49		20 166,09
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			573,60		17 947,82
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			283,58		8 873,08
		Всего по позиции							1 573,13		
10	ТЦ	Отводной блок KONE	1 шт.	3	1	3	50 000,00		18 450,18	8,13	150 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							18 450,18		150 000,00
11	ТЕРмр01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	1	1	1	1					
		ограничитель									
	1-4-1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	8,45		8,45		13,76		116,27	
	330301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0,45		0,45		5,46		2,46	
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих)	руб	3,49		3,49		1,00		3,49	
	1	ОТ						116,27		116,27	31,29
	2	ЭМ						2,46		2,46	
	4	М						3,49		3,49	
		ЗТ	чел.-ч	8,45		8,45					
		Итого по расценке					122,22		122,22		
		ФОТ							116,27		3 638,09
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			103,48		3 237,90
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			51,16		1 600,76
		Всего по позиции							276,86		
12	ТЦ	Ограничитель скорости в сборе OL35	1 шт.	1	1	1	165 000,00		20 295,20	8,13	165 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							20 295,20		165 000,00
		Итого по разделу 1 Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 40282407 (1000кг).							120 097,36		1 161 255,31
Раздел 2. Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 40282408 (1000кг).											
13	ТЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	1 канат	1	1	1					
	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	12,4		12,4		12,78		158,47	
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих)	руб	4,75		4,75		1,00		4,75	
	1	ОТ						158,47		158,47	31,29
	4	М						4,75		4,75	
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4					
		Итого по расценке					163,22		163,22		
		ФОТ							158,47		4 958,53
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			141,04		4 413,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69,73		2 181,75
		Всего по позиции							373,99		
14	ТЦ	Канат ограничителя скорости Д-6.0мм, 165м (Материалы для ремонтных работ)	1 канат	1	1	1	18 500,00		2 275,52	8,13	18 500,00
		Всего по позиции							2 275,52		18 500,00
15	ТЕРмр01-01-003-04	Замена электродвигателя привода дверей кабины	1 электродвигатель	1	1	1					
	1-4-4	Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	7,34		7,34	14,38		105,55		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих)	руб	3,17		3,17	1,00		3,17		
	1	ОТ					105,55		105,55	31,29	3 302,66
	4	М					3,17		3,17		
		ЗТ	чел.-ч	7,34		7,34					
		Итого по расценке					108,72		108,72		
		ФОТ							105,55		3 302,66
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			93,94		2 939,37
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			46,44		1 453,17
		Всего по позиции							249,10		
16	ТЦ	Электродвигатель привода дверей KONE (Материалы для ремонтных работ)	1 шт.	1	1	1	120 000,00		14 760,15	8,13	120 000,00
		Всего по позиции							14 760,15		120 000,00
17	ТЕРмр01-03-012-01	Ремонт привода дверей кабины (замена платы)	1 привод дверей	1	1	1					
	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	20,71		20,71	13,40		277,51		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих)	руб	8,33		8,33	1,00		8,33		
	1	ОТ					277,51		277,51	31,29	8 683,29
	4	М					8,33		8,33		
		ЗТ	чел.-ч	20,71		20,71					
		Итого по расценке					285,84		285,84		
		ФОТ							277,51		8 683,29
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			246,98		7 728,13
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			122,10		3 820,65
		Всего по позиции							654,92		
18	ТЦ	Плата привода дверей KONE (Материалы для ремонтных работ)	1 шт.	1	1	1	80 000,00		9 840,10	8,13	80 000,00
		Всего по позиции							9 840,10		80 000,00
19	ТЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	1 канат	6	1	6					
	1-4-3	Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.-ч	25,11		150,66	14,17		2 134,85		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих)	руб	10,67		64,02	1,00		64,02		
	1	ОТ					355,81		2 134,86	31,29	66 799,77
	4	М					10,67		64,02		
		ЗТ	чел.-ч	25,11		150,66					
		Итого по расценке					366,48		2 198,88		
		ФОТ							2 134,86		66 799,77
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			1 900,03		59 451,80
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			939,34		29 391,90
		Всего по позиции							5 038,25		
20	ТЦ	Тяговые канаты Д-8.0мм, 1014м, 6 канатов х 169м	1 канат	6	1	6	60 000,00		44 280,44	8,13	360 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Цена=360000/6									
		Всего по позиции							44 280,44		360 000,00
21	ТЕРмр01-01-002-16	Замена отводного блока	1 шт.	3	1	3					
	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	16,2		48,6	12,78		621,11		
	031854	Краны манипуляторы 1 т	маш.час	0,55		1,65	46,18		76,20		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих)	руб	6,21		18,63	1,00		18,63		
	1	ОТ					207,04		621,12	31,29	19 434,84
	2	ЭМ					25,40		76,20		
	3	в т.ч. ОТм					7,79		23,37	31,29	731,25
	4	М					6,21		18,63		
		ЗТ	чел.-ч	16,2		48,6					
		ЗТм	чел.-ч	0,55		1,65					
		Итого по расценке					238,65		715,95		
		ФОТ							644,49		20 166,09
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			573,60		17 947,82
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			283,58		8 873,08
		Всего по позиции							1 573,13		
22	ТЦ	Отводной блок KONE	1 шт.	3	1	3	50 000,00		18 450,18	8,13	150 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							18 450,18		150 000,00
23	ТЕРмр01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	1	1	1	1					
		ограничите ль									
	1-4-1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	8,45		8,45	13,76		116,27		
	330301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0,45		0,45	5,46		2,46		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих)	руб	3,49		3,49	1,00		3,49		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 ОТ					116,27		116,27	31,29	3 638,09
		2 ЭМ					2,46		2,46		
		4 М					3,49		3,49		
		ЗТ	чел.-ч	8,45		8,45					
		Итого по расценке					122,22		122,22		
		ФОТ							116,27		3 638,09
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			103,48		3 237,90
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			51,16		1 600,76
		Всего по позиции							276,86		
24	ТЦ	Ограничитель скорости в сборе OL35	1 шт.	1	1	1	165 000,00		20 295,20	8,13	165 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							20 295,20		165 000,00
		Итого по разделу 2 Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 40282408 (1000кг).							118 067,84		1 144 755,31
Раздел 3. Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 40282409 (500кг).											
25	ТЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	1 канат	1	1	1					
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	12,4		12,4	12,78		158,47		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от оплаты труда рабочих)	руб	4,75		4,75	1,00		4,75		
		1 ОТ					158,47		158,47	31,29	4 958,53
		4 М					4,75		4,75		
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4					
		Итого по расценке					163,22		163,22		
		ФОТ							158,47		4 958,53
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			141,04		4 413,09
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69,73		2 181,75
		Всего по позиции							373,99		
26	ТЦ	Канат ограничителя скорости Д-6.0мм, 168м	1 канат	1	1	1	19 000,00		2 337,02	8,13	19 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							2 337,02		19 000,00
27	ТЕРмр01-01-003-04	Замена электродвигателя привода дверей кабины	1 электродвигатель	1	1	1					
		1-4-4 Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	7,34		7,34	14,38		105,55		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от оплаты труда рабочих)	руб	3,17		3,17	1,00		3,17		
		1 ОТ					105,55		105,55	31,29	3 302,66
		4 М					3,17		3,17		
		ЗТ	чел.-ч	7,34		7,34					
		Итого по расценке					108,72		108,72		
		ФОТ							105,55		3 302,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			93,94		2 939,37
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			46,44		1 453,17
		Всего по позиции							249,10		
28	ТЦ	Электродвигатель привода дверей KONE	1 шт.	1	1	1	120 000,00		14 760,15	8,13	120 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							14 760,15		120 000,00
29	ТЕРмр01-03-012-01	Ремонт привода дверей кабины (замена платы)	1 привод дверей	1	1	1					
	1-3-9	Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	20,71		20,71	13,40		277,51		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих)	руб	8,33		8,33	1,00		8,33		
	1	ОТ					277,51		277,51	31,29	8 683,29
	4	М					8,33		8,33		
		ЗТ	чел.-ч	20,71		20,71					
		Итого по расценке					285,84		285,84		
		ФОТ							277,51		8 683,29
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			246,98		7 728,13
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			122,10		3 820,65
		Всего по позиции							654,92		
30	ТЦ	Плата привода дверей KONE	1 шт.	1	1	1	80 000,00		9 840,10	8,13	80 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							9 840,10		80 000,00
31	ТЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	1 канат	6	1	6					
	1-4-3	Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.-ч	25,11		150,66	14,17		2 134,85		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих)	руб	10,67		64,02	1,00		64,02		
	1	ОТ					355,81		2 134,86	31,29	66 799,77
	4	М					10,67		64,02		
		ЗТ	чел.-ч	25,11		150,66					
		Итого по расценке					366,48		2 198,88		
		ФОТ							2 134,86		66 799,77
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			1 900,03		59 451,80
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			939,34		29 391,90
		Всего по позиции							5 038,25		
32	ТЦ	Тяговые канаты Д-8.0мм, 1032м, 6 канатов х 172м	1 канат	6	1	6	60 833,33		44 895,45	8,13	364 999,98
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Цена=365000/6									
		Всего по позиции							44 895,45		364 999,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	ТЕРмр01-01-002-16	Замена отводного блока	1 шт.	3	1	3					
	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	16,2		48,6	12,78		621,11		
	031854	Краны манипуляторы 1 т	маш.час	0,55		1,65	46,18		76,20		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих)	руб	6,21		18,63	1,00		18,63		
	1	ОТ					207,04		621,12	31,29	19 434,84
	2	ЭМ					25,40		76,20		
	3	в т.ч. ОТм					7,79		23,37	31,29	731,25
	4	М					6,21		18,63		
		ЗТ	чел.-ч	16,2		48,6					
		ЗТм	чел.-ч	0,55		1,65					
		Итого по расценке					238,65		715,95		
		ФОТ							644,49		20 166,09
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			573,60		17 947,82
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			283,58		8 873,08
		Всего по позиции							1 573,13		
34	ТЦ	Отводной блок KONE	1 шт.	3	1	3	50 000,00		18 450,18	8,13	150 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							18 450,18		150 000,00
35	ТЕРмр01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	1 ограничите ль	1	1	1					
	1-4-1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	8,45		8,45	13,76		116,27		
	330301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0,45		0,45	5,46		2,46		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих)	руб	3,49		3,49	1,00		3,49		
	1	ОТ					116,27		116,27	31,29	3 638,09
	2	ЭМ					2,46		2,46		
	4	М					3,49		3,49		
		ЗТ	чел.-ч	8,45		8,45					
		Итого по расценке					122,22		122,22		
		ФОТ							116,27		3 638,09
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			103,48		3 237,90
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			51,16		1 600,76
		Всего по позиции							276,86		
36	ТЦ	Ограничитель скорости в сборе OL35	1 шт.	1	1	1	165 000,00		20 295,20	8,13	165 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							20 295,20		165 000,00
		Итого по разделу 3 Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 40282409 (500кг).							118 744,35		1 150 255,33
Раздел 4. Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 40282410 (500кг).											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	ТЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	1 канат	1	1	1					
		1-3-5 Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	12,4		12,4	12,78		158,47		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих)	руб	4,75		4,75	1,00		4,75		
		1 ОТ					158,47		158,47	31,29	4 958,53
		4 М					4,75		4,75		
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4					
		Итого по расценке					163,22		163,22		
		ФОТ							158,47		4 958,53
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			141,04		4 413,09
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69,73		2 181,75
		Всего по позиции							373,99		
38	ТЦ	Канат ограничителя скорости Д-6.0мм, 165м	1 канат	1	1	1	18 500,00		2 275,52	8,13	18 500,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							2 275,52		18 500,00
39	ТЕРмр01-01-003-04	Замена электродвигателя привода дверей кабины	1 электродвигатель	1	1	1					
		1-4-4 Затраты труда рабочих (ср 4,4)	чел.-ч	7,34		7,34	14,38		105,55		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих)	руб	3,17		3,17	1,00		3,17		
		1 ОТ					105,55		105,55	31,29	3 302,66
		4 М					3,17		3,17		
		ЗТ	чел.-ч	7,34		7,34					
		Итого по расценке					108,72		108,72		
		ФОТ							105,55		3 302,66
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			93,94		2 939,37
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			46,44		1 453,17
		Всего по позиции							249,10		
40	ТЦ	Электродвигатель привода дверей KONE	1 шт.	1	1	1	120 000,00		14 760,15	8,13	120 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							14 760,15		120 000,00
41	ТЕРмр01-03-012-01	Ремонт привода дверей кабины (замена платы)	1 привод дверей	1	1	1					
		1-3-9 Затраты труда рабочих (ср 3,9)	чел.-ч	20,71		20,71	13,40		277,51		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих)	руб	8,33		8,33	1,00		8,33		
		1 ОТ					277,51		277,51	31,29	8 683,29
		4 М					8,33		8,33		
		ЗТ	чел.-ч	20,71		20,71					
		Итого по расценке					285,84		285,84		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							277,51		8 683,29
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			246,98		7 728,13
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			122,10		3 820,65
		Всего по позиции							654,92		
42	ТЦ	Плата привода дверей KONE	1 шт.	1	1	1	80 000,00		9 840,10	8,13	80 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							9 840,10		80 000,00
43	ТЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	1 канат	6	1	6					
	1-4-3	Затраты труда рабочих (ср 4,3)	чел.-ч	25,11		150,66		14,17	2 134,85		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих)	руб	10,67		64,02		1,00	64,02		
	1	ОТ						355,81	2 134,86	31,29	66 799,77
	4	М						10,67	64,02		
		ЗТ	чел.-ч	25,11		150,66					
		Итого по расценке						366,48	2 198,88		
		ФОТ							2 134,86		66 799,77
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			1 900,03		59 451,80
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			939,34		29 391,90
		Всего по позиции							5 038,25		
44	ТЦ	Тяговые канаты Д-8.0мм, 1014м, 6 канатов х 169м	1 канат	6	1	6	60 000,00		44 280,44	8,13	360 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Цена=360000/6									
		Всего по позиции							44 280,44		360 000,00
45	ТЕРмр01-01-002-16	Замена отводного блока	1 шт.	3	1	3					
	1-3-5	Затраты труда рабочих (ср 3,5)	чел.-ч	16,2		48,6		12,78	621,11		
	031854	Краны манипуляторы 1 т	маш.час	0,55		1,65		46,18	76,20		
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих)	руб	6,21		18,63		1,00	18,63		
	1	ОТ						207,04	621,12	31,29	19 434,84
	2	ЭМ						25,40	76,20		
	3	в т.ч. ОТм						7,79	23,37	31,29	731,25
	4	М						6,21	18,63		
		ЗТ	чел.-ч	16,2		48,6					
		ЗТм	чел.-ч	0,55		1,65					
		Итого по расценке						238,65	715,95		
		ФОТ							644,49		20 166,09
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			573,60		17 947,82
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			283,58		8 873,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Всего по позиции									1 573,13		
46	ТЦ	Отводной блок KONE	1 шт.	3	1	3	50 000,00		18 450,18	8,13	150 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
Всего по позиции									18 450,18		150 000,00
47	ТЕРмр01-01-009-03	Замена ограничителя скорости	1	1	1	1					
			ограничите ль								
	1-4-1	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1)	чел.-ч	8,45		8,45		13,76		116,27	
	330301	Машины шлифовальные: электрические	маш.-ч	0,45		0,45		5,46		2,46	
	999-9950	Вспомогательные ненормируемые ресурсы (3% от Оплаты труда рабочих)	руб	3,49		3,49		1,00		3,49	
	1	ОТ						116,27		116,27	31,29
	2	ЭМ						2,46		2,46	
	4	М						3,49		3,49	
		ЗТ	чел.-ч	8,45		8,45					
Итого по расценке							122,22		122,22		
ФОТ									116,27		3 638,09
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			103,48		3 237,90
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			51,16		1 600,76
Всего по позиции									276,86		
48	ТЦ	Ограничитель скорости в сборе OL35	1 шт.	1	1	1	165 000,00		20 295,20	8,13	165 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
Всего по позиции									20 295,20		165 000,00
Итого по разделу 4 Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 40282410 (500кг).									118 067,84		1 144 755,31
Итого по смете:											
Итого прямые затраты (справочно)									456 691,71		4 028 863,58
в том числе:											
Оплата труда рабочих									13 655,12		427 268,72
Эксплуатация машин									314,64		2 265,41
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									93,48		2 925,00
Материалы									442 721,95		3 599 329,45
Монтажные работы									474 977,39		4 601 021,26
Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ									474 977,39		4 601 021,26
в том числе:											
оплата труда									13 655,12		427 268,72
эксплуатация машин и механизмов									314,64	7,2	2 265,41
(66), ТЕР, 4 кв 2024 (СМР), Письмо Минстроя России от 18.10.2024 года № 61327-ИФ/09, прил.1											
в том числе оплата труда машинистов (Отм)									93,48		2 925,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	(66), ТЕР, 4 кв 2024 (СМР).Письмо Минстроя России от 18.10.2024 года № 61327-ИФ/09, прил.1	материалы							442 721,95	8,13	3 599 329,45
		накладные расходы							12 236,28		382 872,44
		сметная прибыль							6 049,40		189 285,24
		Итого ФОТ (справочно)							13 748,60		430 193,72
		Итого накладные расходы (справочно)							12 236,28		382 872,44
		Итого сметная прибыль (справочно)							6 049,40		189 285,24
		Частичное техническое освидетельствование лифтов после замены оборудования (только ТЦ)									8 000,00
		ВСЕГО по смете							474 977,39		4 609 021,26

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]