Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО: **УТВЕРЖДАЮ:**

"____" _____ 2022 года "____" _____ 2022 года

Наименование программного продукта	ГРАНД-Смета, версия 2022.2
Наименование редакции сметных нормативов	Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование субъекта Российской Федерации	66. Свердловская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации	г. Екатеринбург

г. Екатеринбург, ул. Анатолия Муранова, 10

(наименование стройки)

г. Екатеринбург, ул. Анатолия Муранова, 10

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № М10-КПФ

Капитальный ремонт фасадов. Восстановление тепло- и гидроизоляции наружных деформационных и межкладочных швов, ремонт кирпичной кладки наружных стен.

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2022 г.

Сметная стоимость	1624,42	(138,16)	тыс.руб.			
в том числе:						
строительных работ	1504,52	(138,16)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	(32,33)	тыс.руб.
монтажных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих	2228,29	чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов	25,27	чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных швов.											
1	**ТЕР46-08-033-02**	**Навеска рабочего троса**	**1 операция**			**8**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					17,43	1,15	160,36		
	2	ЭМ					6,70	1,15	61,64		
		ЗТ	чел.-ч	1,08	1,15	9,936					
		Итого по расценке					24,13		222,00		
		ФОТ							160,36		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			165,17		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			94,61		
		Всего по позиции							**481,78**		
2	**ТЕР46-08-033-01**	**Навеска страховочного троса**	**1 операция**			**8**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					7,91	1,15	72,77		
		ЗТ	чел.-ч	0,49	1,15	4,508					
		Итого по расценке					7,91		72,77		
		ФОТ							72,77		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			74,95		
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			42,93		
		Всего по позиции							**190,65**		
3	**ТЕР46-08-033-03**	**Перенавеска рабочего троса**	**1 операция**			**394**					
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15									
	1	ОТ					18,40	1,15	8 337,04		
	2	ЭМ					6,70	1,15	3 035,77		
		ЗТ	чел.-ч	1,14	1,15	516,534					
		Итого по расценке					25,10		11 372,81		

		ФОТ							8 337,04
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			8 587,15
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			4 918,85
		Всего по позиции							**24 878,81**
4	**ТЕРр53-21-25 Применительно**	**Ремонт и восстановление герметизации стыков шириной шва 30 мм наружных стен с применением: канатного метода отверждающими мастиками или герметиками с установкой упругой прокладки**	**100 м восстановленной герметизации стыков**			**8,808**			
		Объем=880,8 / 100							
		МАТ=0 к расх.							
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	1	ОТ					991,81	1,15	10 046,24
	2	ЭМ					19,97	1,15	202,28
	4	М					3 556,51	0	0,00
		ЗТ	чел.-ч	64,32	1,15	651,510144			
		Итого по расценке					4 568,29		10 248,52
		ФОТ							10 046,24
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			9 242,54
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			5 224,04
		Всего по позиции							**24 715,10**
5	**ТССЦ-101-4259**	**Шнур пенополиэтиленовый теплоизоляционный прокладочный "Вилатерм",: сечение круглое сплошное, диаметр 40 мм** (Материалы для строительных работ)	**м**			**889,61**	**4,27**		**3 798,63**
		Объем=880,8*1,01							
		Всего по позиции							**3 798,63**
6	**ТССЦ-101-2415**	**Пена монтажная: для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,75 л** (Материалы для строительных работ)	**шт.**			**88**	**62,25**		**5 478,00**
		Всего по позиции							**5 478,00**
7	**ТЕР46-08-022-01 Применительно**	**Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: горизонтальных швов**	**100 п. м шва**			**8,808**			
		Объем=880,8 / 100							
		МАТ=0 к расх.							
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	1	ОТ					97,42	1,15	986,79
	2	ЭМ					4,11	1,15	41,63

		4 М					2 168,25	0	0,00	
		ЗТ	чел.-ч	7,19	1,15	72,828948				
		Итого по расценке					2 269,78		1 028,42	
		ФОТ							986,79	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			1 016,39	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			582,21	
		Всего по позиции							**2 627,02**	
8	**ТССЦ-101-6857**	**Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки, диаметр: 100 мм** (Материалы для строительных работ)	**шт.**			**8**	**30,31**		**242,48**	
		Всего по позиции							**242,48**	
9	**ТССЦ-101-3153**	**Мастика полиуретановая двухкомпонентная «Тэктор 201»** (Материалы для строительных работ)	**кг**			**610,5**	**24,91**		**15 207,56**	
		Всего по позиции							**15 207,56**	
		Итого по разделу 1 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных швов.							**77 620,03**	**845 282,13**
Раздел 2. Ремонт торцов плит перекрытия										
10	**ТЕР46-08-033-02**	**Навеска рабочего троса**	**1 операция**			**8**				
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ					17,43	1,15	160,36	
		2 ЭМ					6,70	1,15	61,64	
		ЗТ	чел.-ч	1,08	1,15	9,936				
		Итого по расценке					24,13		222,00	
		ФОТ							160,36	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			165,17	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			94,61	
		Всего по позиции							**481,78**	
11	**ТЕР46-08-033-01**	**Навеска страховочного троса**	**1 операция**			**8**				
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1 ОТ					7,91	1,15	72,77	
		ЗТ	чел.-ч	0,49	1,15	4,508				
		Итого по расценке					7,91		72,77	
		ФОТ							72,77	

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			74,95
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			42,93
		Всего по позиции							**190,65**
12	**ТЕР46-08-033-03**	**Перенавеска рабочего троса**	**1 операция**			**168**			
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	1	ОТ					18,40	1,15	3 554,88
	2	ЭМ					6,70	1,15	1 294,44
		ЗТ	чел.-ч	1,14	1,15	220,248			
		Итого по расценке					25,10		4 849,32
		ФОТ							3 554,88
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			3 661,53
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 097,38
		Всего по позиции							**10 608,23**
13	**ТЕРр53-21-6 Применительно**	**Ремонт и восстановление герметизации мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной**	**100 м восстановленной герметизации стыков**			**0,8**			
		Объем=80 / 100							
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	1	ОТ					403,99	1,15	371,67
	2	ЭМ					3 329,07	1,15	3 062,74
	3	в т.ч. ОТм					197,69	1,15	181,87
		ЗТ	чел.-ч	29,36	1,15	27,0112			
		ЗТм	чел.-ч	11,46	1,15	10,5432			
		Итого по расценке					3 733,06		3 434,41
		ФОТ							553,54
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			509,26
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			287,84
		Всего по позиции							**4 231,51**
14	**ТССЦ-101-3153**	**Мастика полиуретановая двухкомпонентная «Тэктор 201»** (Материалы для строительных работ)	**кг**			**49,5**	**24,91**		**1 233,05**
		Всего по позиции							**1 233,05**

15	**ТЕРр61-24-1**	**Ремонт штукатурки фасадов сухой растворной смесью**	**100 м2 отремонтированной поверхности**			**0,16**			
		Объем=(40*0,4) / 100							
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	1	ОТ					943,65	1,15	173,63
	2	ЭМ					133,06	1,15	24,48
	3	в т.ч. ОТм					90,79	1,15	16,71
	4	М					4 469,43		715,11
		ЗТ	чел.-ч	62,91	1,15	11,57544			
		ЗТм	чел.-ч	6,21	1,15	1,14264			
		Итого по расценке					5 546,14		913,22
		ФОТ							190,34
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95	НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	89		89			169,40
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95	СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	%	44		44			83,75
		Всего по позиции							**1 166,37**
16	**ТЕРр62-25-3**	**Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками**	**100 м2 обработанной поверхности**			**0,16**			
		Объем=(40*0,4) / 100							
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	1	ОТ					104,42	1,15	19,21
	2	ЭМ					57,62	1,15	10,60
	4	М					317,56		50,81
		ЗТ	чел.-ч	8,58	1,15	1,57872			
		Итого по расценке					479,60		80,62
		ФОТ							19,21
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96	НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			17,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96	СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			8,84
		Всего по позиции							**106,75**
17	**ТЕРр62-26-6**	**Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: за 2 раза**	**100 м2 окрашиваемой поверхности**			**0,16**			
		Объем=(40*0,4) / 100							
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							

		1	ОТ					338,33	1,15	62,25	
		2	ЭМ					209,67	1,15	38,58	
		4	М					1 187,70		190,03	
			ЗТ	чел.-ч	27,8	1,15	5,1152				
			Итого по расценке					1 735,70		290,86	
			ФОТ							62,25	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96		НР Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	90		90			56,03	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96		СП Малярные работы (ремонтно-строительные)	%	46		46			28,64	
			Всего по позиции							**375,53**	
			Итого по разделу 2 Ремонт торцов плит перекрытия							**18 393,87**	**200 309,24**
Раздел 3. Ремонт кирпичной кладки наружных стен.											
18	**ТЕРр53-14-1**		**Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором**	**10 м трещин**			**9**				
			Объем=90 / 10								
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1	ОТ					34,23	1,15	354,28	
		4	М					13,51		121,59	
			ЗТ	чел.-ч	2,71	1,15	28,0485				
			Итого по расценке					47,74		475,87	
			ФОТ							354,28	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87		НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			325,94	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87		СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			184,23	
			Всего по позиции							**986,04**	
19	**ТЕР46-05-006-02 примен.**		**Установка устройств для ремонта кладки на фасаде**	**1 узел**			**8**				
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1		Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
		1	ОТ					447,73	1,15	4 119,12	
		2	ЭМ					58,95	1,15	542,34	
		3	в т.ч. ОТм					2,28	1,15	20,98	
		4	М					702,20		5 617,60	
			ЗТ	чел.-ч	37,28	1,15	342,976				
			ЗТм	чел.-ч	0,12	1,15	1,104				
			Итого по расценке					1 208,88		10 279,06	
			ФОТ							4 140,10	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1		НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			4 264,30	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1		СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			2 442,66	

		Всего по позиции							**16 986,02**
20	**ТЕРр53-15-2**	**Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2**	**100 м2 отремонтированной поверхности стен**			**0,5**			
		Объем=50 / 100							
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ					4 233,17	1,15	2 434,07
		2 ЭМ					127,47	1,15	73,30
		3 в т.ч. ОТм					19,03	1,15	10,94
		4 М					6 796,92		1,44
		ЗТ	чел.-ч	361,5	1,15	207,8625			
		ЗТм	чел.-ч	1	1,15	0,575			
		Итого по расценке					4 363,51		2 508,81
		ФОТ							2 445,01
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			2 249,41
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			1 271,41
		Всего по позиции							**6 029,63**
21	**ТССЦ-402-0015**	**Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 100**	**м3**			**1,2**	**710,19**		**852,23**
		(Материалы для строительных работ)							
		Всего по позиции							**852,23**
22	**ТССЦ-404-0136**	**Кирпич керамический утолщенный пустотелый лицевой, размером 250x120x88 мм, марка 125**	**1000 шт.**			**2,1**	**1 158,05**		**2 431,91**
		(Материалы для строительных работ)							
		Объем=2100 / 1000							
		Всего по позиции							**2 431,91**
23	**ТЕР08-02-007-01**	**Армирование кладки стен и других конструкций**	**1 т металлических изделий**			**0,045**			
		Объем=45/1000							
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
		1 ОТ					713,14	1,3225	42,44
		2 ЭМ					92,71	1,4375	6,00
		3 в т.ч. ОТм					4,38	1,4375	0,28
		4 М					7 025,63		0,00
		ЗТ	чел.-ч	63,73	1,3225	3,7927316			
		ЗТм	чел.-ч	0,23	1,4375	0,0148781			
		Итого по расценке					805,85		48,44

		ФОТ							42,72
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Конструкции из кирпича и блоков	%	110	0,9	99			42,29
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Конструкции из кирпича и блоков	%	69	0,85	58,65			25,06
		Всего по позиции							**115,79**
24	**ТССЦ-204-0019**	**Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 6 мм** (Материалы для строительных работ) Объем=45/1000	**т**			**0,045**	**5 423,00**		**244,04**
		Всего по позиции							**244,04**
25	**ТЕР46-03-014-45**	**Сверление горизонтальных отверстий в железобетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм** Объем=250 / 100	**100 отверстий**			**2,5**			
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	1	ОТ					90,92	1,15	261,40
	2	ЭМ					158,27	1,15	455,03
		ЗТ	чел.-ч	7,57	1,15	21,76375			
		Итого по расценке					249,19		716,43
		ФОТ							261,40
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			269,24
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			154,23
		Всего по позиции							**1 139,90**
26	**ТЕР46-03-014-58**	**На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-014-45** Объем=250 / 100	**100 отверстий**			**2,5**			
		300 мм ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)							
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	1	ОТ					3,72	11,5	106,95
	2	ЭМ					7,77	11,5	223,39
		ЗТ	чел.-ч	0,31	11,5	8,9125			
		Итого по расценке					11,49		330,34
		ФОТ							106,95
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			110,16

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			63,10
		Всего по позиции							**503,60**
27	**ТССЦ-101-1913**	**Сверла кольцевые алмазные диаметром: 20 мм**	**шт.**			**5**	**636,17**		**3 180,85**
		(Материалы для строительных работ)							
		Всего по позиции							**3 180,85**
28	**ТЕР06-01-015-01 Применительно**	**Крепление связями гибкими базальтопластиковыми многослойных ограждающих конструкций с несущим слоем из: кирпича, керамических камней, керамзитобетонных блоков**	**1 т**			**0,0737**			
	Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б	При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25							
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15							
	1	ОТ					3 931,32	1,3225	383,18
	2	ЭМ					72,26	1,4375	7,66
	3	в т.ч. ОТм					4,76	1,4375	0,50
	4	М					10 824,32		0,00
		ЗТ	чел.-ч	315,01	1,3225	30,7034734			
		ЗТм	чел.-ч	0,25	1,4375	0,0264859			
		Итого по расценке					4 003,58		390,84
		ФОТ							383,68
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25	НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	102	0,9	91,8			352,22
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16	СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве	%	58	0,85	49,3			189,15
		Всего по позиции							**932,21**
29	**ТССЦ-204-0070**	**Связи гибкие базальтопластиковые с песчаными анкерами, для крепления облицовочного слоя к несущему основанию из кирпичной кладки, диаметр 6 мм, длина 300 мм**	**шт.**			**250**	**3,29**		**822,50**
		(Материалы для строительных работ)							
		Всего по позиции							**822,50**
30	**ТССЦ-101-2202 Применительно**	**Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм**	**10 шт.**			**25**	**1,93**		**48,25**
		(Материалы для строительных работ)							
		Объем=250 / 10							
		Всего по позиции							**48,25**

31	**ТЕРр53-21-6 Применительно**	**Ремонт и восстановление герметизации мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной**	**100 м восстановленной герметизации стыков**			**0,9**				
		Объем=90 / 100								
	Приказ от 07.07.2022 № 557/пр прил.8 табл.3 п.10.1	Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в стесненных условиях населенных пунктов: отдельных конструктивных решений объектов капитального строительства (кроме указанных в п.п. 10.2 и 10.3), объектов капитального строительства в целом ОЗП=1,15; ЭМ=1,15 к расх.; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15								
	1	ОТ					403,99	1,15	418,13	
	2	ЭМ					3 329,07	1,15	3 445,59	
	3	в т.ч. ОТм					197,69	1,15	204,61	
		ЗТ	чел.-ч	29,36	1,15	30,3876				
		ЗТм	чел.-ч	11,46	1,15	11,8611				
		Итого по расценке					3 733,06		3 863,72	
		ФОТ							622,74	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87	НР Стены (ремонтно-строительные)	%	92		92			572,92	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87	СП Стены (ремонтно-строительные)	%	52		52			323,82	
		Всего по позиции							**4 760,46**	
32	**ТССЦ-101-3153**	**Мастика полиуретановая двухкомпонентная «Тэктор 201»** (Материалы для строительных работ)	**кг**			**66**	**24,91**		**1 644,06**	
		Всего по позиции							**1 644,06**	
		Итого по разделу 3 Ремонт кирпичной кладки наружных стен.							**40 677,49**	**442 977,87**
Раздел 4. Погрузка и вывоз строительного мусора										
33	**ТЕРр69-15-1**	**Затаривание строительного мусора в мешки**	**1 т**			**18,014**				
		Объем=12,4+5,073+0,541								
	1	ОТ					10,43		187,89	
	4	М					17,20		309,84	
		ЗТ	чел.-ч	1,03		18,55442				
		Итого по расценке					27,63		497,73	
		ФОТ							187,89	
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103	НР Прочие ремонтно-строительные работы	%	92		92			172,86	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103	СП Прочие ремонтно-строительные работы	%	44		44			82,67	
		Всего по позиции							**753,26**	
34	**ТССЦпг-01-01-01-021**	**Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах** (Погрузо-разгрузочные работы)	**1 т груза**			**18,014**	**23,10**		**416,12**	
		Всего по позиции							**416,12**	
35	**ТССЦпг-03-21-01-015**	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км**	**1 т груза**			**18,014**	**16,37**		**294,89**	

	Всего по позиции	**294,89**		
	Итого по разделу 4 Погрузка и вывоз строительного мусора	**1 464,27**		**15 945,90**
	Итоги по смете:			
	Итого прямые затраты (справочно)	87 813,53		
	в том числе:			
	Оплата труда рабочих	32 325,43		
	Эксплуатация машин	12 882,00		
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)	435,89		
	Материалы	42 606,10		
	Строительные работы	138 155,66		1 504 515,14
3 кв 2022 (СМР), Протокол комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области от 03.10.2022 №3	Строительные работы	137 860,77	10,89	1 501 303,79
	в том числе:			
	оплата труда	32 325,43		
	эксплуатация машин и механизмов	12 587,11		
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	435,89		
	материалы	42 606,10		
	накладные расходы	32 099,17		
	сметная прибыль	18 242,96		
3 кв 2022 (СМР), Протокол комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области от 03.10.2022 №3	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ	294,89	10,89	3 211,35
	Итого ФОТ (справочно)	32 761,32		
	Итого накладные расходы (справочно)	32 099,17		
	Итого сметная прибыль (справочно)	18 242,96		
	Возмещение НДС при УСН (42606,1+(12882-435,89))*20% от ЕСЛИ(0;1;10,89) (только ТЦ)			119 903,71
	ВСЕГО по смете	**138 155,66**		**1 624 418,85**

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]