



Общество с ограниченной ответственностью

«ЛИФТМОНТАЖ-1»

Адрес: 620131, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фролова, дом 29, офис 1
Телефоны (код города 343): 373-44-02 приемная, 373-44-04 договорной отдел, 381-53-12 бухгалтерия
Факс: 373-45-54, Сайт: Lm-1.ru, электронная почта: Lift-m1@mail.ru
ИНН 6658131123, КПП 665801001, ОГРН 1026602342645
Расч/счет 40702810805020000485 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) г. Москва
Корр/счет 30101810145250000411, БИК 044525411

Исх. № 167-23-СДО от 11 апреля 2023 г.

Тема: Ремонт лифтового оборудования

ООО «УЖК «Территория»
Директору Солодову А.В.

Уважаемый Артём Владимирович!

Направляем Вам ориентировочную стоимость ремонтных работ для двух лифтов грузоподъемностью 450/1000кг, установленных по адресу гор. Екатеринбург, ул. Николая Никонова дом № 10:

Локальный сметный расчет (смета).

№ п/п	Наименование работ/материалов	Кол-во	Цена за единицу	Всего, руб.
1	Замена основных (тяговых) канатов 2-х лифтов	8 шт.	8 800	70 400
2	Канат стальной, диаметр 12 мм (5 шт. по 68 метров и 3 шт. по 65 метров)	535 метров	196	104 860
3	Замена канатопроводящего шкива 2-х лифтов	2 шт.	9 200	18 400
4	Канатопроводящий шкив 620х5х12	1 шт.	60 800	60 800
5	Канатопроводящий шкив 620х3х12	1 шт.	59 300	59 300
6	Масло промышленное редукторное Лукойл Стило 460 для замены в редукторах лебедок 2-х лифтов	20 литров	495	9 900
7	Замена платы привода дверей	2 шт.	3 600	7 200
8	Плата привода дверей DCD-231	2 шт.	78 600	157 200
9	Замена платы питания в станции управления	2 шт.	3 600	7 200
10	Плата питания Sigma SI-JE2K21A	2 шт.	34 000	68 000
Транспортные расходы: Доставка оборудования (материалов) от поставщика до города Екатеринбурга, далее до объекта				10 000
Итого без учета НДС				573 260
Сумма НДС 20 %				114 652
Всего стоимость работ				687 912

Стоимость рассчитана по состоянию цен на 11.04.2023г. и действительна в течение 5(пяти) дней. Фактическая стоимость корректируется на момент заключения соответствующего договора (соглашения).

Срок поставки оборудования – 3-4 месяца после заключения договора и перечисления предоплаты (аванса) за оборудование (материалы). Срок выполнения работ – 1 месяц после поставки оборудования (материалов). Гарантия на работы, в том числе оборудование – 12 месяцев

После выполнения работ требуется произвести частичное (или периодическое) техническое освидетельствование лифтового оборудования, согласно ГОСТ Р 53783-2010 «Лифты. Правила и методы оценки соответствия лифтов в период эксплуатации». Освидетельствование не включено в стоимость работ и проводится аккредитованной испытательной лабораторией (инженерным центром) за счет Заказчика по отдельному договору.

С уважением,

Директор ООО «Лифтмонтаж-1»

Мельников С.А.