

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

_____ 2024 года

_____ 2024 года

Наименование программного продукта

ГРАНД-Смета, версия 2024.2

Наименование редакции сметных нормативов

Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области:
 - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
 - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
 - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
 - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
 - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
 - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
 - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
 - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам

Приказ Минстроя России от 13.03.2015 № 171/пр

Наименование субъекта Российской Федерации

66. Свердловская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации

г. Екатеринбург

г. Екатеринбург, ул. Калинина, 22

(наименование стройки)

Лифты: зав. № 045848; зав. № 045849; зав. № 045850; зав. № 045851; зав. № 045938; зав. № 045939; зав. № 045936; зав. № 045937

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № К22-КП(Л)

Замена лифтового оборудования

(наименование работ и затрат)

Составлен _____ базисно-индексным _____ методом

Основание _____

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен _____

май 2024 г. (01.01.2000)

Сметная стоимость	2 843 971,40	(249,21) тыс.руб.
<i>в том числе:</i>		
строительных работ	0,00	(0) тыс.руб.
монтажных работ	2 827,97	(249,21) тыс.руб.
оборудования	0,00	(0) тыс.руб.
прочих затрат	0,00	(0) тыс.руб.

Средства на оплату труда рабочих	525,89	(19,83) тыс.руб.
Нормативные затраты труда рабочих	1 445,64	чел.час.
Нормативные затраты труда машинистов	9,50	чел.час.

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 045848 (630кг). Под. 1.

1	ТЕРмр01-01-002-15	Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	1 шт.	1	1	1				
		1 ОТ					234,44	234,44	26,52	6 217,35
		2 ЭМ					25,40	25,40		
		3 в т.ч. ОТм					7,79	7,79	26,52	206,59
		4 М					7,03	7,03		
		ЗТ	чел.-ч	17,91		17,91				
		ЗТм	чел.-ч	0,55		0,55				
		Итого по расценке					266,87	266,87		
		ФОТ								6 423,94
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		215,58	
Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		106,58		2 826,53	
Всего по позиции							589,03			
2	ТЦ	Канатоведущий шкив 550x4x12	1 шт.	1	1	1	33 000,00	4 187,82	7,88	33 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Всего по позиции						4 187,82		33 000,00
3	ТЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	1 канат	1	1	1				
		1 ОТ					158,47	158,47	26,52	4 202,62
		4 М					4,75	4,75		
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4				
		Итого по расценке					163,22	163,22		
		ФОТ								4 202,62
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		141,04	
Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		69,73		1 849,15	
Всего по позиции							373,99			
4	ТЦ	Канат ограничителя скорости Д-6.0мм, 70м	1 канат	1	1	1	12 000,00	1 522,84	7,88	12 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Всего по позиции						1 522,84		12 000,00
5	ТЕРмр01-01-003-03	Замена редуктора привода дверей кабины	1 редуктор	1	1	1				
		1 ОТ					146,51	146,51	26,52	3 885,45
		4 М					4,40	4,40		
		ЗТ	чел.-ч	11,6		11,6				
		Итого по расценке					150,91	150,91		
		ФОТ								3 885,45
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		130,39	
Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		64,46		1 709,60	
Всего по позиции							345,76			
6	ТЦ	Редуктор ПДК	1 редуктор	1	1	1	55 000,00	6 979,70	7,88	55 000,00

(Материалы для ремонтных работ)

Всего по позиции **6 979,70** **55 000,00**

7	ТЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	1 канат	4	1	4				
		1 ОТ					355,81	1 423,24	26,52	37 744,32
		4 М					10,67	42,68		
		ЗТ	чел.-ч	25,11		100,44				
		Итого по расценке					366,48	1 465,92		
		ФОТ						1 423,24		37 744,32
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		1 266,68		33 592,44
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		626,23		16 607,50
		Всего по позиции						3 358,83		
8	ТЦ	Тяговые канаты Д-12.0мм, 148м, 4 каната х 37м	1 канат	4	1	4	10 000,00	5 076,14	7,88	40 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Цена=40000/4								
		Всего по позиции						5 076,14		40 000,00
9	ТЕРмр01-03-003-01	Ремонт ограничителя скорости (замена шкива)	1	1	1	1				
		ограничитель								
		1 ОТ					187,04	187,04	26,52	4 960,30
		2 ЭМ					2,46	2,46		
		4 М					5,61	5,61		
		ЗТ	чел.-ч	13,2		13,2				
		Итого по расценке					195,11	195,11		
		ФОТ						187,04		4 960,30
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		166,47		4 414,67
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		82,30		2 182,53
		Всего по позиции						443,88		
10	ТЦ	Шкив ограничителя скорости КМЗ	1 шт.	1	1	1	5 000,00	634,52	7,88	5 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Всего по позиции						634,52		5 000,00
11	ТЕРмр01-01-002-16	Замена отводного блока	1 шт.	1	1	1				
		1 ОТ					207,04	207,04	26,52	5 490,70
		2 ЭМ					25,40	25,40		
		3 в т.ч. ОТм					7,79	7,79	26,52	206,59
		4 М					6,21	6,21		
		ЗТ	чел.-ч	16,2		16,2				
		ЗТм	чел.-ч	0,55		0,55				
		Итого по расценке					238,65	238,65		
		ФОТ						214,83		5 697,29

		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		191,20		5 070,59	
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		94,53		2 506,81	
		Всего по позиции							524,38			
12	ТЦ	Отводной блок 490x4x12			1 шт.	1	1	1	32 000,00	4 060,91	7,88	32 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)										
		Всего по позиции							4 060,91		32 000,00	
13	ТЕРмр01-01-031-01	Замена: блока натяжного устройства			1 блок	1	1	1				
		1	ОТ						76,96	76,96	26,52	2 040,98
		4	М						2,31	2,31		
			ЗТ	чел.-ч	5,68			5,68				
		Итого по расценке							79,27	79,27		
		ФОТ							76,96			2 040,98
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		68,49			1 816,47
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		33,86			898,03
		Всего по позиции							181,62			
14	ТЦ	Блок натяжного устройства КМЗ			1 блок	1	1	1	4 500,00	571,07	7,88	4 500,00
		(Материалы для ремонтных работ)										
		Всего по позиции							571,07		4 500,00	
Итого по разделу 1 Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 045848 (630кг). Под. 1.									28 850,49		333 379,22	
Раздел 2. Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 045849 (630кг). Под. 2.												
15	ТЕРмр01-01-002-15	Замена канатопроводящего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1			1 шт.	1	1	1				
		1	ОТ						234,44	234,44	26,52	6 217,35
		2	ЭМ						25,40	25,40		
		3	в т.ч. ОТм						7,79	7,79	26,52	206,59
		4	М						7,03	7,03		
			ЗТ	чел.-ч	17,91			17,91				
			ЗТм	чел.-ч	0,55			0,55				
		Итого по расценке							266,87	266,87		
		ФОТ							242,23			6 423,94
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		215,58			5 717,31
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		106,58			2 826,53
		Всего по позиции							589,03			
16	ТЦ	Канатопроводящий шкив 550x4x12			1 шт.	1	1	1	33 000,00	4 187,82	7,88	33 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)										
		Всего по позиции							4 187,82		33 000,00	
17	ТЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости			1 канат	1	1	1				
		1	ОТ						158,47	158,47	26,52	4 202,62
		4	М						4,75	4,75		

		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4				
		Итого по расценке					163,22	163,22		
		ФОТ						158,47	4 202,62	
Пр/812-104.0-1	НР	Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		141,04	3 740,33	
Пр/774-104.0	СП	Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		69,73	1 849,15	
		Всего по позиции						373,99		
18	ТЦ	Канат ограничителя скорости Д-6.0мм, 70м	1 канат	1	1	1	12 000,00	1 522,84	7,88	12 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Всего по позиции						1 522,84		12 000,00
19	ТЕРмр01-01-003-03	Замена редуктора привода дверей кабины	1 редуктор	1	1	1				
		1 ОТ					146,51	146,51	26,52	3 885,45
		4 М					4,40	4,40		
		ЗТ	чел.-ч	11,6		11,6				
		Итого по расценке					150,91	150,91		
		ФОТ						146,51		3 885,45
Пр/812-104.0-1	НР	Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		130,39		3 458,05
Пр/774-104.0	СП	Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		64,46		1 709,60
		Всего по позиции						345,76		
20	ТЦ	Редуктор ПДК	1 редуктор	1	1	1	55 000,00	6 979,70	7,88	55 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Всего по позиции						6 979,70		55 000,00
21	ТЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	1 канат	4	1	4				
		1 ОТ					355,81	1 423,24	26,52	37 744,32
		4 М					10,67	42,68		
		ЗТ	чел.-ч	25,11		100,44				
		Итого по расценке					366,48	1 465,92		
		ФОТ						1 423,24		37 744,32
Пр/812-104.0-1	НР	Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		1 266,68		33 592,44
Пр/774-104.0	СП	Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		626,23		16 607,50
		Всего по позиции						3 358,83		
22	ТЦ	Тяговые канаты Д-12.0мм, 148м, 4 каната х 37м	1 канат	4	1	4	10 000,00	5 076,14	7,88	40 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Цена=40000/4								
		Всего по позиции						5 076,14		40 000,00
23	ТЕРмр01-03-003-01	Ремонт ограничителя скорости (замена шкива)	1 ограничитель	1	1	1				
		1 ОТ					187,04	187,04	26,52	4 960,30

		2 ЭМ					2,46		2,46	
		4 М					5,61		5,61	
		ЗТ	чел.-ч	13,2		13,2				
		Итого по расценке					195,11		195,11	
		ФОТ							187,04	4 960,30
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			166,47	4 414,67
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			82,30	2 182,53
		Всего по позиции							443,88	
24	ТЦ	Шкив ограничителя скорости КМЗ	1 шт.	1	1	1	5 000,00		634,52	7,88
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Всего по позиции							634,52	5 000,00
25	ТЕРмр01-01-002-16	Замена отводного блока	1 шт.	1	1	1				
		1 ОТ					207,04		207,04	26,52
		2 ЭМ					25,40		25,40	
		3 в т.ч. ОТм					7,79		7,79	26,52
		4 М					6,21		6,21	
		ЗТ	чел.-ч	16,2		16,2				
		ЗТм	чел.-ч	0,55		0,55				
		Итого по расценке					238,65		238,65	
		ФОТ							214,83	5 697,29
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			191,20	5 070,59
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			94,53	2 506,81
		Всего по позиции							524,38	
26	ТЦ	Отводной блок 490x4x12	1 шт.	1	1	1	32 000,00		4 060,91	7,88
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Всего по позиции							4 060,91	32 000,00
27	ТЕРмр01-01-031-01	Замена: блока натяжного устройства	1 блок	1	1	1				
		1 ОТ					76,96		76,96	26,52
		4 М					2,31		2,31	
		ЗТ	чел.-ч	5,68		5,68				
		Итого по расценке					79,27		79,27	
		ФОТ							76,96	2 040,98
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			68,49	1 816,47
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			33,86	898,03
		Всего по позиции							181,62	
28	ТЦ	Блок натяжного устройства КМЗ	1 блок	1	1	1	4 500,00		571,07	7,88
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Всего по позиции							571,07	4 500,00

Итого по разделу 2 Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 045849 (630кг). Под. 2.							28 850,49			333 379,22
Раздел 3. Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 045850 (630кг). Под. 3.										
29	ТЕРмр01-01-002-15	Замена канатопроводящего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	1 шт.	1	1	1				
		1 ОТ					234,44	234,44	26,52	6 217,35
		2 ЭМ					25,40	25,40		
		3 в т.ч. ОТм					7,79	7,79	26,52	206,59
		4 М					7,03	7,03		
		ЗТ	чел.-ч	17,91		17,91				
		ЗТм	чел.-ч	0,55		0,55				
		Итого по расценке					266,87	266,87		
		ФОТ						242,23		6 423,94
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		215,58		5 717,31
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		106,58		2 826,53
		Всего по позиции						589,03		
30	ТЦ	Канатопроводящий шкив 550х4х12 (Материалы для ремонтных работ)	1 шт.	1	1	1	33 000,00	4 187,82	7,88	33 000,00
		Всего по позиции						4 187,82		33 000,00
31	ТЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	1 канат	1	1	1				
		1 ОТ					158,47	158,47	26,52	4 202,62
		4 М					4,75	4,75		
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4				
		Итого по расценке					163,22	163,22		
		ФОТ						158,47		4 202,62
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		141,04		3 740,33
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		69,73		1 849,15
		Всего по позиции						373,99		
32	ТЦ	Канат ограничителя скорости Д-6.0мм, 70м (Материалы для ремонтных работ)	1 канат	1	1	1	12 000,00	1 522,84	7,88	12 000,00
		Всего по позиции						1 522,84		12 000,00
33	ТЕРмр01-01-003-03	Замена редуктора привода дверей кабины	1 редуктор	1	1	1				
		1 ОТ					146,51	146,51	26,52	3 885,45
		4 М					4,40	4,40		
		ЗТ	чел.-ч	11,6		11,6				
		Итого по расценке					150,91	150,91		
		ФОТ						146,51		3 885,45
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		130,39		3 458,05
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		64,46		1 709,60
		Всего по позиции						345,76		

34	ТЦ	Редуктор ПДК	1 редуктор	1	1	1	55 000,00	6 979,70	7,88	55 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Всего по позиции						6 979,70		55 000,00
35	ТЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	1 канат	4	1	4				
		1 ОТ					355,81	1 423,24	26,52	37 744,32
		4 М					10,67	42,68		
		ЗТ	чел.-ч	25,11		100,44				
		Итого по расценке					366,48	1 465,92		
		ФОТ						1 423,24		37 744,32
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		1 266,68		33 592,44
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		626,23		16 607,50
		Всего по позиции						3 358,83		
36	ТЦ	Тяговые канаты Д-12.0мм, 148м, 4 каната х 37м	1 канат	4	1	4	10 000,00	5 076,14	7,88	40 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Цена=40000/4								
		Всего по позиции						5 076,14		40 000,00
37	ТЕРмр01-03-003-01	Ремонт ограничителя скорости (замена шкива)	1 ограничитель	1	1	1				
		1 ОТ					187,04	187,04	26,52	4 960,30
		2 ЭМ					2,46	2,46		
		4 М					5,61	5,61		
		ЗТ	чел.-ч	13,2		13,2				
		Итого по расценке					195,11	195,11		
		ФОТ						187,04		4 960,30
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		166,47		4 414,67
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		82,30		2 182,53
		Всего по позиции						443,88		
38	ТЦ	Шкив ограничителя скорости КМЗ	1 шт.	1	1	1	5 000,00	634,52	7,88	5 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Всего по позиции						634,52		5 000,00
39	ТЕРмр01-01-002-16	Замена отводного блока	1 шт.	1	1	1				
		1 ОТ					207,04	207,04	26,52	5 490,70
		2 ЭМ					25,40	25,40		
		3 в т.ч. ОТм					7,79	7,79	26,52	206,59
		4 М					6,21	6,21		
		ЗТ	чел.-ч	16,2		16,2				
		ЗТм	чел.-ч	0,55		0,55				
		Итого по расценке					238,65	238,65		

		ФОТ						214,83		5 697,29	
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		191,20		5 070,59	
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		94,53		2 506,81	
		Всего по позиции						524,38			
40	ТЦ	Отводной блок 490x4x12		1 шт.	1	1	1	32 000,00	4 060,91	7,88	32 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции						4 060,91			32 000,00
41	ТЕРмр01-01-031-01	Замена: блока натяжного устройства		1 блок	1	1	1				
		1 ОТ						76,96	76,96	26,52	2 040,98
		4 М						2,31	2,31		
		ЗТ		чел.-ч	5,68		5,68				
		Итого по расценке						79,27	79,27		
		ФОТ						76,96			2 040,98
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		68,49			1 816,47
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		33,86			898,03
		Всего по позиции						181,62			
42	ТЦ	Блок натяжного устройства КМЗ		1 блок	1	1	1	4 500,00	571,07	7,88	4 500,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции						571,07			4 500,00
		Итого по разделу 3 Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 045850 (630кг). Под. 3.						28 850,49			333 379,22
Раздел 4. Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 045851 (630кг). Под. 4.											
43	ТЕРмр01-01-002-15	Замена канатопроводящего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1		1 шт.	1	1	1				
		1 ОТ						234,44	234,44	26,52	6 217,35
		2 ЭМ						25,40	25,40		
		3 в т.ч. ОТм						7,79	7,79	26,52	206,59
		4 М						7,03	7,03		
		ЗТ		чел.-ч	17,91		17,91				
		ЗТм		чел.-ч	0,55		0,55				
		Итого по расценке						266,87	266,87		
		ФОТ						242,23			6 423,94
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		215,58			5 717,31
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		106,58			2 826,53
		Всего по позиции						589,03			
44	ТЦ	Канатопроводящий шкив 550x4x12		1 шт.	1	1	1	33 000,00	4 187,82	7,88	33 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции						4 187,82			33 000,00
45	ТЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости		1 канат	1	1	1				
		1 ОТ						158,47	158,47	26,52	4 202,62

		4 М					4,75		4,75	
		ЗТ	чел.-ч	12,4			12,4			
		Итого по расценке					163,22		163,22	
		ФОТ							158,47	4 202,62
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89		141,04	3 740,33
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44		69,73	1 849,15
		Всего по позиции							373,99	
46	ТЦ	Канат ограничителя скорости Д-6.0мм, 70м	1 канат	1	1	1	12 000,00		1 522,84	7,88
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Всего по позиции							1 522,84	12 000,00
47	ТЕРмр01-01-003-03	Замена редуктора привода дверей кабины	1 редуктор	1	1	1				
		1 ОТ					146,51		146,51	26,52
		4 М					4,40		4,40	
		ЗТ	чел.-ч	11,6			11,6			
		Итого по расценке					150,91		150,91	
		ФОТ							146,51	3 885,45
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89		130,39	3 458,05
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44		64,46	1 709,60
		Всего по позиции							345,76	
48	ТЦ	Редуктор ПДК	1 редуктор	1	1	1	55 000,00		6 979,70	7,88
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Всего по позиции							6 979,70	55 000,00
49	ТЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	1 канат	4	1	4				
		1 ОТ					355,81		1 423,24	26,52
		4 М					10,67		42,68	
		ЗТ	чел.-ч	25,11			100,44			
		Итого по расценке					366,48		1 465,92	
		ФОТ							1 423,24	37 744,32
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89		1 266,68	33 592,44
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44		626,23	16 607,50
		Всего по позиции							3 358,83	
50	ТЦ	Тяговые канаты Д-12.0мм, 148м, 4 каната х 37м	1 канат	4	1	4	10 000,00		5 076,14	7,88
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Цена=40000/4								
		Всего по позиции							5 076,14	40 000,00
51	ТЕРмр01-03-003-01	Ремонт ограничителя скорости (замена шкива)	1 ограничитель	1	1	1				

		1 ОТ				187,04	187,04	26,52	4 960,30	
		2 ЭМ				2,46	2,46			
		4 М				5,61	5,61			
		ЗТ	чел.-ч	13,2	13,2					
		Итого по расценке				195,11	195,11			
		ФОТ					187,04		4 960,30	
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89	89		166,47		4 414,67	
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44	44		82,30		2 182,53	
		Всего по позиции					443,88			
52	ТЦ	Шкив ограничителя скорости КМЗ	1 шт.	1	1	1	5 000,00	634,52	7,88	5 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Всего по позиции					634,52			5 000,00
53	ТЕРмр01-01-002-16	Замена отводного блока	1 шт.	1	1	1				
		1 ОТ				207,04	207,04	26,52	5 490,70	
		2 ЭМ				25,40	25,40			
		3 в т.ч. ОТм				7,79	7,79	26,52	206,59	
		4 М				6,21	6,21			
		ЗТ	чел.-ч	16,2	16,2					
		ЗТм	чел.-ч	0,55	0,55					
		Итого по расценке				238,65	238,65			
		ФОТ					214,83		5 697,29	
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89	89		191,20		5 070,59	
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44	44		94,53		2 506,81	
		Всего по позиции					524,38			
54	ТЦ	Отводной блок 490x4x12	1 шт.	1	1	1	32 000,00	4 060,91	7,88	32 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Всего по позиции					4 060,91			32 000,00
55	ТЕРмр01-01-031-01	Замена: блока натяжного устройства	1 блок	1	1	1				
		1 ОТ				76,96	76,96	26,52	2 040,98	
		4 М				2,31	2,31			
		ЗТ	чел.-ч	5,68	5,68					
		Итого по расценке				79,27	79,27			
		ФОТ					76,96		2 040,98	
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89	89		68,49		1 816,47	
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44	44		33,86		898,03	
		Всего по позиции					181,62			
56	ТЦ	Блок натяжного устройства КМЗ	1 блок	1	1	1	4 500,00	571,07	7,88	4 500,00
		(Материалы для ремонтных работ)								

Всего по позиции							571,07		4 500,00
Итого по разделу 4 Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 045851 (630кг). Под. 4.							28 850,49		333 379,22
Раздел 5. Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 045938 (630кг). Под. 5.									
57	ТЕРмр01-01-002-15	Замена канатопроводящего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	1 шт.	1	1	1			
		1 ОТ					234,44	26,52	6 217,35
		2 ЭМ					25,40		
		3 в т.ч. ОТм					7,79	26,52	206,59
		4 М					7,03		
		ЗТ	чел.-ч	17,91		17,91			
		ЗТм	чел.-ч	0,55		0,55			
		Итого по расценке					266,87		
		ФОТ							6 423,94
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			5 717,31
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			2 826,53
		Всего по позиции					589,03		
58	ТЦ	Канатопроводящий шкив 550х4х12 (Материалы для ремонтных работ)	1 шт.	1	1	1	33 000,00	7,88	33 000,00
		Всего по позиции					4 187,82		33 000,00
59	ТЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	1 канат	1	1	1			
		1 ОТ					158,47	26,52	4 202,62
		4 М					4,75		
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4			
		Итого по расценке					163,22		
		ФОТ							4 202,62
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			3 740,33
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			1 849,15
		Всего по позиции					373,99		
60	ТЦ	Канат ограничителя скорости Д-6.0мм, 70м (Материалы для ремонтных работ)	1 канат	1	1	1	12 000,00	7,88	12 000,00
		Всего по позиции					1 522,84		12 000,00
61	ТЕРмр01-01-003-03	Замена редуктора привода дверей кабины	1 редуктор	1	1	1			
		1 ОТ					146,51	26,52	3 885,45
		4 М					4,40		
		ЗТ	чел.-ч	11,6		11,6			
		Итого по расценке					150,91		
		ФОТ							3 885,45
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			3 458,05
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			1 709,60

		Всего по позиции					345,76			
62	ТЦ	Редуктор ПДК	1 редуктор	1	1	1	55 000,00	6 979,70	7,88	55 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Всего по позиции						6 979,70		55 000,00
63	ТЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	1 канат	4	1	4				
		1 ОТ					355,81	1 423,24	26,52	37 744,32
		4 М					10,67	42,68		
		ЗТ	чел.-ч	25,11		100,44				
		Итого по расценке					366,48	1 465,92		
		ФОТ						1 423,24		37 744,32
Пр/812-104.0-1		НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		1 266,68		33 592,44
Пр/774-104.0		СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		626,23		16 607,50
		Всего по позиции						3 358,83		
64	ТЦ	Тяговые канаты Д-12.0мм, 148м, 4 каната х 37м	1 канат	4	1	4	10 000,00	5 076,14	7,88	40 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Цена=40000/4								
		Всего по позиции						5 076,14		40 000,00
65	ТЕРмр01-03-003-01	Ремонт ограничителя скорости (замена шкива)	1 ограничитель	1	1	1				
		1 ОТ					187,04	187,04	26,52	4 960,30
		2 ЭМ					2,46	2,46		
		4 М					5,61	5,61		
		ЗТ	чел.-ч	13,2		13,2				
		Итого по расценке					195,11	195,11		
		ФОТ						187,04		4 960,30
Пр/812-104.0-1		НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		166,47		4 414,67
Пр/774-104.0		СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		82,30		2 182,53
		Всего по позиции						443,88		
66	ТЦ	Шкив ограничителя скорости КМЗ	1 шт.	1	1	1	5 000,00	634,52	7,88	5 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Всего по позиции						634,52		5 000,00
67	ТЕРмр01-01-002-16	Замена отводного блока	1 шт.	1	1	1				
		1 ОТ					207,04	207,04	26,52	5 490,70
		2 ЭМ					25,40	25,40		
		3 в т.ч. ОТм					7,79	7,79	26,52	206,59
		4 М					6,21	6,21		
		ЗТ	чел.-ч	16,2		16,2				
		ЗТм	чел.-ч	0,55		0,55				

		Итого по расценке					238,65	238,65			
		ФОТ						214,83		5 697,29	
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		191,20		5 070,59	
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		94,53		2 506,81	
		Всего по позиции						524,38			
68	ТЦ	Отводной блок 490x4x12		1 шт.	1	1	1	32 000,00	4 060,91	7,88	32 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции						4 060,91			32 000,00
69	ТЕРмр01-01-031-01	Замена: блока натяжного устройства		1 блок	1	1	1				
		1 ОТ						76,96	76,96	26,52	2 040,98
		4 М						2,31	2,31		
		ЗТ	чел.-ч	5,68			5,68				
		Итого по расценке						79,27	79,27		
		ФОТ							76,96		2 040,98
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		68,49			1 816,47
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		33,86			898,03
		Всего по позиции						181,62			
70	ТЦ	Блок натяжного устройства КМЗ		1 блок	1	1	1	4 500,00	571,07	7,88	4 500,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции						571,07			4 500,00
		Итого по разделу 5 Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 045938 (630кг). Под. 5.						28 850,49			333 379,22
Раздел 6. Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 045939 (630кг). Под. 6.											
71	ТЕРмр01-01-002-15	Замена канатопроводящего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1		1 шт.	1	1	1				
		1 ОТ						234,44	234,44	26,52	6 217,35
		2 ЭМ						25,40	25,40		
		3 в т.ч. ОТм						7,79	7,79	26,52	206,59
		4 М						7,03	7,03		
		ЗТ	чел.-ч	17,91			17,91				
		ЗТм	чел.-ч	0,55			0,55				
		Итого по расценке						266,87	266,87		
		ФОТ							242,23		6 423,94
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		215,58			5 717,31
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		106,58			2 826,53
		Всего по позиции						589,03			
72	ТЦ	Канатопроводящий шкив 550x4x12		1 шт.	1	1	1	33 000,00	4 187,82	7,88	33 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции						4 187,82			33 000,00
73	ТЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости		1 канат	1	1	1				

		1 ОТ					158,47	158,47	26,52	4 202,62
		4 М					4,75	4,75		
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4				
		Итого по расценке					163,22	163,22		
		ФОТ						158,47		4 202,62
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		141,04		3 740,33
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		69,73		1 849,15
		Всего по позиции						373,99		
74	ТЦ	Канат ограничителя скорости Д-6.0мм, 65м	1 канат	1	1	1	12 000,00	1 522,84	7,88	12 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Всего по позиции						1 522,84		12 000,00
75	ТЕРмр01-01-003-03	Замена редуктора привода дверей кабины	1 редуктор	1	1	1				
		1 ОТ					146,51	146,51	26,52	3 885,45
		4 М					4,40	4,40		
		ЗТ	чел.-ч	11,6		11,6				
		Итого по расценке					150,91	150,91		
		ФОТ						146,51		3 885,45
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		130,39		3 458,05
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		64,46		1 709,60
		Всего по позиции						345,76		
76	ТЦ	Редуктор ПДК	1 редуктор	1	1	1	55 000,00	6 979,70	7,88	55 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Всего по позиции						6 979,70		55 000,00
77	ТЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	1 канат	4	1	4				
		1 ОТ					355,81	1 423,24	26,52	37 744,32
		4 М					10,67	42,68		
		ЗТ	чел.-ч	25,11		100,44				
		Итого по расценке					366,48	1 465,92		
		ФОТ						1 423,24		37 744,32
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		1 266,68		33 592,44
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		626,23		16 607,50
		Всего по позиции						3 358,83		
78	ТЦ	Тяговые канаты Д-12.0мм, 140м, 4 каната х 35м	1 канат	4	1	4	10 000,00	5 076,14	7,88	40 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Цена=40000/4								
		Всего по позиции						5 076,14		40 000,00

79	ТЕРмр01-03-003-01	Ремонт ограничителя скорости (замена шкива)	1	1	1	1				
		ограничите ль								
		1 ОТ					187,04	187,04	26,52	4 960,30
		2 ЭМ					2,46	2,46		
		4 М					5,61	5,61		
		ЗТ	чел.-ч	13,2		13,2				
		Итого по расценке					195,11	195,11		
		ФОТ						187,04		4 960,30
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		166,47		4 414,67
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		82,30		2 182,53
		Всего по позиции						443,88		
80	ТЦ	Шкив ограничителя скорости КМЗ (Материалы для ремонтных работ)	1 шт.	1	1	1	5 000,00	634,52	7,88	5 000,00
		Всего по позиции						634,52		5 000,00
81	ТЕРмр01-01-002-16	Замена отводного блока	1 шт.	1	1	1				
		1 ОТ					207,04	207,04	26,52	5 490,70
		2 ЭМ					25,40	25,40		
		3 в т.ч. ОТм					7,79	7,79	26,52	206,59
		4 М					6,21	6,21		
		ЗТ	чел.-ч	16,2		16,2				
		ЗТм	чел.-ч	0,55		0,55				
		Итого по расценке					238,65	238,65		
		ФОТ						214,83		5 697,29
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		191,20		5 070,59
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		94,53		2 506,81
		Всего по позиции						524,38		
82	ТЦ	Отводной блок 490x4x12 (Материалы для ремонтных работ)	1 шт.	1	1	1	32 000,00	4 060,91	7,88	32 000,00
		Всего по позиции						4 060,91		32 000,00
83	ТЕРмр01-01-031-01	Замена: блока натяжного устройства	1 блок	1	1	1				
		1 ОТ					76,96	76,96	26,52	2 040,98
		4 М					2,31	2,31		
		ЗТ	чел.-ч	5,68		5,68				
		Итого по расценке					79,27	79,27		
		ФОТ						76,96		2 040,98
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		68,49		1 816,47
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		33,86		898,03
		Всего по позиции						181,62		

84	ТЦ	Блок натяжного устройства КМЗ (Материалы для ремонтных работ)	1 блок	1	1	1	4 500,00	571,07	7,88	4 500,00	
								571,07		4 500,00	
								Итого по разделу 6 Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 045939 (630кг). Под. 6.	28 850,49		333 379,22
Раздел 7. Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 045936 (630кг). Под. 7.											
85	ТЕРмр01-01-002-15	Замена канатопроводящего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	1 шт.	1	1	1					
							1 ОТ	234,44	234,44	26,52	6 217,35
							2 ЭМ	25,40	25,40		
							3 в т.ч. ОТм	7,79	7,79	26,52	206,59
							4 М	7,03	7,03		
							ЗТ	чел.-ч	17,91		17,91
							ЗТм	чел.-ч	0,55		0,55
							Итого по расценке	266,87	266,87		
							ФОТ		242,23		6 423,94
Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов							%	89		215,58	5 717,31
Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов							%	44		106,58	2 826,53
								589,03			
86	ТЦ	Канатопроводящий шкив 550x4x12 (Материалы для ремонтных работ)	1 шт.	1	1	1	33 000,00	4 187,82	7,88	33 000,00	
								4 187,82		33 000,00	
87	ТЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	1 канат	1	1	1					
							1 ОТ	158,47	158,47	26,52	4 202,62
							4 М	4,75	4,75		
							ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4
							Итого по расценке	163,22	163,22		
							ФОТ		158,47		4 202,62
Пр/812-104.0-1 НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов							%	89		141,04	3 740,33
Пр/774-104.0 СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов							%	44		69,73	1 849,15
								373,99			
88	ТЦ	Канат ограничителя скорости Д-6.0мм, 43м (Материалы для ремонтных работ)	1 канат	1	1	1	9 000,00	1 142,13	7,88	9 000,00	
								1 142,13		9 000,00	
89	ТЕРмр01-01-003-03	Замена редуктора привода дверей кабины	1 редуктор	1	1	1					
							1 ОТ	146,51	146,51	26,52	3 885,45
							4 М	4,40	4,40		
							ЗТ	чел.-ч	11,6		11,6
							Итого по расценке	150,91	150,91		
							ФОТ		146,51		3 885,45

		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		130,39		3 458,05	
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		64,46		1 709,60	
		Всего по позиции							345,76			
90	ТЦ		Редуктор ПДК		1 редуктор	1	1	1	55 000,00	6 979,70	7,88	55 000,00
			(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							6 979,70		55 000,00	
91	ТЕРмр01-01-009-01		Замена тягового каната		1 канат	4	1	4				
		1	ОТ						355,81	1 423,24	26,52	37 744,32
		4	М						10,67	42,68		
			ЗТ	чел.-ч	25,11			100,44				
		Итого по расценке							366,48	1 465,92		
			ФОТ							1 423,24		37 744,32
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		1 266,68			33 592,44
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		626,23			16 607,50
		Всего по позиции							3 358,83			
92	ТЦ		Тяговые канаты Д-12.0мм, 116м, 4 каната х 29м		1 канат	4	1	4	9 250,00	4 695,43	7,88	37 000,00
			(Материалы для ремонтных работ)									
			Цена=37000/4									
		Всего по позиции							4 695,43		37 000,00	
93	ТЕРмр01-03-003-01		Ремонт ограничителя скорости (замена шкива)		1	1	1	1				
			ограничитель									
		1	ОТ						187,04	187,04	26,52	4 960,30
		2	ЭМ						2,46	2,46		
		4	М						5,61	5,61		
			ЗТ	чел.-ч	13,2			13,2				
		Итого по расценке							195,11	195,11		
			ФОТ							187,04		4 960,30
		Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		166,47			4 414,67
		Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		82,30			2 182,53
		Всего по позиции							443,88			
94	ТЦ		Шкив ограничителя скорости КМЗ		1 шт.	1	1	1	5 000,00	634,52	7,88	5 000,00
			(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							634,52		5 000,00	
95	ТЕРмр01-01-002-16		Замена отводного блока		1 шт.	1	1	1				
		1	ОТ						207,04	207,04	26,52	5 490,70
		2	ЭМ						25,40	25,40		
		3	в т.ч. ОТм						7,79	7,79	26,52	206,59

		4 М					6,21		6,21		
		ЗТ	чел.-ч	16,2			16,2				
		ЗТм	чел.-ч	0,55			0,55				
		Итого по расценке					238,65		238,65		
		ФОТ							214,83	5 697,29	
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89		191,20	5 070,59	
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44		94,53	2 506,81	
		Всего по позиции							524,38		
96	ТЦ	Отводной блок 490x4x12	1 шт.	1	1	1	1	32 000,00	4 060,91	7,88	32 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							4 060,91		32 000,00
97	ТЕРмр01-01-031-01	Замена: блока натяжного устройства	1 блок	1	1	1					
		1 ОТ						76,96	76,96	26,52	2 040,98
		4 М						2,31	2,31		
		ЗТ	чел.-ч	5,68			5,68				
		Итого по расценке						79,27	79,27		
		ФОТ							76,96		2 040,98
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89		68,49		1 816,47
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44		33,86		898,03
		Всего по позиции							181,62		
98	ТЦ	Блок натяжного устройства КМЗ	1 блок	1	1	1		4 500,00	571,07	7,88	4 500,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							571,07		4 500,00
		Итого по разделу 7 Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 045936 (630кг). Под. 7.							28 089,07		327 379,23
Раздел 8. Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 045937 (630кг). Под. 8.											
99	ТЕРмр01-01-002-15	Замена канатопроводящего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1	1 шт.	1	1	1					
		1 ОТ						234,44	234,44	26,52	6 217,35
		2 ЭМ						25,40	25,40		
		3 в т.ч. ОТм						7,79	7,79	26,52	206,59
		4 М						7,03	7,03		
		ЗТ	чел.-ч	17,91			17,91				
		ЗТм	чел.-ч	0,55			0,55				
		Итого по расценке						266,87	266,87		
		ФОТ							242,23		6 423,94
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89			89		215,58		5 717,31
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44			44		106,58		2 826,53
		Всего по позиции							589,03		
100	ТЦ	Канатопроводящий шкив 550x4x12	1 шт.	1	1	1		33 000,00	4 187,82	7,88	33 000,00

		(Материалы для ремонтных работ)								
		Всего по позиции						4 187,82		33 000,00
101	ТЕРмр01-01-009-04	Замена каната ограничителя скорости	1 канат	1	1	1				
		1 ОТ					158,47	158,47	26,52	4 202,62
		4 М					4,75	4,75		
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4				
		Итого по расценке					163,22	163,22		
		ФОТ						158,47		4 202,62
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		141,04		3 740,33
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		69,73		1 849,15
		Всего по позиции						373,99		
102	ТЦ	Канат ограничителя скорости Д-6.0мм, 43м	1 канат	1	1	1	9 000,00	1 142,13	7,88	9 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Всего по позиции						1 142,13		9 000,00
103	ТЕРмр01-01-003-03	Замена редуктора привода дверей кабины	1 редуктор	1	1	1				
		1 ОТ					146,51	146,51	26,52	3 885,45
		4 М					4,40	4,40		
		ЗТ	чел.-ч	11,6		11,6				
		Итого по расценке					150,91	150,91		
		ФОТ						146,51		3 885,45
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		130,39		3 458,05
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		64,46		1 709,60
		Всего по позиции						345,76		
104	ТЦ	Редуктор ПДК	1 редуктор	1	1	1	55 000,00	6 979,70	7,88	55 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Всего по позиции						6 979,70		55 000,00
105	ТЕРмр01-01-009-01	Замена тягового каната	1 канат	4	1	4				
		1 ОТ					355,81	1 423,24	26,52	37 744,32
		4 М					10,67	42,68		
		ЗТ	чел.-ч	25,11		100,44				
		Итого по расценке					366,48	1 465,92		
		ФОТ						1 423,24		37 744,32
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		1 266,68		33 592,44
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		626,23		16 607,50
		Всего по позиции						3 358,83		
106	ТЦ	Тяговые канаты Д-12.0мм, 116м, 4 каната х 29м	1 канат	4	1	4	9 250,00	4 695,43	7,88	37 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)								
		Цена=37000/4								

		Всего по позиции					4 695,43		37 000,00	
107	ТЕРмр01-03-003-01	Ремонт ограничителя скорости (замена шкива)	1	1	1	1				
		ограничитель								
		1 ОТ					187,04	187,04	26,52	4 960,30
		2 ЭМ					2,46	2,46		
		4 М					5,61	5,61		
		ЗТ	чел.-ч	13,2		13,2				
		Итого по расценке					195,11	195,11		
		ФОТ						187,04		4 960,30
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		166,47		4 414,67
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		82,30		2 182,53
		Всего по позиции						443,88		
108	ТЦ	Шкив ограничителя скорости КМЗ (Материалы для ремонтных работ)	1 шт.	1	1	1	5 000,00	634,52	7,88	5 000,00
		Всего по позиции						634,52		5 000,00
109	ТЕРмр01-01-002-16	Замена отводного блока	1 шт.	1	1	1				
		1 ОТ					207,04	207,04	26,52	5 490,70
		2 ЭМ					25,40	25,40		
		3 в т.ч. ОТм					7,79	7,79	26,52	206,59
		4 М					6,21	6,21		
		ЗТ	чел.-ч	16,2		16,2				
		ЗТм	чел.-ч	0,55		0,55				
		Итого по расценке					238,65	238,65		
		ФОТ						214,83		5 697,29
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		191,20		5 070,59
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		94,53		2 506,81
		Всего по позиции						524,38		
110	ТЦ	Отводной блок 490x4x12 (Материалы для ремонтных работ)	1 шт.	1	1	1	32 000,00	4 060,91	7,88	32 000,00
		Всего по позиции						4 060,91		32 000,00
111	ТЕРмр01-01-031-01	Замена: блока натяжного устройства	1 блок	1	1	1				
		1 ОТ					76,96	76,96	26,52	2 040,98
		4 М					2,31	2,31		
		ЗТ	чел.-ч	5,68		5,68				
		Итого по расценке					79,27	79,27		
		ФОТ						76,96		2 040,98
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89		68,49		1 816,47
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44		33,86		898,03

		Всего по позиции							181,62		
112	ТЦ	Блок натяжного устройства КМЗ	1 блок	1	1	1	4 500,00		571,07	7,88	4 500,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							571,07		4 500,00
113	ТЕРмр01-01-002-01	Замена электродвигателя, количество лифтов в подъезде: 1	1 шт.	1	1	1					
		1 ОТ					360,51		360,51	26,52	9 560,73
		2 ЭМ					32,33		32,33		
		3 в т.ч. ОТм					9,92		9,92	26,52	263,08
		4 М					10,82		10,82		
		ЗТ	чел.-ч	26,2						26,2	
		ЗТм	чел.-ч	0,7						0,7	
		Итого по расценке					403,66		403,66		
		ФОТ							370,43		9 823,81
	Пр/812-104.0-1	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89					329,68		8 743,19
	Пр/774-104.0	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44					162,99		4 322,48
		Всего по позиции							896,33		
114	ТЦ	Электродвигатель лебедки 4AMH160SB4/16	1 шт.	1	1	1	150 000,00		19 035,53	7,88	150 000,00
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							19 035,53		150 000,00
		Итого по разделу 8 Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 045937 (630кг). Под. 8.							48 020,93		500 316,85
		Итого по смете:									
		Итого прямые затраты (справочно)							222 659,95		2 123 785,65
		в том числе:									
		Оплата труда рабочих							19 830,11		525 894,49
		Эксплуатация машин							458,41		3 204,29
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							134,56		3 568,52
		Материалы							202 371,43		1 594 686,87
		Монтажные работы							249 212,94		2 827 971,40
		Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ							249 212,94		2 827 971,40
		в том числе:									
		оплата труда							19 830,11		525 894,49
		эксплуатация машин и механизмов							458,41	6,99	3 204,29
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							134,56		3 568,52
		материалы							202 371,43	7,88	1 594 686,87
		накладные расходы							17 768,48		471 222,07
		сметная прибыль							8 784,51		232 963,68

Итого ФОТ (справочно)	19 964,67	529 463,01
Итого накладные расходы (справочно)	17 768,48	471 222,07
Итого сметная прибыль (справочно)	8 784,51	232 963,68
Частичное техническое освидетельствование лифтов после замены оборудования (только ТЦ)		16 000,00
ВСЕГО по смете	249 212,94	2 843 971,40

Составил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]