Приложение № 2
Утверждено приказом № 421 от 4 августа 2020 г. Минстроя РФ в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г.

СОГЛАСОВАНО:

"____" _____ 2023 года

УТВЕРЖДАЮ:

"____" _____ 2023 года

Наименование программного продукта: ГРАНД-Смета, версия 2022.3

Наименование редакции сметных нормативов: Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
- на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
- на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
- на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
- на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
- на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
- на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
- на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).

Наименование субъекта Российской Федерации: 66. Свердловская область

Наименование зоны субъекта Российской Федерации: г. Екатеринбург

г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 4
(наименование стройки)

г. Екатеринбург, ул. Кировградская, 4
(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № К4-КП(Л)

Замена лифтового оборудования
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен январь 2023 г.

Сметная стоимость	**1740275,00**	(186,32)	тыс.руб.				
в том числе:							
строительных работ	0,00	(0)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	251,60	(10,28)	тыс.руб.
монтажных работ	1732,28	(178,32)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих		739,84	чел.час.
оборудования	0,00	(0)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов		2,20	чел.час.
прочих затрат	0,00	(0)	тыс.руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 15094 (630кг).											
1	**ТЕРмр01-01-002-16**	**Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 4**	**1 шт.**			**1**					
		1 ОТ					207,04		207,04	24,48	5 068,34
		2 ЭМ					25,40		25,40		
		3 в т.ч. ОТм					7,79		7,79	24,48	190,70
		4 М					6,21		6,21		
		ЗТ	чел.-ч	16,2		16,2					
		ЗТм	чел.-ч	0,55		0,55					
		Итого по расценке					238,65		238,65		
		ФОТ							214,83		5 259,04
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			191,20		4 680,55
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			94,53		2 313,98
		Всего по позиции							**524,38**		
2	**Коммерческое предложение**	**Канатоведущий шкив 575х5х10**	**1 шт.**			**1**	**45 000,00**		**6 064,69**	**7,42**	**45 000,00**
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							**6 064,69**		**45 000,00**
3	**ТЕРмр01-01-009-04**	**Замена каната ограничителя скорости**	**1 канат**			**1**					
		1 ОТ					158,47		158,47	24,48	3 879,35
		4 М					4,75		4,75		
		ЗТ	чел.-ч	12,4		12,4					
		Итого по расценке					163,22		163,22		
		ФОТ							158,47		3 879,35
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89		89			141,04		3 452,62
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44		44			69,73		1 706,91
		Всего по позиции							**373,99**		
4	**Коммерческое предложение**	**Канат ограничителя скорости Д-8.0мм, 168м**	**1 канат**			**1**	**27 000,00**		**3 638,81**	**7,42**	**27 000,00**
		(Материалы для ремонтных работ)									
		Всего по позиции							**3 638,81**		**27 000,00**
5	**ТЕРмр01-03-012-01 Применительно**	**Ремонт привода дверей кабины (замена БУАД 4-25)**	**1 привод дверей**			**1**					
		1 ОТ					277,51		277,51	24,48	6 793,44
		4 М					8,33		8,33		
		ЗТ	чел.-ч	20,71		20,71					

		Итого по расценке				285,84	285,84		
		ФОТ					277,51		6 793,44
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89	89		246,98		6 046,16
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44	44		122,10		2 989,11
		Всего по позиции					**654,92**		
6	**Коммерческое предложение**	**БУАД 4-25**	**1 шт.**		**1**	**42 000,00**	**5 660,38**	**7,42**	**42 000,00**
		(Материалы для ремонтных работ)							
		Всего по позиции					**5 660,38**		**42 000,00**
7	**ТЕРмр01-01-009-01**	**Замена тягового каната**	**1 канат**		**5**				
	1	ОТ				355,81	1 779,05	24,48	43 551,14
	4	М				10,67	53,35		
		ЗТ	чел.-ч	25,11	125,55				
		Итого по расценке				366,48	1 832,40		
		ФОТ					1 779,05		43 551,14
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89	89		1 583,35		38 760,51
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44	44		782,78		19 162,50
		Всего по позиции					**4 198,53**		
8	**Коммерческое предложение**	**Тяговые канаты Д-10.0мм, 850м, 5 канатов х 170м**	**1 канат**		**5**	**33 000,00**	**22 237,20**	**7,42**	**165 000,00**
		(Материалы для ремонтных работ)							
		Всего по позиции					**22 237,20**		**165 000,00**
9	**ТЕРмр01-03-003-01 Применительно**	**Ремонт ограничителя скорости (замена шкива)**	**1 ограничитель**		**1**				
	1	ОТ				187,04	187,04	24,48	4 578,74
	2	ЭМ				2,46	2,46		
	4	М				5,61	5,61		
		ЗТ	чел.-ч	13,2	13,2				
		Итого по расценке				195,11	195,11		
		ФОТ					187,04		4 578,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89	89		166,47		4 075,08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44	44		82,30		2 014,65
		Всего по позиции					**443,88**		
10	**Коммерческое предложение**	**Шкив ограничителя скорости ЩЛЗ** (Материалы для ремонтных работ)	**1 шт.**		**1**	**5 000,00**	**673,85**	**7,42**	**5 000,00**
		Всего по позиции					**673,85**		**5 000,00**
		Итого по разделу 1 Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 15094 (630кг).					**44 470,63**		**433 837,28**
Раздел 2. Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 15095 (630кг).									
11	**ТЕРмр01-01-002-16**	**Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 4**	**1 шт.**		**1**				

		1 ОТ				207,04	207,04	24,48	5 068,34
		2 ЭМ				25,40	25,40		
		3 в т.ч. ОТм				7,79	7,79	24,48	190,70
		4 М				6,21	6,21		
		ЗТ	чел.-ч	16,2	16,2				
		ЗТм	чел.-ч	0,55	0,55				
		Итого по расценке				238,65	238,65		
		ФОТ					214,83		5 259,04
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89	89		191,20		4 680,55
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44	44		94,53		2 313,98
		Всего по позиции					**524,38**		
12	**Коммерческое предложение**	**Канатоведущий шкив 575х5х10**	**1 шт.**		**1**	**45 000,00**	**6 064,69**	**7,42**	**45 000,00**
		(Материалы для ремонтных работ)							
		Всего по позиции					**6 064,69**		**45 000,00**
13	**ТЕРмр01-01-009-04**	**Замена каната ограничителя скорости**	**1 канат**		**1**				
		1 ОТ				158,47	158,47	24,48	3 879,35
		4 М				4,75	4,75		
		ЗТ	чел.-ч	12,4	12,4				
		Итого по расценке				163,22	163,22		
		ФОТ					158,47		3 879,35
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89	89		141,04		3 452,62
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44	44		69,73		1 706,91
		Всего по позиции					**373,99**		
14	**Коммерческое предложение**	**Канат ограничителя скорости Д-8.0мм, 168м**	**1 канат**		**1**	**27 000,00**	**3 638,81**	**7,42**	**27 000,00**
		(Материалы для ремонтных работ)							
		Всего по позиции					**3 638,81**		**27 000,00**
15	**ТЕРмр01-03-012-01 Применительно**	**Ремонт привода дверей кабины (замена БУАД 4-25)**	**1 привод дверей**		**1**				
		1 ОТ				277,51	277,51	24,48	6 793,44
		4 М				8,33	8,33		
		ЗТ	чел.-ч	20,71	20,71				
		Итого по расценке				285,84	285,84		
		ФОТ					277,51		6 793,44
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89	89		246,98		6 046,16
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44	44		122,10		2 989,11
		Всего по позиции					**654,92**		
16	**Коммерческое предложение**	**БУАД 4-25**	**1 шт.**		**1**	**42 000,00**	**5 660,38**	**7,42**	**42 000,00**
		(Материалы для ремонтных работ)							
		Всего по позиции					**5 660,38**		**42 000,00**

17	**ТЕРмр01-01-009-01**	**Замена тягового каната**	**1 канат**		**5**				
	1	ОТ				355,81	1 779,05	24,48	43 551,14
	4	М				10,67	53,35		
		ЗТ	чел.-ч	25,11	125,55				
		Итого по расценке				366,48	1 832,40		
		ФОТ					1 779,05		43 551,14
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89	89		1 583,35		38 760,51
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44	44		782,78		19 162,50
		Всего по позиции					**4 198,53**		
18	**Коммерческое предложение**	**Тяговые канаты Д-10.0мм, 850м, 5 канатов х 170м**	**1 канат**		**5**	**33 000,00**	**22 237,20**	**7,42**	**165 000,00**
		(Материалы для ремонтных работ)							
		Всего по позиции					**22 237,20**		**165 000,00**
19	**ТЕРмр01-03-003-01 Применительно**	**Ремонт ограничителя скорости (замена шкива)**	**1 ограничитель**		**1**				
	1	ОТ				187,04	187,04	24,48	4 578,74
	2	ЭМ				2,46	2,46		
	4	М				5,61	5,61		
		ЗТ	чел.-ч	13,2	13,2				
		Итого по расценке				195,11	195,11		
		ФОТ					187,04		4 578,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89	89		166,47		4 075,08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44	44		82,30		2 014,65
		Всего по позиции					**443,88**		
20	**Коммерческое предложение**	**Шкив ограничителя скорости ЩЛЗ** (Материалы для ремонтных работ)	**1 шт.**		**1**	**5 000,00**	**673,85**	**7,42**	**5 000,00**
		Всего по позиции					**673,85**		**5 000,00**
		Итого по разделу 2 Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 15095 (630кг).					**44 470,63**		**433 837,28**
Раздел 3. Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 65106 (1000кг).									
21	**ТЕРмр01-01-002-16**	**Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 4**	**1 шт.**		**1**				
	1	ОТ				207,04	207,04	24,48	5 068,34
	2	ЭМ				25,40	25,40		
	3	в т.ч. ОТм				7,79	7,79	24,48	190,70
	4	М				6,21	6,21		
		ЗТ	чел.-ч	16,2	16,2				
		ЗТм	чел.-ч	0,55	0,55				
		Итого по расценке				238,65	238,65		
		ФОТ					214,83		5 259,04
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89	89		191,20		4 680,55

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44	44		94,53		2 313,98
		Всего по позиции					**524,38**		
22	**Коммерческое предложение**	**Канатоведущий шкив 575х5х10**	**1 шт.**		**1**	**45 000,00**	**6 064,69**	**7,42**	**45 000,00**
		(Материалы для ремонтных работ)							
		Всего по позиции					**6 064,69**		**45 000,00**
23	**ТЕРмр01-01-009-04**	**Замена каната ограничителя скорости**	**1 канат**		**1**				
	1	ОТ				158,47	158,47	24,48	3 879,35
	4	М				4,75	4,75		
		ЗТ	чел.-ч	12,4	12,4				
		Итого по расценке				163,22	163,22		
		ФОТ					158,47		3 879,35
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89	89		141,04		3 452,62
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44	44		69,73		1 706,91
		Всего по позиции					**373,99**		
24	**Коммерческое предложение**	**Канат ограничителя скорости Д-8.0мм, 186м**	**1 канат**		**1**	**30 000,00**	**4 043,13**	**7,42**	**30 000,00**
		(Материалы для ремонтных работ)							
		Всего по позиции					**4 043,13**		**30 000,00**
25	**ТЕРмр01-03-012-01 Применительно**	**Ремонт привода дверей кабины (замена БУАД 4-25)**	**1 привод дверей**		**1**				
	1	ОТ				277,51	277,51	24,48	6 793,44
	4	М				8,33	8,33		
		ЗТ	чел.-ч	20,71	20,71				
		Итого по расценке				285,84	285,84		
		ФОТ					277,51		6 793,44
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89	89		246,98		6 046,16
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44	44		122,10		2 989,11
		Всего по позиции					**654,92**		
26	**Коммерческое предложение**	**БУАД 4-25**	**1 шт.**		**1**	**42 000,00**	**5 660,38**	**7,42**	**42 000,00**
		(Материалы для ремонтных работ)							
		Всего по позиции					**5 660,38**		**42 000,00**
27	**ТЕРмр01-01-009-01**	**Замена тягового каната**	**1 канат**		**5**				
	1	ОТ				355,81	1 779,05	24,48	43 551,14
	4	М				10,67	53,35		
		ЗТ	чел.-ч	25,11	125,55				
		Итого по расценке				366,48	1 832,40		
		ФОТ					1 779,05		43 551,14
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89	89		1 583,35		38 760,51
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44	44		782,78		19 162,50

		Всего по позиции					**4 198,53**		
28	**Коммерческое предложение**	**Тяговые канаты Д-10.0мм, 940м, 5 канатов х 188м**	**1 канат**		**5**	**36 000,00**	**24 258,76**	**7,42**	**180 000,00**
		(Материалы для ремонтных работ)							
		Всего по позиции					**24 258,76**		**180 000,00**
29	**ТЕРмр01-03-003-01 Применительно**	**Ремонт ограничителя скорости (замена шкива)**	**1 ограничитель**		**1**				
		1 ОТ				187,04	187,04	24,48	4 578,74
		2 ЭМ				2,46	2,46		
		4 М				5,61	5,61		
		ЗТ	чел.-ч	13,2	13,2				
		Итого по расценке				195,11	195,11		
		ФОТ					187,04		4 578,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89	89		166,47		4 075,08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44	44		82,30		2 014,65
		Всего по позиции					**443,88**		
30	**Коммерческое предложение**	**Шкив ограничителя скорости ЩЛЗ** (Материалы для ремонтных работ)	**1 шт.**		**1**	**5 000,00**	**673,85**	**7,42**	**5 000,00**
		Всего по позиции					**673,85**		**5 000,00**
		Итого по разделу 3 Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 65106 (1000кг).					**46 896,51**		**451 837,31**
Раздел 4. Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 65107 (1000кг).									
31	**ТЕРмр01-01-002-16**	**Замена канатоведущего шкива лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 4**	**1 шт.**		**1**				
		1 ОТ				207,04	207,04	24,48	5 068,34
		2 ЭМ				25,40	25,40		
		3 в т.ч. ОТм				7,79	7,79	24,48	190,70
		4 М				6,21	6,21		
		ЗТ	чел.-ч	16,2	16,2				
		ЗТм	чел.-ч	0,55	0,55				
		Итого по расценке				238,65	238,65		
		ФОТ					214,83		5 259,04
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89	89		191,20		4 680,55
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44	44		94,53		2 313,98
		Всего по позиции					**524,38**		
32	**Коммерческое предложение**	**Канатоведущий шкив 575х5х10**	**1 шт.**		**1**	**45 000,00**	**6 064,69**	**7,42**	**45 000,00**
		(Материалы для ремонтных работ)							
		Всего по позиции					**6 064,69**		**45 000,00**
33	**ТЕРмр01-03-012-01 Применительно**	**Ремонт привода дверей кабины (замена БУАД 4-25)**	**1 привод дверей**		**1**				
		1 ОТ				277,51	277,51	24,48	6 793,44
		4 М				8,33	8,33		

		ЗТ	чел.-ч	20,71	20,71				
		Итого по расценке				285,84	285,84		
		ФОТ					277,51		6 793,44
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89	89		246,98		6 046,16
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44	44		122,10		2 989,11
		Всего по позиции					**654,92**		
34	**Коммерческое предложение**	**БУАД 4-25**	**1 шт.**		**1**	**42 000,00**	**5 660,38**	**7,42**	**42 000,00**
		(Материалы для ремонтных работ)							
		Всего по позиции					**5 660,38**		**42 000,00**
35	**ТЕРмр01-01-009-01**	**Замена тягового каната**	**1 канат**		**5**				
	1	ОТ				355,81	1 779,05	24,48	43 551,14
	4	М				10,67	53,35		
		ЗТ	чел.-ч	25,11	125,55				
		Итого по расценке				366,48	1 832,40		
		ФОТ					1 779,05		43 551,14
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89	89		1 583,35		38 760,51
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44	44		782,78		19 162,50
		Всего по позиции					**4 198,53**		
36	**Коммерческое предложение**	**Тяговые канаты Д-10.0мм, 940м, 5 канатов х 188м**	**1 канат**		**5**	**36 000,00**	**24 258,76**	**7,42**	**180 000,00**
		(Материалы для ремонтных работ)							
		Всего по позиции					**24 258,76**		**180 000,00**
37	**ТЕРмр01-03-003-01 Применительно**	**Ремонт ограничителя скорости (замена шкива)**	**1 ограничитель**		**1**				
	1	ОТ				187,04	187,04	24,48	4 578,74
	2	ЭМ				2,46	2,46		
	4	М				5,61	5,61		
		ЗТ	чел.-ч	13,2	13,2				
		Итого по расценке				195,11	195,11		
		ФОТ					187,04		4 578,74
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.104	НР Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	89	89		166,47		4 075,08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.104	СП Капитальный ремонт и модернизация оборудования лифтов	%	44	44		82,30		2 014,65
		Всего по позиции					**443,88**		
38	**Коммерческое предложение**	**Шкив ограничителя скорости ЩЛЗ**	**1 шт.**		**1**	**5 000,00**	**673,85**	**7,42**	**5 000,00**
		(Материалы для ремонтных работ)							
		Всего по позиции					**673,85**		**5 000,00**
		Итого по разделу 4 Замена оборудования лифта грузопассажирского зав. № 65107 (1000кг).					**42 479,39**		**412 763,16**
		Итоги по смете:							
		Итого прямые затраты (справочно)					164 606,01		1 396 626,25

	в том числе:			
	Оплата труда рабочих	10 277,97		251 604,69
	Эксплуатация машин	111,44		734,39
	в том числе оплата труда машинистов (Отм)	31,16		762,80
	Материалы	154 216,60		1 144 287,17
	Монтажные работы	178 317,16		1 732 275,00
	Отдельные виды работ и затрат, относимые на стоимость монтажных работ	178 317,16		1 732 275,00
	в том числе:			
	оплата труда	10 277,97		251 604,69
(66), ТЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2	эксплуатация машин и механизмов	111,44	6,59	734,39
	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	31,16		762,80
(66), ТЕР, 4 кв 2022 (СМР), Письмо Минстроя России от 27.11.2022г. №63135-ИФ/09 прил.2	материалы	154 216,60	7,42	1 144 287,17
	накладные расходы	9 175,12		224 607,06
	сметная прибыль	4 536,03		111 041,69
	Итого ФОТ (справочно)	10 309,13		252 367,49
	Итого накладные расходы (справочно)	9 175,12		224 607,06
	Итого сметная прибыль (справочно)	4 536,03		111 041,69
	Частичное техническое освидетельствование лифтов после замены оборудования	8 000,00		8 000,00
	ВСЕГО по смете	**186 317,16**		**1 740 275,00**

Составил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил: _____

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]