

УТВЕРЖДАЮ:

СОГЛАСОВАНО:
" 25 " 11 2022 года

Наименование программного продукта
Наименование редакции сметных нормативов

ГРАНД-Смета, версия 2022.2

- Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области:
- на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001);
 - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001);
 - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001);
 - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001);
 - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001);
 - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001);
 - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001);
 - на перевозки грузов для строительства (ТССЦг 81-01-2001).

г. Екатеринбург, ул. Билимбаевская, 35
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № Б35-01

Капитальный ремонт систем электроснабжения
(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом
Основание Дефектная ведомость

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен 3 кв. 2022 г.

Сметная стоимость	в том числе:	Средства на оплату труда рабочих	Нормативные затраты труда рабочих	Нормативные затраты труда машинистов
610,14	(56,03) тыс.руб.	(8,99) тыс.руб.	664,76 чел.час.	5,54 чел.час.
	строительных работ			
	90,02			
	(8,27) тыс.руб.			
	458,63			
	(42,11) тыс.руб.			
	0,00			
	(0) тыс.руб.			
	0,00			
	(0) тыс.руб.			
	прочих затрат			

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индекс	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Установка светильников светодиодных в МОП

Демонтажные работы

1 ТЕРм08-03-593-06 Демонтаж. Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды 100 шт. 3,05

Приказ от 04.09.2019 № Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой и консервированием с целью длительного или

51/9/лр табл.3 п.1 кратковременного хранения ОЭП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗГПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7

ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстойки, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЭП=1,05; ТЗ=1,05

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства

557/лр прил.8 табл.3 п.1.1 ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные запромождающие помещения предметы ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

1 ОТ 986,84 0,882 2 654,70

2 ЭМ 293,88 0,84 752,92

3 в т.ч. ОТМ 16,75 0,84 42,91

4 М 574,46 0 0,00

ЗТМ чел.-ч 70,64 0,88 0,84 190,028664

Итого по расценке 1 855,18 3 407,62

ФОТ 2 697,61

Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3 2 616,68

Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3 % 51 51 1 375,78

Всего по позиции 7 400,08

Монтажные работы

2 ТЕРм08-03-593-06 Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды 100 шт. 3,05

ОП п.1.8.3 При производстве работ на высоте свыше расстойки, указанных в общих положениях к разделам сборника: при высоте св. 2 до 8 м ОЭП=1,05; ТЗ=1,05

Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства

557/лр прил.8 табл.3 п.1.1 ремонтно-строительных работ отсутствуют действующие технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные запромождающие помещения предметы ОЭП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2

1 ОТ 986,84 1,26 3 792,43

2 ЭМ 293,88 1,2 1 075,60

3 в т.ч. ОТМ 16,75 1,2 61,31

4 М 574,46 1 752,10

ЗТМ чел.-ч 70,64 1,26 271,46952

Итого по расценке 1 855,18 6 620,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ФОТ							3 853,74		
		Приказ № 812/лр от НР Электротехнические установки на других объектах 21.12.2020 Прил. п.49.3	%	97		97			3 736,13		
		Приказ № 774/лр от СП Электротехнические установки на других объектах 11.12.2020 Прил. п.49.3	%	51		51			1 965,41		
		Всего по позиции							12 323,67		
3	Счет на оплату № 64100 от 07 октября 2022 г.	ЛУЧ-220-С 83ДФА1 Драйв (с фотоакустическим датчиком, дежурный режим в темное время суток) (Материалы для монтажных работ) Цена=913,14/1,2	шт.	305		760,95	1,0506		22 390,59	10,89	243 833,49
		Приказ от 04.08.2020 № Заготовительно-складские расходы для материальных ресурсов (за исключением металлических конструкций) - 2% ПЗ=2% (ОЗП=2%; ЗМ=2%; МАГ=2%) 421/лр п.92а									
		Приказ от 04.08.2020 № Транспортные затраты - 3% ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЗМ=3%; МАГ=3%) 421/лр п.91							22 390,59		243 833,49
		Всего по позиции							42 114,34		458 625,16
		Итого по разделу 1 Установка светодиодных светильников светодиодных в МОП									
Раздел 2. Отделочные работы.											
4	ТЕР15-04-049-04	Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием: вручную	100 м2 отделываемой поверхнос ти	0,104							
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом, в зоне производства 557/лр прил.8 табл.3 п.1.1 ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЗМ=1,2 к раск.; ЗГМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 421/лр п.586 ОЗП=1,15; ЗМ=1,25 к раск.; ЗГМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ				526,56	1,38		75,57		
		2 ЗМ				18,18	1,5		2,84		
		3 в т.ч. ОТМ				0,33	1,5		0,05		
		4 М				2 061,52			23,37		
		ЗТ	чел.-ч	37,16	1,38	5,332032					
		ЗТМ	чел.-ч	0,02	1,5	0,00312					
		Итого по расценке							769,46		101,78
		ФОТ							75,62		68,06
		Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15,	%	100		0,9			90		
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15,	%	49		0,85			41,65		31,50
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции							201,34		
5	ТССЦ-101-9403	Краска акриловая «Акрилон» ВД-АК 107 (текстуриная) (Материалы для строительных работ)	т			0,01352		5 225,67			70,65
		Всего по позиции									70,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	ТЕР15-04-007-03	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности			4,3821					
		Приказ от 07.07.2022 № Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства 557/лр прил. 3 п. 1.1 ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к раск.; ЗТМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2									
		Приказ от 04.08.2020 № При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 427/лр п.566 ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗТМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25									
		1 ОТ				408,47	1,38		2 470,14		
		2 ЭМ				11,28	1,5		74,15		
		3 в т.ч. ОТМ				0,16	1,5		1,05		
		4 М				501,26			2 196,57		
		ЗТ	чел.-ч	32,73	1,38	197,9280635					
		ЗТМ	чел.-ч	0,01	1,5	0,0657315					
		Итого по расценке				921,01			4 740,86		
		ФОТ							2 471,19		
		Приказ № 812/лр от НР Отделочные работы 21.12.2020 Прил. п.15,	%	100	0,9	90			2 224,07		
		Приказ № 812/лр от 21.12.2020 п.25									
		Приказ № 774/лр от СП Отделочные работы 11.12.2020 Прил. п.15,	%	49	0,85	41,65			1 029,25		
		Приказ № 774/лр от 11.12.2020 п.16									
		Всего по позиции				7 994,18			8 266,17		90 018,59
		Итого по разделу 2 Отделочные работы.									
		Итого по смете:				37 331,63					
		Итого прямые затраты (справочно)							8 992,84		
		в том числе:							1 905,51		
		Оплата труда рабочих							105,32		
		Эксплуатация машин							26 433,28		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							8 266,17		10,89
		Материалы									90 018,59
		3 кв 2022 (СМР), Протокол комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской области от 03.10.2022 № 3									
		в том числе:							2 545,71		
		оплата труда							76,99		
		эксплуатация машин и механизмов							1,10		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							2 290,59		
		материалы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		накладные расходы сметная прибыль							2 292,13 1 060,75		
	3 кв 2022 (СМР), Протокол комиссии по ценнообразованию в строительстве на территории Свердловской области от 03.10.2022 № 3	Монтажные работы							42 114,34	10,89	458 625,16
		в том числе:									
		оплата труда							6 447,13		
		эксплуатация машин и механизмов							1 828,52		
		в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)							104,22		
		материалы							24 142,69		
		накладные расходы							6 354,81		
		сметная прибыль							3 341,19		
		Итого							50 380,51		548 643,75
		Итого ФОТ (справочно)							9 098,16		
		Итого накладные расходы (справочно)							8 646,94		
		Итого сметная прибыль (справочно)							4 401,94		
		Возмещение НДС при УСН БЦ: (26433,28+(1905,51-105,32))*20% от ЕСЛИ(1;1;10,89) П.Д.: (26433,28+(1905,51-105,32))*20% от ЕСЛИ(0;1;10,89)							5 646,69		61 492,50
		ВСЕГО по смете							56 027,20		610 136,25

Составил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Проверил:

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Ваняковичева
Светлана
23.11.2022