

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " _____ 2022 г.

" ____ " _____ 2022 г.

г.Екатеринбург, ул.Семихатова,6

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем горячего водоснабжения

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Дефектная ведомость

Сметная стоимость _____ 2631,757 тыс. руб.

строительных работ _____ 2244,850 тыс. руб.

монтажных работ _____ 85,779 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 32,827 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 2214,66 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2022г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ниже отметки 0,000. Трубопроводы ГВС																
подъезд 1																
1	ТЕР16-04-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (75,94 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (69,73 руб.) СП (42,67 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (69,73 руб.)	100 м трубопрово да	0,32	189,55	164,23	25,32	0,46	60,66	52,56	8,1	0,15	12,12	3,88	0,024	0,01

2	ТЕР16-04-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм $3\ 063,84 = 4\ 153,57 - 9,37 \times 116,30$ НР (137,71 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (126,46 руб.) СП (77,39 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (126,46 руб.)	100 м трубопрово да	0,04	3063,84	2268,73	680,76	112,28	122,55	90,75	27,23	4,49	162,4	6,5	5,9	0,24
3	ТЕР16-04-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм $3\ 581,08 = 5\ 227,97 - 9,46 \times 174,09$ НР (909,53 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (835,2 руб.) СП (511,14 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (835,2 руб.)	100 м трубопрово да	0,28	3581,08	1977,03	1502,26	256,14	1002,7	553,57	420,63	71,72	141,52	39,63	13,46	3,77
4	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками $237,13 = 1\ 167,29 - 11 \times 84,56$ НР (158,96 руб.): 97%*0,9 от ФОТ (182,08 руб.) СП (85,12 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (182,08 руб.)	10 м трубопрово да	2,8	237,13	49,17	28,25		663,96	137,68	79,1		3,52	9,86		
подъезд 2																
5	ТЕР16-04-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (94,88 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (87,13 руб.) СП (53,32 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (87,13 руб.)	100 м трубопрово да	0,4	189,55	164,23	25,32	0,46	75,82	65,69	10,13	0,18	12,12	4,85	0,024	0,01
6	ТЕР16-04-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм $3\ 063,84 = 4\ 153,57 - 9,37 \times 116,30$ НР (137,71 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (126,46 руб.) СП (77,39 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (126,46 руб.)	100 м трубопрово да	0,04	3063,84	2268,73	680,76	112,28	122,55	90,75	27,23	4,49	162,4	6,5	5,9	0,24
7	ТЕР16-04-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм $3\ 581,08 = 5\ 227,97 - 9,46 \times 174,09$ НР (519,73 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (477,25 руб.) СП (292,08 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (477,25 руб.)	100 м трубопрово да	0,16	3581,08	1977,03	1502,26	256,14	572,97	316,32	240,36	40,98	141,52	22,64	13,46	2,15
8	ТЕР16-04-002-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм $3\ 508,88 = 5\ 982,76 - 9,46 \times 261,51$ НР (626,43 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (575,23 руб.) СП (352,04 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (575,23 руб.)	100 м трубопрово да	0,2	3508,88	1896,37	1502,26	256,14	701,78	379,27	300,45	51,23	141,52	28,3	13,46	2,69

9	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубами 237,13 = 1 167,29 - 11 x 84,56 НР (204,36 руб.): 97%*0,9 от ФОТ (234,09 руб.) СП (109,44 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (234,09 руб.)	10 м трубопрово да	3,6	237,13	49,17	28,25		853,67	177,01	101,7		3,52	12,67		
подъезд 3																
10	ТЕР16-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (42,79 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (39,29 руб.) СП (24,05 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (39,29 руб.)	100 м трубопрово да	0,16	208,84	185,31	23,53	0,3	33,41	29,65	3,76	0,05	13,676	2,19	0,016	
11	ТЕР16-04-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (37,95 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (34,85 руб.) СП (21,33 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (34,85 руб.)	100 м трубопрово да	0,16	189,55	164,23	25,32	0,46	30,33	26,28	4,05	0,07	12,12	1,94	0,024	
12	ТЕР16-04-003-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (90,83 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (83,41 руб.) СП (51,05 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (83,41 руб.)	100 м трубопрово да	0,44	172,75	142,44	30,31	0,84	76,01	62,67	13,34	0,37	10,512	4,63	0,044	0,02
13	ТЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм 3 075,45 = 3 663,51 - 9,29 x 63,30 НР (520,8 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (478,24 руб.) СП (292,68 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (478,24 руб.)	100 м трубопрово да	0,16	3075,45	2090,47	917,68	156,05	492,07	334,48	146,83	24,97	149,64	23,94	8,2	1,31
14	ТЕР16-04-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм 3 581,08 = 5 227,97 - 9,46 x 174,09 НР (519,73 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (477,25 руб.) СП (292,08 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (477,25 руб.)	100 м трубопрово да	0,16	3581,08	1977,03	1502,26	256,14	572,97	316,32	240,36	40,98	141,52	22,64	13,46	2,15
15	ТЕР16-04-002-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм 4 155,45 = 7 180,79 - 9,74 x 310,61 НР (1601,44 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (1470,56 руб.) СП (899,98 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (1470,56 руб.)	100 м трубопрово да	0,44	4155,45	2176,16	1888,7	322,94	1828,4	957,51	831,03	142,09	162,4	71,46	16,97	7,47

16	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубами 237,13 = 1 167,29 - 11 x 84,56 НР (340,61 руб.): 97%*0,9 от ФОТ (390,16 руб.) СП (182,4 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (390,16 руб.)	10 м трубопрово да	6	237,13	49,17	28,25		1422,78	295,02	169,5		3,52	21,12		
подъезд 4																
17	ТЕР16-04-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (142,35 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (130,72 руб.) СП (80 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (130,72 руб.)	100 м трубопрово да	0,6	189,55	164,23	25,32	0,46	113,73	98,54	15,19	0,28	12,12	7,27	0,024	0,01
18	ТЕР16-04-003-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 110 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (24,77 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (22,75 руб.) СП (13,92 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (22,75 руб.)	100 м трубопрово да	0,12	172,75	142,44	30,31	0,84	20,73	17,09	3,64	0,1	10,512	1,26	0,044	0,01
19	ТЕР16-04-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм 3 581,08 = 5 227,97 - 9,46 x 174,09 НР (779,59 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (715,88 руб.) СП (438,12 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (715,88 руб.)	100 м трубопрово да	0,24	3581,08	1977,03	1502,26	256,14	859,46	474,49	360,54	61,47	141,52	33,96	13,46	3,23
20	ТЕР16-04-002-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм 3 508,88 = 5 982,76 - 9,46 x 261,51 НР (1127,55 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (1035,4 руб.) СП (633,66 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (1035,4 руб.)	100 м трубопрово да	0,36	3508,88	1896,37	1502,26	256,14	1263,2	682,69	540,81	92,21	141,52	50,95	13,46	4,85
21	ТЕР16-04-002-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм 4 155,45 = 7 180,79 - 9,74 x 310,61 НР (436,77 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (401,07 руб.) СП (245,45 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (401,07 руб.)	100 м трубопрово да	0,12	4155,45	2176,16	1888,7	322,94	498,65	261,14	226,64	38,75	162,4	19,49	16,97	2,04
22	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубами 237,13 = 1 167,29 - 11 x 84,56 НР (408,73 руб.): 97%*0,9 от ФОТ (468,19 руб.) СП (218,88 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (468,19 руб.)	10 м трубопрово да	7,2	237,13	49,17	28,25		1707,34	354,02	203,4		3,52	25,34		
подъезд 5																

23	ТЕР16-04-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (47,46 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (43,58 руб.) СП (26,67 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (43,58 руб.)	100 м трубопрово да	0,2	189,55	164,23	25,32	0,46	37,91	32,85	5,06	0,09	12,12	2,42	0,024	
24	ТЕР16-04-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм 3 063,84 = 4 153,57 - 9,37 x 116,30 НР (413,19 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (379,42 руб.) СП (232,21 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (379,42 руб.)	100 м трубопрово да	0,12	3063,84	2268,73	680,76	112,28	367,66	272,25	81,69	13,47	162,4	19,49	5,9	0,71
25	ТЕР16-04-002-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм 3 508,88 = 5 982,76 - 9,46 x 261,51 НР (250,57 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (230,09 руб.) СП (140,82 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (230,09 руб.)	100 м трубопрово да	0,08	3508,88	1896,37	1502,26	256,14	280,71	151,71	120,18	20,49	141,52	11,32	13,46	1,08
26	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубками 237,13 = 1 167,29 - 11 x 84,56 НР (113,53 руб.): 97%*0,9 от ФОТ (130,05 руб.) СП (60,8 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (130,05 руб.)	10 м трубопрово да	2	237,13	49,17	28,25		474,26	98,34	56,5		3,52	7,04		
подъезд б																
27	ТЕР16-04-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (47,46 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (43,58 руб.) СП (26,67 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (43,58 руб.)	100 м трубопрово да	0,2	189,55	164,23	25,32	0,46	37,91	32,85	5,06	0,09	12,12	2,42	0,024	
28	ТЕР16-04-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм 3 063,84 = 4 153,57 - 9,37 x 116,30 НР (413,19 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (379,42 руб.) СП (232,21 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (379,42 руб.)	100 м трубопрово да	0,12	3063,84	2268,73	680,76	112,28	367,66	272,25	81,69	13,47	162,4	19,49	5,9	0,71
29	ТЕР16-04-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм 3 581,08 = 5 227,97 - 9,46 x 174,09 НР (259,85 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (238,61 руб.) СП (146,03 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (238,61 руб.)	100 м трубопрово да	0,08	3581,08	1977,03	1502,26	256,14	286,49	158,16	120,18	20,49	141,52	11,32	13,46	1,08

30	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубами 237,13 = 1 167,29 - 11 x 84,56 НР (68,12 руб.): 97%*0,9 от ФОТ (78,03 руб.) СП (36,48 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (78,03 руб.)	10 м трубопрово да	1,2	237,13	49,17	28,25	284,56	59	33,9	3,52	4,22				
подъезд 7																
31	ТЕР16-04-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (104,39 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (95,86 руб.) СП (58,67 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (95,86 руб.)	100 м трубопрово да	0,44	189,55	164,23	25,32	0,46	83,4	72,26	11,14	0,2	12,12	5,33	0,024	0,01
32	ТЕР16-04-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм 3 063,84 = 4 153,57 - 9,37 x 116,30 НР (137,71 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (126,46 руб.) СП (77,39 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (126,46 руб.)	100 м трубопрово да	0,04	3063,84	2268,73	680,76	112,28	122,55	90,75	27,23	4,49	162,4	6,5	5,9	0,24
33	ТЕР16-04-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм 3 581,08 = 5 227,97 - 9,46 x 174,09 НР (1299,32 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (1193,13 руб.) СП (730,2 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (1193,13 руб.)	100 м трубопрово да	0,4	3581,08	1977,03	1502,26	256,14	1432,43	790,81	600,9	102,46	141,52	56,61	13,46	5,38
34	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубами 237,13 = 1 167,29 - 11 x 84,56 НР (227,08 руб.): 97%*0,9 от ФОТ (260,11 руб.) СП (121,6 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (260,11 руб.)	10 м трубопрово да	4	237,13	49,17	28,25	948,52	196,68	113	3,52	14,08				
подъезд 8																
35	ТЕР16-04-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (142,35 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (130,72 руб.) СП (80 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (130,72 руб.)	100 м трубопрово да	0,6	189,55	164,23	25,32	0,46	113,73	98,54	15,19	0,28	12,12	7,27	0,024	0,01
36	ТЕР16-04-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм 3 063,84 = 4 153,57 - 9,37 x 116,30 НР (137,71 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (126,46 руб.) СП (77,39 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (126,46 руб.)	100 м трубопрово да	0,04	3063,84	2268,73	680,76	112,28	122,55	90,75	27,23	4,49	162,4	6,5	5,9	0,24

37	ТЕР16-04-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм 3 581,08 = 5 227,97 - 9,46 x 174,09 НР (1299,32 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (1193,13 руб.) СП (730,2 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (1193,13 руб.)	100 м трубопрово да	0,4	3581,08	1977,03	1502,26	256,14	1432,43	790,81	600,9	102,46	141,52	56,61	13,46	5,38
38	ТЕР16-04-002-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм 3 508,88 = 5 982,76 - 9,46 x 261,51 НР (501,14 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (460,18 руб.) СП (281,63 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (460,18 руб.)	100 м трубопрово да	0,16	3508,88	1896,37	1502,26	256,14	561,42	303,42	240,36	40,98	141,52	22,64	13,46	2,15
39	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками 237,13 = 1 167,29 - 11 x 84,56 НР (317,9 руб.): 97%*0,9 от ФОТ (364,15 руб.) СП (170,24 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (364,15 руб.)	10 м трубопрово да	5,6	237,13	49,17	28,25		1327,93	275,35	158,2		3,52	19,71		
подъезд 9																
40	ТЕР16-04-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (142,35 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (130,72 руб.) СП (80 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (130,72 руб.)	100 м трубопрово да	0,6	189,55	164,23	25,32	0,46	113,73	98,54	15,19	0,28	12,12	7,27	0,024	0,01
41	ТЕР16-04-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм 3 063,84 = 4 153,57 - 9,37 x 116,30 НР (137,71 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (126,46 руб.) СП (77,39 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (126,46 руб.)	100 м трубопрово да	0,04	3063,84	2268,73	680,76	112,28	122,55	90,75	27,23	4,49	162,4	6,5	5,9	0,24
42	ТЕР16-04-002-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 50 мм 3 581,08 = 5 227,97 - 9,46 x 174,09 НР (1299,32 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (1193,13 руб.) СП (730,2 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (1193,13 руб.)	100 м трубопрово да	0,4	3581,08	1977,03	1502,26	256,14	1432,43	790,81	600,9	102,46	141,52	56,61	13,46	5,38
43	ТЕР16-04-002-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм 3 508,88 = 5 982,76 - 9,46 x 261,51 НР (501,14 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (460,18 руб.) СП (281,63 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (460,18 руб.)	100 м трубопрово да	0,16	3508,88	1896,37	1502,26	256,14	561,42	303,42	240,36	40,98	141,52	22,64	13,46	2,15

44	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками 237,13 = 1 167,29 - 11 x 84,56 НР (317,9 руб.): 97%*0.9 от ФОТ (364,15 руб.) СП (170,24 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (364,15 руб.)	10 м трубопрово да	5,6	237,13	49,17	28,25		1327,93	275,35	158,2		3,52	19,71		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									24935,92	11119,15	7314,31	1046,25		806,72		54,97
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									25741,91	14705,09	10514,32	1503,98		1066,89		79,02
Накладные расходы									17117,94							
Сметная прибыль									9562,89							
Итого по разделу 1 Ниже отметки 0,000. Трубопроводы ГВС									556205,27					1066,89		79,02
Раздел 2. Ниже отметки 0,000. Трубопровод ГВС циркуляция																
подъезд 1																
45	ТЕР16-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (53,47 руб.): 121%*0.9 от ФОТ (49,1 руб.) СП (30,05 руб.): 72%*0.85 от ФОТ (49,1 руб.)	100 м трубопрово да	0,2	208,84	185,31	23,53	0,3	41,77	37,06	4,71	0,06	13,676	2,74	0,016	
46	ТЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм 3 075,45 = 3 663,51 - 9,29 x 63,30 НР (130,19 руб.): 121%*0.9 от ФОТ (119,55 руб.) СП (73,16 руб.): 72%*0.85 от ФОТ (119,55 руб.)	100 м трубопрово да	0,04	3075,45	2090,47	917,68	156,05	123,02	83,62	36,71	6,24	149,64	5,99	8,2	0,33
47	ТЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм 2 304,16 = 3 066,66 - 9,38 x 81,29 НР (414,58 руб.): 121%*0.9 от ФОТ (380,7 руб.) СП (232,99 руб.): 72%*0.85 от ФОТ (380,7 руб.)	100 м трубопрово да	0,16	2304,16	1701,55	541,81	89,82	368,67	272,25	86,69	14,37	121,8	19,49	4,72	0,76
48	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками 237,13 = 1 167,29 - 11 x 84,56 НР (90,83 руб.): 97%*0.9 от ФОТ (104,04 руб.) СП (48,64 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (104,04 руб.)	10 м трубопрово да	1,6	237,13	49,17	28,25		379,41	78,67	45,2		3,52	5,63		
подъезд 2																

49	ТЕР16-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (117,63 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (108,02 руб.) СП (66,11 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (108,02 руб.)	100 м трубопрово да	0,44	208,84	185,31	23,53	0,3	91,89	81,54	10,35	0,13	13,676	6,02	0,016	0,01
50	ТЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм 3 075,45 = 3 663,51 - 9,29 x 63,30 НР (130,19 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (119,55 руб.) СП (73,16 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (119,55 руб.)	100 м трубопрово да	0,04	3075,45	2090,47	917,68	156,05	123,02	83,62	36,71	6,24	149,64	5,99	8,2	0,33
51	ТЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм 2 304,16 = 3 066,66 - 9,38 x 81,29 НР (1036,48 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (951,77 руб.) СП (582,48 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (951,77 руб.)	100 м трубопрово да	0,4	2304,16	1701,55	541,81	89,82	921,66	680,62	216,72	35,93	121,8	48,72	4,72	1,89
52	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубками 237,13 = 1 167,29 - 11 x 84,56 НР (227,08 руб.): 97%*0,9 от ФОТ (260,11 руб.) СП (121,6 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (260,11 руб.)	10 м трубопрово да	4	237,13	49,17	28,25		948,52	196,68	113		3,52	14,08		
подъезд 3																
53	ТЕР16-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (117,63 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (108,02 руб.) СП (66,11 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (108,02 руб.)	100 м трубопрово да	0,44	208,84	185,31	23,53	0,3	91,89	81,54	10,35	0,13	13,676	6,02	0,016	0,01
54	ТЕР16-04-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (66,42 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (60,99 руб.) СП (37,33 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (60,99 руб.)	100 м трубопрово да	0,28	189,55	164,23	25,32	0,46	53,07	45,98	7,09	0,13	12,12	3,39	0,024	0,01
55	ТЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм 2 304,16 = 3 066,66 - 9,38 x 81,29 НР (725,52 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (666,23 руб.) СП (407,73 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (666,23 руб.)	100 м трубопрово да	0,28	2304,16	1701,55	541,81	89,82	645,16	476,43	151,71	25,15	121,8	34,1	4,72	1,32

56	ТЕР16-04-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм $3\ 063,84 = 4\ 153,57 - 9,37 \times 116,30$ НР (1515,01 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (1391,19 руб.) СП (851,41 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (1391,19 руб.)	100 м трубопрово да	0,44	3063,84	2268,73	680,76	112,28	1348,09	998,24	299,53	49,4	162,4	71,46	5,9	2,6
57	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками $237,13 = 1\ 167,29 - 11 \times 84,56$ НР (408,73 руб.): 97%*0,9 от ФОТ (468,19 руб.) СП (218,88 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (468,19 руб.)	10 м трубопрово да	7,2	237,13	49,17	28,25		1707,34	354,02	203,4		3,52	25,34		
подъезд 4																
58	ТЕР16-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (64,15 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (58,91 руб.) СП (36,05 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (58,91 руб.)	100 м трубопрово да	0,24	208,84	185,31	23,53	0,3	50,12	44,47	5,65	0,07	13,676	3,28	0,016	
59	ТЕР16-04-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (113,88 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (104,57 руб.) СП (64 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (104,57 руб.)	100 м трубопрово да	0,48	189,55	164,23	25,32	0,46	90,98	78,83	12,15	0,22	12,12	5,82	0,024	0,01
60	ТЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм $2\ 304,16 = 3\ 066,66 - 9,38 \times 81,29$ НР (621,88 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (571,06 руб.) СП (349,49 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (571,06 руб.)	100 м трубопрово да	0,24	2304,16	1701,55	541,81	89,82	553	408,37	130,03	21,56	121,8	29,23	4,72	1,13
61	ТЕР16-04-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм $3\ 063,84 = 4\ 153,57 - 9,37 \times 116,30$ НР (1652,72 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (1517,65 руб.) СП (928,8 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (1517,65 руб.)	100 м трубопрово да	0,48	3063,84	2268,73	680,76	112,28	1470,64	1088,99	326,76	53,89	162,4	77,95	5,9	2,83
62	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками $237,13 = 1\ 167,29 - 11 \times 84,56$ НР (408,73 руб.): 97%*0,9 от ФОТ (468,19 руб.) СП (218,88 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (468,19 руб.)	10 м трубопрово да	7,2	237,13	49,17	28,25		1707,34	354,02	203,4		3,52	25,34		
подъезд 5																

63	ТЕР16-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (53,47 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (49,1 руб.) СП (30,05 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (49,1 руб.)	100 м трубопрово да	0,2	208,84	185,31	23,53	0,3	41,77	37,06	4,71	0,06	13,676	2,74	0,016	
64	ТЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм 2 304,16 = 3 066,66 - 9,38 x 81,29 НР (414,58 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (380,7 руб.) СП (232,99 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (380,7 руб.)	100 м трубопрово да	0,16	2304,16	1701,55	541,81	89,82	368,67	272,25	86,69	14,37	121,8	19,49	4,72	0,76
65	ТЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм 3 075,45 = 3 663,51 - 9,29 x 63,30 НР (130,19 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (119,55 руб.) СП (73,16 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (119,55 руб.)	100 м трубопрово да	0,04	3075,45	2090,47	917,68	156,05	123,02	83,62	36,71	6,24	149,64	5,99	8,2	0,33
66	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»); трубками 237,13 = 1 167,29 - 11 x 84,56 НР (90,83 руб.): 97%*0,9 от ФОТ (104,04 руб.) СП (48,64 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (104,04 руб.)	10 м трубопрово да	1,6	237,13	49,17	28,25		379,41	78,67	45,2		3,52	5,63		
подъезд б																
67	ТЕР16-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (53,47 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (49,1 руб.) СП (30,05 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (49,1 руб.)	100 м трубопрово да	0,2	208,84	185,31	23,53	0,3	41,77	37,06	4,71	0,06	13,676	2,74	0,016	
68	ТЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм 3 075,45 = 3 663,51 - 9,29 x 63,30 НР (130,19 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (119,55 руб.) СП (73,16 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (119,55 руб.)	100 м трубопрово да	0,04	3075,45	2090,47	917,68	156,05	123,02	83,62	36,71	6,24	149,64	5,99	8,2	0,33
69	ТЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм 2 304,16 = 3 066,66 - 9,38 x 81,29 НР (414,58 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (380,7 руб.) СП (232,99 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (380,7 руб.)	100 м трубопрово да	0,16	2304,16	1701,55	541,81	89,82	368,67	272,25	86,69	14,37	121,8	19,49	4,72	0,76

70	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубами 237,13 = 1 167,29 - 11 x 84,56 НР (90,83 руб.): 97%*0.9 от ФОТ (104,04 руб.) СП (48,64 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (104,04 руб.)	10 м трубопрово да	1,6	237,13	49,17	28,25		379,41	78,67	45,2		3,52	5,63		
подъезд 7																
71	ТЕР16-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (117,63 руб.): 121%*0.9 от ФОТ (108,02 руб.) СП (66,11 руб.): 72%*0.85 от ФОТ (108,02 руб.)	100 м трубопрово да	0,44	208,84	185,31	23,53	0,3	91,89	81,54	10,35	0,13	13,676	6,02	0,016	0,01
72	ТЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 25 мм 3 075,45 = 3 663,51 - 9,29 x 63,30 НР (130,19 руб.): 121%*0.9 от ФОТ (119,55 руб.) СП (73,16 руб.): 72%*0.85 от ФОТ (119,55 руб.)	100 м трубопрово да	0,04	3075,45	2090,47	917,68	156,05	123,02	83,62	36,71	6,24	149,64	5,99	8,2	0,33
73	ТЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм 2 304,16 = 3 066,66 - 9,38 x 81,29 НР (1036,48 руб.): 121%*0.9 от ФОТ (951,77 руб.) СП (582,48 руб.): 72%*0.85 от ФОТ (951,77 руб.)	100 м трубопрово да	0,4	2304,16	1701,55	541,81	89,82	921,66	680,62	216,72	35,93	121,8	48,72	4,72	1,89
74	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубами 237,13 = 1 167,29 - 11 x 84,56 НР (227,08 руб.): 97%*0.9 от ФОТ (260,11 руб.) СП (121,6 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (260,11 руб.)	10 м трубопрово да	4	237,13	49,17	28,25		948,52	196,68	113		3,52	14,08		
подъезд 8																
75	ТЕР16-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (128,33 руб.): 121%*0.9 от ФОТ (117,84 руб.) СП (72,12 руб.): 72%*0.85 от ФОТ (117,84 руб.)	100 м трубопрово да	0,48	208,84	185,31	23,53	0,3	100,24	88,95	11,29	0,14	13,676	6,56	0,016	0,01
76	ТЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм 2 304,16 = 3 066,66 - 9,38 x 81,29 НР (1243,76 руб.): 121%*0.9 от ФОТ (1142,11 руб.) СП (698,97 руб.): 72%*0.85 от ФОТ (1142,11 руб.)	100 м трубопрово да	0,48	2304,16	1701,55	541,81	89,82	1106	816,74	260,07	43,11	121,8	58,46	4,72	2,27

77	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубами 237,13 = 1 167,29 - 11 x 84,56 НР (272,49 руб.): 97%*0,9 от ФОТ (312,13 руб.) СП (145,92 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (312,13 руб.)	10 м трубопрово да	4,8	237,13	49,17	28,25		1138,22	236,02	135,6		3,52	16,9		
подъезд 9																
78	ТЕР16-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (74,86 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (68,74 руб.) СП (42,07 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (68,74 руб.)	100 м трубопрово да	0,28	208,84	185,31	23,53	0,3	58,48	51,89	6,59	0,08	13,676	3,83	0,016	
79	ТЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм 2 304,16 = 3 066,66 - 9,38 x 81,29 НР (725,52 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (666,23 руб.) СП (407,73 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (666,23 руб.)	100 м трубопрово да	0,28	2304,16	1701,55	541,81	89,82	645,16	476,43	151,71	25,15	121,8	34,1	4,72	1,32
80	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубами 237,13 = 1 167,29 - 11 x 84,56 НР (158,96 руб.): 97%*0,9 от ФОТ (182,08 руб.) СП (85,12 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (182,08 руб.)	10 м трубопрово да	2,8	237,13	49,17	28,25		663,96	137,68	79,1		3,52	9,86		
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									18338,48	9238,32	3267,92	365,64		662,81	19,24	
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									17383,96	12217,68	4697,64	525,61		876,57	27,66	
Накладные расходы									13388,65							
Сметная прибыль									7471,9							
Итого по разделу 2 Ниже отметки 0,000. Трубопровод ГВС циркуляция									405774,25					876,57	27,66	
Раздел 3. Ниже отметки 0,000. ИТП																
Обвязка теплообменника ГВС ИТП№2 (8 подъезд)																
81	ТЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (107,46 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (98,68 руб.) СП (60,39 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (98,68 руб.)	1 насос	1	79,92	74,2	5,72	0,38	79,92	74,2	5,72	0,38	5,668	5,67	0,02	0,02

82	ТЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т 334,13 = 2 969,90 - 1 x 2 635,77 НР (268,63 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (246,68 руб.) СП (150,97 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (246,68 руб.)	1 насос	1	334,13	185,49	14,31	0,95	334,13	185,49	14,31	0,95	14,17	14,17	0,05	0,05
83	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж манометров: с трехходовым краном (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (12,4 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (11,39 руб.) СП (6,97 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (11,39 руб.)	1 компл.	7	1,23	1,23			8,61	8,61			0,088	0,62		
84	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка манометров: с трехходовым краном 4,02 = 244,31 - 1 x 240,29 НР (30,95 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (28,42 руб.) СП (17,39 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (28,42 руб.)	1 компл.	7	4,02	3,07			28,14	21,49			0,22	1,54		
85	ТЕР18-06-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж фильтров диаметром : 25 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (6,26 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (5,75 руб.) СП (3,52 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (5,75 руб.)	10 фильтров	0,1	69,12	43,36	25,76	0,08	6,91	4,34	2,57	0,01	3,272	0,33	0,004	
86	ТЕР18-06-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка фильтров диаметром : 25 мм 180,60 = 5 347,80 - 10 x 516,72 НР (15,65 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (14,37 руб.) СП (8,79 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (14,37 руб.)	10 фильтров	0,1	180,6	108,39	64,42	0,19	18,06	10,84	6,44	0,02	8,18	0,82	0,01	
87	ТЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж.Шкаф управления и регулирования (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР (118,83 руб.): 97% от ФОТ (122,51 руб.) СП (62,48 руб.): 51% от ФОТ (122,51 руб.)	1 шкаф	1	211,7	98,92	112,78	7,61	211,7	98,92	112,78	7,61	7,3	7,3	0,4	0,4
88	ТЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шкаф управления и регулирования НР (237,65 руб.): 97% от ФОТ (245 руб.) СП (124,95 руб.): 51% от ФОТ (245 руб.)	1 шкаф	1	515,23	197,83	225,57	15,22	515,23	197,83	225,57	15,22	14,6	14,6	0,8	0,8
89	Коммерческое предложение	Шкаф управления ИТП МАТ=100360/7,72	шт	1	13000				13000							

90	ТЕРм08-01-101-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж датчиков ГВС (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (49,14 руб.): 97% от ФОТ (50,66 руб.) СП (25,84 руб.): 51% от ФОТ (50,66 руб.)	шт	1	64,03	42,6	21,43	1,45	64,03	42,6	21,43	1,45	3,144	3,14	0,076	0,08
91	ТЕРм08-01-101-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Датчик ГВС НР (122,84 руб.): 97% от ФОТ (126,64 руб.) СП (64,59 руб.): 51% от ФОТ (126,64 руб.)	шт	1	569,11	106,5	53,57	3,62	569,11	106,5	53,57	3,62	7,86	7,86	0,19	0,19
ИТП №2 ХВС на ГВС (8 подъезд)																
92	ТЕР16-04-003-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 32 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (32,1 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (29,48 руб.) СП (18,04 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (29,48 руб.)	100 м трубопрово да	0,12	208,84	185,31	23,53	0,3	25,06	22,24	2,82	0,04	13,676	1,64	0,016	
93	ТЕР16-04-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: до 63 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (37,95 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (34,85 руб.) СП (21,33 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (34,85 руб.)	100 м трубопрово да	0,16	189,55	164,23	25,32	0,46	30,33	26,28	4,05	0,07	12,12	1,94	0,024	
94	ТЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм НР (310,95 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (285,54 руб.) СП (174,75 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (285,54 руб.)	100 м трубопрово да	0,12	3066,66	1701,55	541,81	89,82	368	204,19	65,02	10,78	121,8	14,62	4,72	0,57
95	ТЕР16-04-002-06 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 63 мм НР (501,14 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (460,18 руб.) СП (281,63 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (460,18 руб.)	100 м трубопрово да	0,16	5982,76	1896,37	1502,26	256,14	957,24	303,42	240,36	40,98	141,52	22,64	13,46	2,15
96	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубами 237,13 = 1 167,29 - 11 x 84,56 НР (158,96 руб.): 97%*0,9 от ФОТ (182,08 руб.) СП (85,12 руб.): 55%*0,85 от ФОТ (182,08 руб.)	10 м трубопрово да	2,8	237,13	49,17	28,25		663,96	137,68	79,1		3,52	9,86		

97	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Демонтаж манометров: с трехходовым краном (Приказ от 04.09.2019 № 519/нр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (3,54 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (3,25 руб.) СП (1,99 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (3,25 руб.)	1 компл.	2	1,23	1,23			2,46	2,46			0,088	0,18		
98	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Установка манометров: с трехходовым краном 4,02 = 244,31 - 1 x 240,29 НР (8,84 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (8,12 руб.) СП (4,97 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (8,12 руб.)	1 компл.	2	4,02	3,07			8,04	6,14			0,22	0,44		
99	ТЕР18-06-007-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Демонтаж фильтров диаметром : 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/нр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (15,09 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (13,86 руб.) СП (8,48 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (13,86 руб.)	10 фильтров	0,2	88,28	51,94	36,34	0,38	17,66	10,39	7,27	0,08	3,968	0,79	0,02	
100	ТЕР18-06-007-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Установка фильтров диаметром : 50 мм 231,82 = 9 078,62 - 10 x 884,68 НР (37,71 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (34,63 руб.) СП (21,19 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (34,63 руб.)	10 фильтров	0,2	231,82	129,85	90,84	0,95	46,36	25,97	18,17	0,19	9,92	1,98	0,05	0,01
ИТП №2 ХВС на ГВС (4 подъезд)																
101	ТЕР16-04-003-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: 40 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/нр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (9,5 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (8,72 руб.) СП (5,34 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (8,72 руб.)	100 м трубопрово да	0,04	189,55	164,23	25,32	0,46	7,58	6,57	1,01	0,02	12,12	0,48	0,024	
102	ТЕР16-04-003-03 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Демонтаж трубопроводов водоснабжения и отопления из хлорированных поливинилхлоридных труб (ХПВХ) диаметром: 75 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/нр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (16,53 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (15,18 руб.) СП (9,29 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (15,18 руб.)	100 м трубопрово да	0,08	172,75	142,44	30,31	0,84	13,82	11,4	2,42	0,07	10,512	0,84	0,044	
103	ТЕР16-04-002-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 40 мм 3 063,84 = 4 153,57 - 9,37 x 116,30 НР (137,71 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (126,46 руб.) СП (77,39 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (126,46 руб.)	100 м трубопрово да	0,04	3063,84	2268,73	680,76	112,28	122,55	90,75	27,23	4,49	162,4	6,5	5,9	0,24

104	ТЕР16-04-002-07 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 75 мм $4\ 155,45 = 7\ 180,79 - 9,74 \times 310,61$ НР (291,18 руб.): 121%*0.9 от ФОТ (267,38 руб.) СП (163,64 руб.): 72%*0.85 от ФОТ (267,38 руб.)	100 м трубопрово да	0,08	4155,45	2176,16	1888,7	322,94	332,44	174,09	151,1	25,84	162,4	12,99	16,97	1,36
105	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками $237,13 = 1\ 167,29 - 11 \times 84,56$ НР (68,12 руб.): 97%*0.9 от ФОТ (78,03 руб.) СП (36,48 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (78,03 руб.)	10 м трубопрово да	1,2	237,13	49,17	28,25		284,56	59	33,9		3,52	4,22		
106	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Демонтаж манометров: с трехходовым краном (Приказ от 04.09.2019 № 519/нр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (1,76 руб.): 121%*0.9 от ФОТ (1,62 руб.) СП (0,99 руб.): 72%*0.85 от ФОТ (1,62 руб.)	1 компл.	1	1,23	1,23			1,23	1,23			0,088	0,09		
107	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Установка манометров: с трехходовым краном $4,02 = 244,31 - 1 \times 240,29$ НР (4,42 руб.): 121%*0.9 от ФОТ (4,06 руб.) СП (2,48 руб.): 72%*0.85 от ФОТ (4,06 руб.)	1 компл.	1	4,02	3,07			4,02	3,07			0,22	0,22		
108	ТЕР18-06-007-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Демонтаж фильтров диаметром : 50 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/нр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (7,56 руб.): 121%*0.9 от ФОТ (6,94 руб.) СП (4,25 руб.): 72%*0.85 от ФОТ (6,94 руб.)	10 фильтров	0,1	88,28	51,94	36,34	0,38	8,83	5,2	3,63	0,04	3,968	0,4	0,02	
109	ТЕР18-06-007-04 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Установка фильтров диаметром : 50 мм $231,82 = 9\ 078,62 - 10 \times 884,68$ НР (18,87 руб.): 121%*0.9 от ФОТ (17,33 руб.) СП (10,61 руб.): 72%*0.85 от ФОТ (17,33 руб.)	10 фильтров	0,1	231,82	129,85	90,84	0,95	23,18	12,99	9,08	0,1	9,92	0,99	0,05	0,01
110	ТЕР18-06-007-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Демонтаж фильтров диаметром : 65 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/нр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (9,26 руб.): 121%*0.9 от ФОТ (8,5 руб.) СП (5,2 руб.): 72%*0.85 от ФОТ (8,5 руб.)	10 фильтров	0,1	110,99	63,36	47,63	0,84	11,1	6,34	4,76	0,08	4,84	0,48	0,044	
111	ТЕР18-06-007-05 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/нр	Установка фильтров диаметром : 65 мм $289,71 = 10\ 361,61 - 10 \times 1\ 007,19$ НР (23,14 руб.): 121%*0.9 от ФОТ (21,25 руб.) СП (13,01 руб.): 72%*0.85 от ФОТ (21,25 руб.)	10 фильтров	0,1	289,71	158,39	119,08	2,09	28,97	15,84	11,91	0,21	12,1	1,21	0,11	0,01
ИТП№1 обвязка теплообменника ГВС(4 подъезд)																

112	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж манометров: с трехходовым краном (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (12,4 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (11,39 руб.) СП (6,97 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (11,39 руб.)	1 компл.	7	1,23	1,23			8,61	8,61			0,088	0,62		
113	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка манометров: с трехходовым краном 4,02 = 244,31 - 1 x 240,29 НР (30,95 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (28,42 руб.) СП (17,39 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (28,42 руб.)	1 компл.	7	4,02	3,07			28,14	21,49			0,22	1,54		
114	ТЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (107,46 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (98,68 руб.) СП (60,39 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (98,68 руб.)	1 насос	1	79,92	74,2	5,72	0,38	79,92	74,2	5,72	0,38	5,668	5,67	0,02	0,02
115	ТЕР18-05-001-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата: до 0,1 т 334,13 = 2 969,90 - 1 x 2 635,77 НР (268,63 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (246,68 руб.) СП (150,97 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (246,68 руб.)	1 насос	1	334,13	185,49	14,31	0,95	334,13	185,49	14,31	0,95	14,17	14,17	0,05	0,05
116	ТЕР18-06-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж фильтров диаметром : 25 мм (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (6,26 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (5,75 руб.) СП (3,52 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (5,75 руб.)	10 фильтров	0,1	69,12	43,36	25,76	0,08	6,91	4,34	2,57	0,01	3,272	0,33	0,004	
117	ТЕР18-06-007-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка фильтров диаметром : 25 мм 180,60 = 5 347,80 - 10 x 516,72 НР (15,65 руб.): 121%*0,9 от ФОТ (14,37 руб.) СП (8,79 руб.): 72%*0,85 от ФОТ (14,37 руб.)	10 фильтров	0,1	180,6	108,39	64,42	0,19	18,06	10,84	6,44	0,02	8,18	0,82	0,01	
118	ТЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж.Шкаф управления и регулирования (МДС37 п.3.2.1. Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) с разборкой и резкой на части ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) НР (237,67 руб.): 97% от ФОТ (245,02 руб.) СП (124,96 руб.): 51% от ФОТ (245,02 руб.)	1 шкаф	2	211,7	98,92	112,78	7,61	423,4	197,84	225,56	15,22	7,3	14,6	0,4	0,8
119	ТЕРм08-01-102-01 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Шкаф управления и регулирования НР (475,32 руб.): 97% от ФОТ (490,02 руб.) СП (249,91 руб.): 51% от ФОТ (490,02 руб.)	1 шкаф	2	515,23	197,83	225,57	15,22	1030,46	395,66	451,14	30,44	14,6	29,2	0,8	1,6

120	Коммерческое предложение	Шкаф управления ИТП МАТ=100360/7,72	шт	2	13000 100360/7,72				26000							
121	ТЕРм08-01-101-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж датчиков ГВС (Приказ от 04.09.2019 № 519/пр табл.2 п.3 Демонтаж (разборка) систем инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4) НР (49,14 руб.): 97% от ФОТ (50,66 руб.) СП (25,84 руб.): 51% от ФОТ (50,66 руб.)	шт	1	64,03	42,6	21,43	1,45	64,03	42,6	21,43	1,45	3,144	3,14	0,076	0,08
122	ТЕРм08-01-101-01 Приказ Министра России от 13.03.15 №171/пр	Датчик ГВС НР (122,84 руб.): 97% от ФОТ (126,64 руб.) СП (64,59 руб.): 51% от ФОТ (126,64 руб.)	шт	1	569,11	106,5	53,57	3,62	569,11	106,5	53,57	3,62	7,86	7,86	0,19	0,19
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									46356	2923,64	1884,96	164,34		216,51		8,63
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам									9374,68	3661,51	2374,69	213,63		271,21		11,21
Накладные расходы									3990,45							
Сметная прибыль									2185,37							
Итого по разделу 3 Ниже отметки 0,000. ИТП									164990,8					271,21		11,21
Раздел 4. Материалы																
Обвязка теплообменника ГВС ИТП№2 (8 подъезд)																
123	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн63x25x63 (24/2) ПК Контур 011503063300	шт	7	193,2				1352,4							
124	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн63x32x63 (24/2) ПК Контур 011503063500	шт	1	203,94				203,94							
125	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн32x25x32 (288/12) ПК Контур 011503032600	шт	3	40,78				122,34							
126	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн63x2" ВР под ключ (16/2) ПК Контур 011216063600	шт	2	1450,15				2900,3							
127	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн63x2" НР под ключ (16/2) ПК Контур 011215063600	шт	4	1698,3				6793,2							

128	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн32x1" HP (50/10) ПК Контур 011211032300	шт	8	314,64				2517,12								
129	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" HP (280/20) ПК Контур 011211025100	шт	8	120,03				960,24								
130	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" BP (300/20) ПК Контур 011212025100	шт	2	97,33				194,66								
131	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Муфта сталь Ду50 ВР/ВР	шт	2	164,13				328,26								
132	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Угольник PP-R Дн63x90° (70/2) ПК Контур 011401063000	шт	7	245,64				1719,48								
133	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Угольник PP-R Дн32 (420/15) ПК Контур 011401032000	шт	5	35,81				179,05								
134	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Резьба сталь Ду15 из труб по ГОСТ 3262-75 КАЗ	шт	4	13,78				55,12								
135	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Муфта сталь Ду15 ВР/ВР	шт	2	25,28				50,56								
136	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15	шт	4	181,64				726,56								
137	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду25 Ру40 ВР/ВР рычаг (8) LD Pride LD 47.301.25	шт	2	555,56				1111,12								

138	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду50 Ру25 ВР/ВР рычаг (2) LD Pride LD 47.301.50	шт	1	2230,6					2230,6							
139	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Кран латунь трехходовой для манометра ВР/ВР G1/2x G1/2 Ру2,5МПа Росма 00000006160	шт	7	702,85					4919,95							
140	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Манометр ТМ-510Р радиальный Дк100 1,0МПа кл.т.1,5 G1/2 150С (50) Росма 00000006836	шт	7	832,06					5824,42							
141	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду2" ВР/НР (8/1) Valtec VTr.341.N.0009	шт	12	3095					37140							
142	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду1" ВР/НР (40/5) Valtec VTr.341.N.0006	шт	2	627					1254							
143	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Клапан обратный латунь 3002 Ду25 Ру40 ВР пружинный с латунным штоком (80/8) Aquasfera 3002-03	шт	1	400,27					400,27							
144	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Клапан обратный латунь 3002 Ду50 Ру25 ВР пружинный с латунным штоком (36/6) Aquasfera 3002-06	шт	1	1531,08					1531,08							
145	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Фильтр сетчатый латунь 4001 Ду25 ВР (80/16) Aquasfera 4001-03	шт	1	633,58					633,58							

ИТП №2 ХВС на ГВС (8 подъезд)

146	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн63x10,5 Ру25 80С L=4м (16/4) ПК Контур 010220063000	м	16	995,6					15929,6							
147	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн32x5,4 Ру25 80С L=4м (60/4) ПК Контур 010220032000	м	12	269,97					3239,64							

148	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн50x25x50 (30/6) ПК Контур 011503050400	шт	2	133,06					266,12							
149	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн63x32x63 (24/2) ПК Контур 011503063500	шт	1	203,94					203,94							
150	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн63x25x63 (24/2) ПК Контур 011503063300	шт	1	193,2					193,2							
151	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн50x1 1/2" НР под ключ (20/2) ПК Контур 011215050500	шт	2	959,83					1919,66							
152	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн63x2" НР под ключ (16/2) ПК Контур 011215063600	шт	8	1698,3					13586,4							
153	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн32x1" НР (50/10) ПК Контур 011211032300	шт	1	314,64					314,64							
154	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100	шт	3	120,03					360,09							
155	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Угольник PP-R Дн63x90° (70/2) ПК Контур 011401063000	шт	9	245,64					2210,76							
156	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Угольник PP-R Дн32 (420/15) ПК Контур 011401032000	шт	4	35,81					143,24							
157	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Угольник PP-R Дн25 (700/20) ПК Контур 011401025000	шт	1	14,4					14,4							

158	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн63х50 (18/6) ПК Контур 011203063500	шт	2	100,56					201,12							
159	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15	шт	1	181,64					181,64							
160	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду50 Ру25 ВР/ВР рычаг (2) LD Pride LD 47.301.50	шт	2	2230,6					4461,2							
161	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Кран латунь трехходовой для манометра ВР/ВР G1/2x G1/2 Ру2,5МПа Росма 00000006160	шт	2	702,85					1405,7							
162	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Манометр ТМ-510Р радиальный Дк100 1,0МПа кл.т.1,5 G1/2 150С (50) Росма 00000006836	шт	2	832,06					1664,12							
163	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду2" ВР/НР (8/1) Valtec VTr.341.N.0009	шт	3	3095					9285							
164	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Фильтр сетчатый латунь 4001 Ду50 ВР (20/2) Aquasfera 4001-06	шт	2	2068,42					4136,84							
165	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду60-64 (2") М8 б/комплекта	шт	4	34,77					139,08							
166	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду32-36 (1") М8 б/комплекта	шт	4	24,8					99,2							
167	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Шпилька сталь оц М8х1000 (кл.пр. 4,8-5,6)	шт	2	45,51					91,02							

168	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Анкер латунь М8х28	шт	8	23,07					184,56							
169	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Зажим упаковка 100шт Energoflex EFXCLIPS100	упак.	4	306,26					1225,04							
170	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Трубка ST 64/9 L=2м 105C K-Flex R09064215508	шт	8	324,04					2592,32							
171	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Трубка ST 35/9 L=2м 105C K-Flex R09035215508	шт	6	152,66					915,96							
ИТП №1 ХВС на ГВС (4 подъезд)																	
172	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн75х12,5 Ру25 80С L=4м (12/4) ПК Контур 010220075000	м	8	1459,51					11676,08							
173	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн40х6,7 Ру25 80С L=4м (40/4) ПК Контур 010220040000	м	4	408,94					1635,76							
174	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн50х25х50 (30/6) ПК Контур 011503050400	шт	2	133,06					266,12							
175	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн75х40х75 (12/2) ПК Контур 011503075500	шт	1	632,82					632,82							
176	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Тройник PP-R Дн40 (45/9) ПК Контур 011501040000	шт	1	75,3					75,3							
177	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн75х2 1/2" ВР под ключ (12) Valtec VTr.706.0.07510	шт	2	1990					3980							

178	Счет на оплату № ВЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Ниппель латунь переходн никель Ду2"x1 1/2" НР/НР (30/10) Valtec VTr.580.N.0908	шт	2	668				1336								
179	Счет на оплату № ВЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Муфта РР-Р комбинированн Дн50x1 1/2" ВР под ключ (20/4) ПК Контур 011216050500	шт	2	944,34				1888,68								
180	Счет на оплату № ВЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Муфта РР-Р комбинированн Дн40x1 1/4" ВР под ключ (30/5) ПК Контур 011216040400	шт	2	639,62				1279,24								
181	Счет на оплату № ВЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Переходник латунь Ду1 1/4"x1" ВР/НР (70/10) Valtec VTr.592.N.0706	шт	2	351				702								
182	Счет на оплату № ВЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Муфта РР-Р комбинированн Дн25x1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100	шт	2	120,03				240,06								
183	Счет на оплату № ВЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Угольник РР-Р Дн25 (700/20) ПК Контур 011401025000	шт	7	14,4				100,8								
184	Счет на оплату № ВЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Угольник РР-Р Дн40 (216/12) ПК Контур 011401040000	шт	5	66,59				332,95								
185	Счет на оплату № ВЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Муфта РР-Р переходн Дн75x50 011203075510	шт	2	302,48				604,96								
186	Счет на оплату № ВЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Бурт РР-Р Дн75 с фланцем 65 (14) ПК Контур 011320075000	шт	6	866				5196								
187	Счет на оплату № ВЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15	шт	1	181,64				181,64								

188	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду50 Ру25 ВР/ВР рычаг (2) LD Pride LD 47.301.50	шт	1	2230,6					2230,6							
189	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Кран латунь трехходовой для манометра ВР/ВР G1/2x G1/2 Ру2,5МПа Росма 00000006160	шт	1	702,85					702,85							
190	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Манометр ТМ-510Р радиальный Дк100 1,0МПа кл.т.1,5 G1/2 150С (50) Росма 00000006836	шт	1	832,06					832,06							
191	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду2" ВР/НР (8/1) Valtec VTr.341.N.0009	шт	1	3095					3095							
192	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Фильтр сетчатый латунь 4001 Ду50 ВР (20/2) Aquasfera 4001-06	шт	1	2068,42					2068,42							
193	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Фильтр сетчатый чугун F3240N Ду65 Ру16 фл Tecofi F3240N-0065	шт	1	7880,71					7880,71							
194	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Клапан обратный латунь 3002 Ду50 Ру25 ВР пружинный с латунным штоком (36/6) Aquasfera 3002-	шт	1	1531,08					1531,08							
195	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Задвижка VOC4241 чугун Ду65 Ру16 130С Tecofi VOC4241C-00EP0065	шт	3	12754,31					38262,93							
196	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду75-80 (2 1/2") М8 б/комплекта	шт	4	51,14					204,56							
197	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Шпилька сталь оц М8х1000 (кл.пр. 4,8-5,6)	шт	2	45,51					91,02							

198	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Анкер латунь М8х28	шт	4	23,07				92,28								
199	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Зажим упаковка 100шт Energoflex EFXCLIPS100	упак.	2	306,26				612,52								
200	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Трубка ST 76/9 L=2м 105C K-Flex R09076215508	шт	4	376,56				1506,24								
201	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Трубка ST 42/9 L=2м 105C K-Flex R09042215508	шт	2	172,93				345,86								
ИТП№1 обвязка теплообменника ГВС(4 подъезд)																	
202	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн63х25х63 (24/2) ПК Контур 01150306330	шт	7	193,2				1352,4								
203	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн63х32х63 (24/2) ПК Контур 011503063500	шт	1	203,94				203,94								
204	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн32х25х32 (288/12) ПК Контур 011503032600	шт	3	40,78				122,34								
205	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн63х2" ВР под ключ (16/2) ПК Контур 011216063600	шт	2	1450,15				2900,3								
206	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн63х2" НР под ключ (16/2) ПК Контур 011215063600	шт	4	1698,3				6793,2								
207	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн32х1" НР (50/10) ПК Контур 011211032300	шт	8	314,64				2517,12								

208	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100	шт	8	120,03				960,24								
209	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" ВР (300/20) ПК Контур 011212025100	шт	2	97,33				194,66								
210	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Муфта сталь Ду50 ВР/ВР	шт	2	164,13				328,26								
211	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Угольник PP-R Дн63x90° (70/2) ПК Контур 011401063000	шт	7	245,64				1719,48								
212	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Угольник PP-R Дн32 (420/15) ПК Контур 011401032000	шт	5	35,81				179,05								
213	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Резьба сталь Ду15 из труб по ГОСТ 3262-75 КАЗ	шт	4	13,78				55,12								
214	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Муфта сталь Ду15 ВР/ВР	шт	2	25,28				50,56								
215	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15	шт	4	181,64				726,56								
216	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду25 Ру40 ВР/ВР рычаг (8) LD Pride LD 47.301.25	шт	2	555,56				1111,12								
217	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду50 Ру25 ВР/ВР рычаг (2) LD Pride LD 47.301.50	шт	1	2230,6				2230,6								

218	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Кран латунь трехходовой для манометра ВР/ВР G1/2x G1/2 Ру2,5МПа Росма 00000006160	шт	7	702,85				4919,95								
219	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Манометр ТМ-510Р радиальный Дк100 1,0МПа кл.т.1,5 G1/2 150С (50) Росма 00000006836	шт	7	832,06				5824,42								
220	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду2" ВР/НР (8/1) Valtec VTr.341.N.0009	шт	12	3095				37140								
221	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду1" ВР/НР (40/5) Valtec VTr.341.N.0006	шт	2	627				1254								
222	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Клапан обратный латунь 3002 Ду25 Ру40 ВР пружинный с латунным штоком (80/8) Aquasfera 3002-03	шт	1	404,16				404,16								
223	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Клапан обратный латунь 3002 Ду50 Ру25 ВР пружинный с латунным штоком (36/6) Aquasfera 3002-06	шт	1	1545,97				1545,97								
224	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Фильтр сетчатый латунь 4001 Ду25 ВР (80/16) Aquasfera 4001-03	шт	1	639,74				639,74								

Трубопровод ГВС 1 подъезд

225	Счет на оплату № БЗАО058427 5 от 19 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн50x8,3 Ру25 80С L=4м (24/4) ПК Контур 010220050000	м	28	630,02				17640,56								
226	Счет на оплату № БЗАО058427 5 от 19 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн40x6,7 Ру25 80С L=4м (40/4) ПК Контур 010220040000	м	4	408,94				1635,76								
227	Счет на оплату № БЗАО058427 5 от 19 июля 2021	Тройник PP-R Дн50 (24/6) ПК Контур 011501050000	шт	1	150,21				150,21								

228	Счет на оплату № БЗАО058427 5 от 19 июля 2021	Тройник PP-R Дн40 (45/9) ПК Контур 011501040000	шт	1	75,3					75,3								
229	Счет на оплату № БЗАО058427 5 от 19 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн40x1 1/4" НР под ключ (28/4) ПК Контур 011215040400	шт	2	761,99					1523,98								
230	Счет на оплату № БЗАО058427 5 от 19 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100	шт	2	120,03					240,06								
231	Счет на оплату № БЗАО058427 5 от 19 июля 2021	Угольник PP-R Дн50x90° (128/8) ПК Контур 011401050000	шт	15	116,98					1754,7								
232	Счет на оплату № БЗАО058427 5 от 19 июля 2021	Угольник PP-R Дн50x45° (56/8) ПК Контур 011405050000	шт	1	91,33					91,33								
233	Счет на оплату № БЗАО058427 5 от 19 июля 2021	Угольник PP-R Дн40 (216/12) ПК Контур 011401040000	шт	1	66,59					66,59								
234	Счет на оплату № БЗАО058427 5 от 19 июля 2021	Угольник PP-R Дн25 (700/20) ПК Контур 011401025000	шт	1	14,4					14,4								
235	Счет на оплату № БЗАО058427 5 от 19 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн50x40 (45/15) ПК Контур 011203050400	шт	1	62,03					62,03								
236	Счет на оплату № БЗАО058427 5 от 19 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн50x25 (60/20) ПК Контур 011203050200	шт	1	47,06					47,06								
237	Счет на оплату № БЗАО058427 5 от 19 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн40x25 (120/30) ПК Контур 011203040200	шт	1	31,03					31,03								

238	Счет на оплату № БЗАО058427 5 от 19 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15	шт	1	239				239									
239	Счет на оплату № БЗАО058427 5 от 19 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду32 Ру25 ВР/ВР рычаг (4) LD Pride LD 47.301.32	шт	1	1204				1204									
240	Счет на оплату № БЗАО058427 5 от 19 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду1 1/4" ВР/НР (25/5) Valtec VTг.341.N.0007	шт	1	992				992									
241	Счет на оплату № БЗАО058427 5 от 19 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду47-51 (1 1/2") М8 б/комплекта	шт	14	30,6				428,4									
242	Счет на оплату № БЗАО058427 5 от 19 июля 2021	Шпилька сталь оц М8х2000 (кл.пр. 4,8-5,6)	шт	6	91,61				549,66									
243	Счет на оплату № БЗАО058427 5 от 19 июля 2021	Анкер латунь М8х28	шт	14	23,07				322,98									
244	Счет на оплату № БЗАО058427 5 от 19 июля 2021	Зажим упаковка 100шт Energoflex EFXCLIPS100	упак.	2	306,26				612,52									
245	Счет на оплату № БЗАО058427 5 от 19 июля 2021	Трубка ST 54/9 L=2м 105C K-Flex R09054215508	шт	14	265,37				3715,18									
Трубопровод ГВС 2 подъезд																		
246	Счет на оплату № БЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн40х6,7 Ру25 80С L=4м (40/4) ПК Контур 010220040000	м	4	408,94				1635,76									
247	Счет на оплату № БЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн50х8,3 Ру25 80С L=4м (24/4) ПК Контур 010220050000	м	16	630,02				10080,32									

248	Счет на оплату № ВЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн63x10,5 Ру25 80С L=4м (16/4) ПК Контур 010220063000	м	20	995,6				19912								
249	Счет на оплату № ВЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн50 (24/6) ПК Контур 011501050000	шт.	1	150,21				150,21								
250	Счет на оплату № ВЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн40 (45/9) ПК Контур 011501040000	шт.	1	75,3				75,3								
251	Счет на оплату № ВЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн50x25x50 (30/6) ПК Контур 011503050400	шт.	1	133,06				133,06								
252	Счет на оплату № ВЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн40x1 1/4" НР под ключ (28/4) ПК Контур 011215040400	шт.	2	761,99				1523,98								
253	Счет на оплату № ВЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100	шт.	2	120,03				240,06								
254	Счет на оплату № ВЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн63x90° (70/2) ПК Контур 011401063000	шт.	12	245,64				2947,68								
255	Счет на оплату № ВЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн50x90° (128/8) ПК Контур 011401050000	шт.	13	116,98				1520,74								
256	Счет на оплату № ВЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн25 (700/20) ПК Контур 011401025000	шт.	1	14,4				14,4								
257	Счет на оплату № ВЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн63x50 (18/6) ПК Контур 011203063500	шт.	1	100,56				100,56								

258	Счет на оплату № БЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн50x40 (45/15) ПК Контур 011203050400	шт.	1	62,03					62,03							
259	Счет на оплату № БЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн40x25 (120/30) ПК Контур 011203040200	шт.	1	31,03					31,03							
260	Счет на оплату № БЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15	шт.	1	239					239							
261	Счет на оплату № БЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду32 Ру25 ВР/ВР рычаг (4) LD Pride LD 47.301.32	шт.	1	1204					1204							
262	Счет на оплату № БЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду1 1/4" ВР/НР (25/5) Valtec VTr.341.N.0007	шт.	1	992					992							
263	Счет на оплату № БЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду47-51 (1 1/2") М8 б/комплекта	шт.	8	30,6					244,8							
264	Счет на оплату № БЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду60-64 (2") М8 б/комплекта	шт.	10	34,77					347,7							
265	Счет на оплату № БЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Шпилька сталь оц М8x2000 (кл.пр. 4,8-5,6)	шт.	10	91,61					916,1							
266	Счет на оплату № БЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Анкер латунь М8x28	шт.	18	23,07					415,26							
267	Счет на оплату № БЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Зажим упаковка 100шт Energoflex EFXCLIPS100	упак.	8	306,26					2450,08							

268	Счет на оплату № БЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Трубка ST 54/9 L=2м 105С К-Flex R09054215508	шт.	8	265,37					2122,96							
269	Счет на оплату № БЗАО058431 6 от 20 июля 2021	Трубка ST 64/9 L=2м 105С К-Flex R09064215508	шт.	10	324,04					3240,4							
Трубопровод ГВС 3 подъезд																	
270	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн75x12,5 Ру25 80С L=4м (12/4) ПК Контур 010220075000	м	44	1459,51					64218,44							
271	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн50x8,3 Ру25 80С L=4м (24/4) ПК Контур 010220050000	м	16	630,02					10080,32							
272	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн25x4,2 Ру25 80С L=4м (100/4) ПК Контур 010220025000	м	16	161,3					2580,8							
273	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн75 (6) ПК Контур 011501075000	шт	2	554					1108							
274	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн50x25x50 (30/6) ПК Контур 011503050400	шт	1	133,06					133,06							
275	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн75x2 1/2" НР под ключ Valtec VTr.707.0.07510	шт	2	3633					7266							
276	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн50x1 1/2" НР под ключ (20/2) ПК Контур 011215050500	шт	2	959,83					1919,66							
277	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100	шт	3	120,03					360,09							

278	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн75 (12) ПК Контур 011401075000	шт	9	389,39					3504,51							
279	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн75x45° 011405075000	шт	2	534,78					1069,56							
280	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн63x90° (70/2) ПК Контур 011401063000	шт	4	245,64					982,56							
281	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн50x90° (128/8) ПК Контур 011401050000	шт	2	116,98					233,96							
282	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн50x45° (56/8) ПК Контур 011405050000	шт	1	91,33					91,33							
283	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн25 (700/20) ПК Контур 011401025000	шт	2	14,4					28,8							
284	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн75x63 011203075610	шт	1	327,29					327,29							
285	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн75x50 011203075510	шт	2	302,48					604,96							
286	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн50x25 (60/20) ПК Контур 011203050200	шт	1	47,06					47,06							
287	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15	шт	1	239					239							

288	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду40 Ру25 ВР/ВР рычаг (3) LD Pride LD 47.301.40	штг	1	2049					2049							
289	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду50 Ру25 ВР/ВР рычаг (2) LD Pride LD 47.301.50	штг	1	2935					2935							
290	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду1 1/2" ВР/НР (15/5) Valtec VTr.341.N.0008	штг	1	1416					1416							
291	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду2" ВР/НР (8/1) Valtec VTr.341.N.0009	штг	1	3095					3095							
292	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду75-80 (2 1/2") М8 б/комплекта	штг	20	55,13					1102,6							
293	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду47-51 (1 1/2") М8 б/комплекта	штг	8	30,6					244,8							
294	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду20-25 (1/2") М8 б/комплекта	штг	8	21,86					174,88							
295	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Шпилька сталь оц М8х2000 (кл.пр. 4,8-5,6)	штг	28	91,61					2565,08							
296	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Анкер латунь М8х28	штг	36	23,07					830,52							
297	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Зажим упаковка 100штг Energoflex EFXCLIPS100	упак.	16	306,26					4900,16							

298	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Трубка ST 54/9 L=2м 105С К-Flex R09054215508	шт	8	265,37					2122,96							
299	Счет на оплату № БЗАО058431 9 от 20 июля 2021	Трубка ST 76/9 L=2м 105С К-Flex R09076215508	шт	22	376,56					8284,32							
Трубопровод ГВС 4 подъезд																	
300	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн75x12,5 Ру25 80С L=4м (12/4) ПК Контур 010220075000	м	12	1459,51					17514,12							
301	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн63x10,5 Ру25 80С L=4м (16/4) ПК Контур 010220063000	м	36	995,6					35841,6							
302	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн50x8,3 Ру25 80С L=4м (24/4) ПК Контур 010220050000	м	24	630,02					15120,48							
303	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн75 (6) ПК Контур 011501075000	шт	2	554					1108							
304	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн63 (14/2) ПК Контур 011501063000	шт	1	238,81					238,81							
305	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн50x25x50 (30/6) ПК Контур 011503050400	шт	1	133,06					133,06							
306	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн63x2" НР под ключ (16/2) ПК Контур 011215063600	шт	4	1698,3					6793,2							
307	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн50x1 1/2" НР под ключ (20/2) ПК Контур 011215050500	шт	2	959,83					1919,66							

308	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100	шт	2	120,03					240,06							
309	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн75 (12) ПК Контур 011401075000	шт	2	389,39					778,78							
310	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн63x45° (24/2) ПК Контур 011405063000	шт	2	167,74					335,48							
311	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн63x90° (70/2) ПК Контур 011401063000	шт	8	245,64					1965,12							
312	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн50x90° (128/8) ПК Контур 011401050000	шт	8	116,98					935,84							
313	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн25 (700/20) ПК Контур 011401025000	шт	1	14,4					14,4							
314	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн75x63 011203075610	шт	1	327,29					327,29							
315	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн63x50 (18/6) ПК Контур 011203063500	шт	1	100,56					100,56							
316	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн75x50 011203075510	шт	1	302,48					302,48							
317	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн50x25 (60/20) ПК Контур 011203050200	шт	1	47,06					47,06							

318	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Бурт РР-Р Дн75 с фланцем 65 (14) ПК Контур 011320075000	шт	4	866				3464									
319	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15	шт	1	239				239									
320	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду40 Ру25 ВР/ВР рычаг (3) LD Pride LD 47.301.40	шт	1	2049				2049									
321	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду50 Ру25 ВР/ВР рычаг (2) LD Pride LD 47.301.50	шт	2	2935				5870									
322	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду1 1/4" ВР/НР (25/5) Valtec VTr.341.N.0007	шт	1	992				992									
323	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду2" ВР/НР (8/1) Valtec VTr.341.N.0009	шт	2	3095				6190									
324	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Задвижка VOC4241 чугун Ду65 Ру16 130С Tecofi VOC4241C-00EP0065	шт	1	12931,19				12931,19									
325	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду75-80 (2 1/2") М8 б/комплекта	шт	6	55,13				330,78									
326	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду60-64 (2") М8 б/комплекта	шт	18	34,77				625,86									
327	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду47-51 (1 1/2") М8 б/комплекта	шт	10	30,6				306									

328	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Шпилька сталь оц М8х2000 (кл.пр. 4,8-5,6)	шт	20	91,61					1832,2							
329	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Анкер латунь М8х28	шт	32	23,07					738,24							
330	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Зажим упаковка 100шт Energoflex EFXCLIPS100	упак.	20	306,26					6125,2							
331	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Трубка ST 76/9 L=2м 105C K-Flex R09076215508	шт	6	376,56					2259,36							
332	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Трубка ST 64/9 L=2м 105C K-Flex R09064215508	шт	18	324,04					5832,72							
333	Счет на оплату № БЗАО058432 2 от 20 июля 2021	Трубка ST 54/9 L=2м 105C K-Flex R09054215508	шт	12	265,37					3184,44							
Трубопровод ГВС 5 подъезд																	
334	Счет на оплату № БЗАО058432 3 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн63х10,5 Ру25 80С L=4м (16/4) ПК Контур 010220063000	м	8	995,6					7964,8							
335	Счет на оплату № БЗАО058432 3 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн40х6,7 Ру25 80С L=4м (40/4) ПК Контур 010220040000	м	12	408,94					4907,28							
336	Счет на оплату № БЗАО058432 3 от 20 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн63х25х63 (24/2) ПК Контур 011503063300	шт.	1	193,2					193,2							
337	Счет на оплату № БЗАО058432 3 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн40 (45/9) ПК Контур 011501040000	шт.	1	75,3					75,3							

338	Счет на оплату № БЗАО058432 3 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн40x1 1/4" HP под ключ (28/4) ПК Контур 011215040400	шт.	2	761,99					1523,98							
339	Счет на оплату № БЗАО058432 3 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" HP (280/20) ПК Контур 011211025100	шт.	2	120,03					240,06							
340	Счет на оплату № БЗАО058432 3 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн40 (216/12) ПК Контур 011401040000	шт.	3	66,59					199,77							
341	Счет на оплату № БЗАО058432 3 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн25 (700/20) ПК Контур 011401025000	шт.	1	14,4					14,4							
342	Счет на оплату № БЗАО058432 3 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн63x40 (36/6) ПК Контур 011203063400	шт.	2	91,17					182,34							
343	Счет на оплату № БЗАО058432 3 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн40x25 (120/30) ПК Контур 011203040200	шт.	2	31,03					62,06							
344	Счет на оплату № БЗАО058432 3 от 20 июля 2021	Муфта PP-R Дн40 (105/15) ПК Контур 011201040000	шт.	3	35,42					106,26							
345	Счет на оплату № БЗАО058432 3 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15	шт.	1	239					239							
346	Счет на оплату № БЗАО058432 3 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду32 Ру25 ВР/ВР рычаг (4) LD Pride LD 47.301.32	шт.	1	1204					1204							
347	Счет на оплату № БЗАО058432 3 от 20 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду1 1/4" ВР/НР (25/5) Valtec VTr.341.N.0007	шт.	1	992					992							

348	Счет на оплату № БЗАО058432 3 от 20 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду38-43 (1 1/4") М8 б/комплекта	шт.	6	28,49					170,94							
349	Счет на оплату № БЗАО058432 3 от 20 июля 2021	Шпилька сталь оц М8х1000 (кл.пр. 4,8-5,6)	шт.	2	47,36					94,72							
350	Счет на оплату № БЗАО058432 3 от 20 июля 2021	Анкер латунь М8х28	шт.	6	23,07					138,42							
351	Счет на оплату № БЗАО058432 3 от 20 июля 2021	Зажим упаковка 100шт Energoflex EFXCLIPS100	упак.	2	306,26					612,52							
352	Счет на оплату № БЗАО058432 3 от 20 июля 2021	Трубка ST 64/9 L=2м 105C K-Flex R09064215508	шт.	4	324,04					1296,16							
353	Счет на оплату № БЗАО058432 3 от 20 июля 2021	Трубка ST 42/9 L=2м 105C K-Flex R09042215508	шт.	6	172,93					1037,58							
Трубопровод ГВС 6 подъезд																	
354	Счет на оплату № БЗАО058432 6 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн50х8,3 Ру25 80С L=4м (24/4) ПК Контур 010220050000	м	8	630,02					5040,16							
355	Счет на оплату № БЗАО058432 6 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн40х6,7 Ру25 80С L=4м (40/4) ПК Контур 010220040000	м	12	408,94					4907,28							
356	Счет на оплату № БЗАО058432 6 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн40 (45/9) ПК Контур 011501040000	шт	2	75,3					150,6							
357	Счет на оплату № БЗАО058432 6 от 20 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн50х25х50 (30/6) ПК Контур 011503050400	шт	1	133,06					133,06							

358	Счет на оплату № БЗАО058432 6 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн40x1 1/4" НР под ключ (28/4) ПК Контур 011215040400	шт	2	761,99					1523,98							
359	Счет на оплату № БЗАО058432 6 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100	шт	2	120,03					240,06							
360	Счет на оплату № БЗАО058432 6 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн50x90° (128/8) ПК Контур 011401050000	шт	4	116,98					467,92							
361	Счет на оплату № БЗАО058432 6 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн40 (216/12) ПК Контур 011401040000	шт	4	66,59					266,36							
362	Счет на оплату № БЗАО058432 6 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн25 (700/20) ПК Контур 011401025000	шт	2	14,4					28,8							
363	Счет на оплату № БЗАО058432 6 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн50x40 (45/15) ПК Контур 011203050400	шт	2	62,03					124,06							
364	Счет на оплату № БЗАО058432 6 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн40x25 (120/30) ПК Контур 011203040200	шт	1	31,03					31,03							
365	Счет на оплату № БЗАО058432 6 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15	шт	2	239					478							
366	Счет на оплату № БЗАО058432 6 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду32 Ру25 ВР/ВР рычаг (4) LD Pride LD 47.301.32	шт	1	1204					1204							
367	Счет на оплату № БЗАО058432 6 от 20 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду1 1/4" ВР/НР (25/5) Valtec VTr.341.N.0007	шт	1	992					992							

368	Счет на оплату № БЗАО058432 6 от 20 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду38-43 (1 1/4") М8 б/комплекта	шт	6	28,49					170,94							
369	Счет на оплату № БЗАО058432 6 от 20 июля 2021	Шпилька сталь оц М8х1000 (кл.пр. 4,8-5,6)	шт	6	47,36					284,16							
370	Счет на оплату № БЗАО058432 6 от 20 июля 2021	Анкер латунь М8х28	шт	6	23,07					138,42							
371	Счет на оплату № БЗАО058432 6 от 20 июля 2021	Зажим упаковка 100шт Energoflex EFXCLIPS100	упак.	2	306,26					612,52							
372	Счет на оплату № БЗАО058432 6 от 20 июля 2021	Трубка ST 42/9 L=2м 105С К-Flex R09042215508	шт	6	172,93					1037,58							
Трубопровод ГВС 7 подъезд																	
373	Счет на оплату № БЗАО058433 1 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн50х8,3 Ру25 80С L=4м (24/4) ПК Контур 010220050000	м	40	630,02					25200,8							
374	Счет на оплату № БЗАО058433 1 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн40х6,7 Ру25 80С L=4м (40/4) ПК Контур 010220040000	м	4	408,94					1635,76							
375	Счет на оплату № БЗАО058433 1 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн40 (45/9) ПК Контур 011501040000	шт	1	75,3					75,3							
376	Счет на оплату № БЗАО058433 1 от 20 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн50х25х50 (30/6) ПК Контур 011503050400	шт	2	133,06					266,12							
377	Счет на оплату № БЗАО058433 1 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн50 (24/6) ПК Контур 011501050000	шт	1	150,21					150,21							

378	Счет на оплату № БЗАО058433 1 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн40x1 1/4" НР под ключ (28/4) ПК Контур 011215040400	шт	2	761,99					1523,98							
379	Счет на оплату № БЗАО058433 1 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100	шт	3	120,03					360,09							
380	Счет на оплату № БЗАО058433 1 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн50x90° (128/8) ПК Контур 011401050000	шт	9	116,98					1052,82							
381	Счет на оплату № БЗАО058433 1 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн40 (216/12) ПК Контур 011401040000	шт	1	66,59					66,59							
382	Счет на оплату № БЗАО058433 1 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн25 (700/20) ПК Контур 011401025000	шт	2	14,4					28,8							
383	Счет на оплату № БЗАО058433 1 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн50x40 (45/15) ПК Контур 011203050400	шт	1	62,03					62,03							
384	Счет на оплату № БЗАО058433 1 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн40x25 (120/30) ПК Контур 011203040200	шт	1	31,03					31,03							
385	Счет на оплату № БЗАО058433 1 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15	шт	3	239					717							
386	Счет на оплату № БЗАО058433 1 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду32 Ру25 ВР/ВР рычаг (4) LD Pride LD 47.301.32	шт	1	1204					1204							
387	Счет на оплату № БЗАО058433 1 от 20 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду1 1/4" ВР/НР (25/5) Valtec VTr.341.N.0007	шт	1	992					992							

388	Счет на оплату № БЗАО058433 1 от 20 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду47-51 (1 1/2") М8 б/комплекта	шт	20	30,6					612							
389	Счет на оплату № БЗАО058433 1 от 20 июля 2021	Шпилька сталь оц М8х1000 (кл.пр. 4,8-5,6)	шт	20	47,36					947,2							
390	Счет на оплату № БЗАО058433 1 от 20 июля 2021	Анкер латунь М8х28	шт	20	23,07					461,4							
391	Счет на оплату № БЗАО058433 1 от 20 июля 2021	Зажим упаковка 100шт Energoflex EFXCLIPS100	упак.	6	306,26					1837,56							
392	Счет на оплату № БЗАО058433 1 от 20 июля 2021	Трубка ST 54/9 L=2м 105С К-Flex R09054215508	шт	20	265,37					5307,4							
Трубопровод ГВС 8 подъезд																	
393	Счет на оплату № БЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн63х10,5 Ру25 80С L=4м (16/4) ПК Контур 010220063000	м	16	995,6					15929,6							
394	Счет на оплату № БЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн40х6,7 Ру25 80С L=4м (40/4) ПК Контур 010220040000	м	4	408,94					1635,76							
395	Счет на оплату № БЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн50х8,3 Ру25 80С L=4м (24/4) ПК Контур 010220050000	м	40	630,02					25200,8							
396	Счет на оплату № БЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн63х40х63 (20/2) ПК Контур 011503063700	шт	1	259,49					259,49							
397	Счет на оплату № БЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн50х25х50 (30/6) ПК Контур 011503050400	шт	1	133,06					133,06							

398	Счет на оплату № ВЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн50 (24/6) ПК Контур 011501050000	шт	2	150,21					300,42							
399	Счет на оплату № ВЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн63 (14/2) ПК Контур 011501063000	шт	1	238,81					238,81							
400	Счет на оплату № ВЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн63x2" НР под ключ (16/2) ПК Контур 011215063600	шт	4	1698,3					6793,2							
401	Счет на оплату № ВЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн50x1 1/2" НР под ключ (20/2) ПК Контур 011215050500	шт	4	959,83					3839,32							
402	Счет на оплату № ВЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100	шт	2	120,03					240,06							
403	Счет на оплату № ВЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн63x90° (70/2) ПК Контур 011401063000	шт	8	245,64					1965,12							
404	Счет на оплату № ВЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн50x90° (128/8) ПК Контур 011401050000	шт	14	116,98					1637,72							
405	Счет на оплату № ВЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн40 (216/12) ПК Контур 011401040000	шт	1	66,59					66,59							
406	Счет на оплату № ВЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн25 (700/20) ПК Контур 011401025000	шт	1	14,4					14,4							
407	Счет на оплату № ВЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн63x50 (18/6) ПК Контур 011203063500	шт	2	100,56					201,12							

408	Счет на оплату № БЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн50x25 (60/20) ПК Контур 011203050200	шт	1	47,06				47,06								
409	Счет на оплату № БЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Муфта PP-R Дн63 (42/7) ПК Контур 011201063000	шт	4	103,36				413,44								
410	Счет на оплату № БЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Муфта PP-R Дн50 (70/10) ПК Контур 011201050000	шт	10	63,85				638,5								
411	Счет на оплату № БЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/НР рычаг (17) LD Pride LD 47.303.15	шт	2	269				538								
412	Счет на оплату № БЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду40 Ру25 ВР/ВР рычаг (3) LD Pride LD 47.301.40	шт	2	2049				4098								
413	Счет на оплату № БЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду50 Ру25 ВР/ВР рычаг (2) LD Pride LD 47.301.50	шт	2	2935				5870								
414	Счет на оплату № БЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду1 1/2" ВР/НР (15/5) Valtec VTr.341.N.0008	шт	2	1416				2832								
415	Счет на оплату № БЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду2" ВР/НР (8/1) Valtec VTr.341.N.0009	шт	2	3095				6190								
416	Счет на оплату № БЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду60-64 (2") М8 б/комплекта	шт	8	34,77				278,16								
417	Счет на оплату № БЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду47-51 (1 1/2") М8 б/комплекта	шт	20	30,6				612								

418	Счет на оплату № БЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Шпилька сталь оц М8х1000 (кл.пр. 4,8-5,6)	шт	20	47,36					947,2							
419	Счет на оплату № БЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Анкер латунь М8х28	шт	8	23,07					184,56							
420	Счет на оплату № БЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Зажим упаковка 100шт Energoflex EFXCLIPS100	упак.	3	306,26					918,78							
421	Счет на оплату № БЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Трубка ST 54/9 L=2м 105C K-Flex R09054215508	шт	20	265,37					5307,4							
422	Счет на оплату № БЗАО058433 6 от 20 июля 2021	Трубка ST 64/9 L=2м 105C K-Flex R09064215508	шт	8	324,04					2592,32							
Трубопровод ГВС 9 подъезд																	
423	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн63х10,5 Ру25 80С L=4м (16/4) ПК Контур 010220063000	м	16	995,6					15929,6							
424	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн40х6,7 Ру25 80С L=4м (40/4) ПК Контур 010220040000	м	4	408,94					1635,76							
425	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн50х8,3 Ру25 80С L=4м (24/4) ПК Контур 010220050000	м	40	630,02					25200,8							
426	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн63х40х63 (20/2) ПК Контур 011503063700	шт	1	259,49					259,49							
427	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн50х25х50 (30/6) ПК Контур 011503050400	шт	1	133,06					133,06							

428	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн50 (24/6) ПК Контур 011501050000	шт	2	150,21					300,42							
429	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн63 (14/2) ПК Контур 011501063000	шт	1	238,81					238,81							
430	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн63x2" НР под ключ (16/2) ПК Контур 011215063600	шт	4	1698,3					6793,2							
431	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн50x1 1/2" НР под ключ (20/2) ПК Контур 011215050500	шт	4	959,83					3839,32							
432	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100	шт	2	120,03					240,06							
433	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн63x90° (70/2) ПК Контур 011401063000	шт	8	245,64					1965,12							
434	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн50x90° (128/8) ПК Контур 011401050000	шт	14	116,98					1637,72							
435	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн40 (216/12) ПК Контур 011401040000	шт	1	66,59					66,59							
436	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн25 (700/20) ПК Контур 011401025000	шт	1	14,4					14,4							
437	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн63x50 (18/6) ПК Контур 011203063500	шт	2	100,56					201,12							

438	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн50x25 (60/20) ПК Контур 011203050200	шт	1	47,06					47,06							
439	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Муфта PP-R Дн63 (42/7) ПК Контур 011201063000	шт	4	103,36					413,44							
440	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Муфта PP-R Дн50 (70/10) ПК Контур 011201050000	шт	10	63,85					638,5							
441	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/НР рычаг (17) LD Pride LD 47.303.15	шт	2	269					538							
442	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду40 Ру25 ВР/ВР рычаг (3) LD Pride LD 47.301.40	шт	2	2049					4098							
443	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду50 Ру25 ВР/ВР рычаг (2) LD Pride LD 47.301.50	шт	2	2935					5870							
444	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду1 1/2" ВР/НР (15/5) Valtec VTr.341.N.0008	шт	2	1416					2832							
445	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду2" ВР/НР (8/1) Valtec VTr.341.N.0009	шт	2	3095					6190							
446	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду60-64 (2") М8 б/комплекта	шт	8	34,77					278,16							
447	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду47-51 (1 1/2") М8 б/комплекта	шт	20	30,6					612							

448	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Шпилька сталь оц М8х1000 (кл.пр. 4,8-5,6)	шт	20	47,36					947,2							
449	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Анкер латунь М8х28	шт	8	23,07					184,56							
450	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Зажим упаковка 100шт Energoflex EFXCLIPS100	упак.	3	306,26					918,78							
451	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Трубка ST 54/9 L=2м 105C K-Flex R09054215508	шт	20	265,37					5307,4							
452	Счет на оплату № БЗАО058449 2 от 20 июля 2021	Трубка ST 64/9 L=2м 105C K-Flex R09064215508	шт	8	324,04					2592,32							
Трубопровод ГВС циркуляция 1 подъезд																	
453	Счет на оплату № БЗАО058453 2 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн32х5,4 Ру25 80С L=4м (60/4) ПК Контур 010220032000	м	16	269,97					4319,52							
454	Счет на оплату № БЗАО058453 2 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн25х4,2 Ру25 80С L=4м (100/4) ПК Контур 010220025000	м	4	161,3					645,2							
455	Счет на оплату № БЗАО058453 2 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн25 (500/20) ПК Контур 011501025000	шт	1	19,39					19,39							
456	Счет на оплату № БЗАО058453 2 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн32х3/4" НР (90/10) ПК Контур 011211032200	шт	2	170,94					341,88							
457	Счет на оплату № БЗАО058453 2 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25х3/4" НР (160/10) ПК Контур 011211025200	шт	2	168,76					337,52							

458	Счет на оплату № б3АО058453 2 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" HP (280/20) ПК Контур 011211025100	шт	2	120,03					240,06							
459	Счет на оплату № б3АО058453 2 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн32 (420/15) ПК Контур 011401032000	шт	8	35,81					286,48							
460	Счет на оплату № б3АО058453 2 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн25 (700/20) ПК Контур 011401025000	шт	1	14,4					14,4							
461	Счет на оплату № б3АО058453 2 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15	шт	1	239					239							
462	Счет на оплату № б3АО058453 2 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду20 Ру40 ВР/HP рычаг (12) LD Pride LD 47.303.20	шт	1	429					429							
463	Счет на оплату № б3АО058453 2 от 20 июля 2021	Ниппель латунь прям никель Ду3/4" HP (200/10) Valtec VTr.582.N.0005	шт	2	106					212							
464	Счет на оплату № б3АО058453 2 от 20 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду32-36 (1") М8 б/комплекта	шт	8	24,8					198,4							
465	Счет на оплату № б3АО058453 2 от 20 июля 2021	Шпилька сталь оц М8x1000 (кл.пр. 4,8-5,6)	шт	4	47,36					189,44							
466	Счет на оплату № б3АО058453 2 от 20 июля 2021	Анкер латунь М8x28	шт	8	23,07					184,56							
467	Счет на оплату № б3АО058453 2 от 20 июля 2021	Зажим упаковка 100шт Energoflex EFXCLIPS100	упак.	2	306,26					612,52							

468	Счет на оплату № БЗАО058453 2 от 20 июля 2021	Трубка ST 35/9 L=2м 105С К-Flex R09035215508	шт	8	152,66					1221,28							
Трубопровод ГВС циркуляция 2 подъезд																	
469	Счет на оплату № БЗАО058464 3 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн32x5,4 Ру25 80С L=4м (60/4) ПК Контур 010220032000	м	40	269,97					10798,8							
470	Счет на оплату № БЗАО058464 3 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн25x4,2 Ру25 80С L=4м (100/4) ПК Контур 010220025000	м	4	161,3					645,2							
471	Счет на оплату № БЗАО058464 3 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн32 (300/10) ПК Контур 011501032000	шт	1	46,32					46,32							
472	Счет на оплату № БЗАО058464 3 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн25 (500/20) ПК Контур 011501025000	шт	1	19,39					19,39							
473	Счет на оплату № БЗАО058464 3 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x3/4" НР (160/10) ПК Контур 011211025200	шт	2	168,76					337,52							
474	Счет на оплату № БЗАО058464 3 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100	шт	1	120,03					120,03							
475	Счет на оплату № БЗАО058464 3 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн32 (420/15) ПК Контур 011401032000	шт	15	35,81					537,15							
476	Счет на оплату № БЗАО058464 3 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15	шт	1	239					239							
477	Счет на оплату № БЗАО058464 3 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду20 Ру40 ВР/ВР рычаг (12) LD Pride LD 47.301.20	шт	1	381					381							

478	Счет на оплату № БЗАО058464 3 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду20 Ру40 ВР/НР рычаг (12) LD Pride LD 47.303.20	шт	1	429					429							
479	Счет на оплату № БЗАО058464 3 от 20 июля 2021	Ниппель латунь прям никель Ду3/4" НР (200/10) Valtec VTr.582.N.0005	шт	2	106					212							
480	Счет на оплату № БЗАО058464 3 от 20 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду32-36 (1") М8 б/комплекта	шт	20	24,8					496							
481	Счет на оплату № БЗАО058464 3 от 20 июля 2021	Шпилька сталь оц М8х1000 (кл.пр. 4,8-5,6)	шт	12	47,36					568,32							
482	Счет на оплату № БЗАО058464 3 от 20 июля 2021	Анкер латунь М8х28	шт	20	23,07					461,4							
483	Счет на оплату № БЗАО058464 3 от 20 июля 2021	Зажим упаковка 100шт Energoflex EFXCLIPS100	упак.	6	306,26					1837,56							
484	Счет на оплату № БЗАО058464 3 от 20 июля 2021	Трубка ST 42/9 L=2м 105С К-Flex R09042215508	шт	20	172,93					3458,6							
Трубопровод ГВС циркуляция 3 подъезд																	
485	Счет на оплату № БЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн32х5,4 Ру25 80С L=4м (60/4) ПК Контур 010220032000	м	28	269,97					7559,16							
486	Счет на оплату № БЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн40х6,7 Ру25 80С L=4м (40/4) ПК Контур 010220040000	м	44	408,94					17993,36							
487	Счет на оплату № БЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн32 (300/10) ПК Контур 011501032000	шт	1	46,32					46,32							

488	Счет на оплату № бЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн40x32x40 (56/8) ПК Контур 011503040600	шт	1	78,8					78,8							
489	Счет на оплату № бЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн40x1 1/4" ВР под ключ (30/5) ПК Контур 011216040400	шт	2	639,62					1279,24							
490	Счет на оплату № бЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Ниппель латунь переходн никель Ду1 1/4"x1" НР/НР (60/10) Valtec VTr.580.N.0706	шт	2	339					678							
491	Счет на оплату № бЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100	шт	1	120,03					120,03							
492	Счет на оплату № бЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн32x3/4" НР (90/10) ПК Контур 011211032200	шт	2	170,94					341,88							
493	Счет на оплату № бЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн40 (216/12) ПК Контур 011401040000	шт	17	66,59					1132,03							
494	Счет на оплату № бЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн40x45° (75/15) ПК Контур 011405040000	шт	4	52,39					209,56							
495	Счет на оплату № бЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн32 (420/15) ПК Контур 011401032000	шт	9	35,81					322,29							
496	Счет на оплату № бЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн32x45° (500/20) ПК Контур 011405032000	шт	2	32,82					65,64							
497	Счет на оплату № бЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн40x32 (72/18) ПК Контур 011203040300	шт	3	31,03					93,09							

498	Счет на оплату № БЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн32x25 (200/20) ПК Контур 011203032200	шт	1	18,06				18,06								
499	Счет на оплату № БЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15	шт	1	239				239								
500	Счет на оплату № БЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду20 Ру40 ВР/ВР рычаг (12) LD Pride LD 47.301.20	шт	1	381				381								
501	Счет на оплату № БЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду25 Ру40 ВР/ВР рычаг (8) LD Pride LD 47.301.25	шт	1	731				731								
502	Счет на оплату № БЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду3/4" ВР/НР (70/10) Valtec VTr.341.N.0005	шт	1	342				342								
503	Счет на оплату № БЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду1" ВР/НР (40/5) Valtec VTr.341.N.0006	шт	1	627				627								
504	Счет на оплату № БЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Ниппель латунь прям никель Ду3/4" НР (200/10) Valtec VTr.582.N.0005	шт	4	106				424								
505	Счет на оплату № БЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Хомут с прокладкой Ду32-36 (1") М8 б/комплекта	шт	14	24,8				347,2								
506	Счет на оплату № БЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Хомут с прокладкой Ду38-43 (1 1/4") М8 б/комплекта	шт	20	28,49				569,8								
507	Счет на оплату № БЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Шпилька сталь оц М8х1000 (кл.пр. 4,8-5,6)	шт	30	47,36				1420,8								

508	Счет на оплату № БЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Анкер латунь М8х28	шт	34	23,07					784,38							
509	Счет на оплату № БЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Зажим упаковка 100шт Energoflex EFXCLIPS100	упак.	10	306,26					3062,6							
510	Счет на оплату № БЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Трубка ST 35/9 L=2м 105С К-Flex R09035215508	шт	14	152,66					2137,24							
511	Счет на оплату № БЗАО058467 5 от 20 июля 2021	Трубка ST 42/9 L=2м 105С К-Flex R09042215508	шт	22	172,93					3804,46							
Трубопровод ГВС циркуляция 4 подъезд																	
512	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн32х5,4 Ру25 80С L=4м (60/4) ПК Контур 010220032000	м	24	269,97					6479,28							
513	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн40х6,7 Ру25 80С L=4м (40/4) ПК Контур 010220040000	м	48	408,94					19629,12							
514	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн40 (45/9) ПК Контур 011501040000	шт	2	75,3					150,6							
515	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн40х32х40 (56/8) ПК Контур 011503040600	шт	1	78,8					78,8							
516	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн32 (300/10) ПК Контур 011501032000	шт	2	46,32					92,64							
517	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн40х1 1/4" НР под ключ (28/4) ПК Контур 011215040400	шт	6	761,99					4571,94							

518	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100	шт	3	120,03					360,09							
519	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн32x1" НР (50/10) ПК Контур 011211032300	шт	4	314,64					1258,56							
520	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн40x1 1/4" ВР под ключ (30/5) ПК Контур 011216040400	шт	2	639,62					1279,24							
521	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Ниппель латунь переходн никель Ду1 1/4"x1" НР/НР (60/10) Valtec VTr.580.N.0706	шт	2	339					678							
522	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн40 (216/12) ПК Контур 011401040000	шт	10	66,59					665,9							
523	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн40x45° (75/15) ПК Контур 011405040000	шт	2	52,39					104,78							
524	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн32 (420/15) ПК Контур 011401032000	шт	8	35,81					286,48							
525	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн40x32 (72/18) ПК Контур 011203040300	шт	2	31,03					62,06							
526	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн40x25 (120/30) ПК Контур 011203040200	шт	1	31,03					31,03							
527	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн32x25 (200/20) ПК Контур 011203032200	шт	2	18,06					36,12							

528	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15	шт	2	239				478								
529	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду25 Ру40 ВР/ВР рычаг (8) LD Pride LD 47.301.25	шт	2	731				1462								
530	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду32 Ру25 ВР/НР рычаг (4) LD Pride LD 47.303.32	шт	4	1338				5352								
531	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду1 1/4" ВР/НР (25/5) Valtec VTr.341.N.0007	шт	4	992				3968								
532	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду1" ВР/НР (40/5) Valtec VTr.341.N.0006	шт	2	627				1254								
533	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду32-36 (1") М8 б/комплекта	шт	12	24,8				297,6								
534	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду38-43 (1 1/4") М8 б/комплекта	шт	24	28,49				683,76								
535	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Шпилька сталь оц М8х1000 (кл.пр. 4,8-5,6)	шт	30	47,36				1420,8								
536	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Анкер латунь М8х28	шт	36	23,07				830,52								
537	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Зажим упаковка 100шт Energoflex EFXCLIPS100	упак.	12	306,26				3675,12								

538	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Трубка ST 35/9 L=2м 105С К-Flex R09035215508	шт	12	152,66					1831,92							
539	Счет на оплату № БЗАО058468 7 от 20 июля 2021	Трубка ST 42/9 L=2м 105С К-Flex R09042215508	шт	24	172,93					4150,32							
Трубопровод ГВС циркуляция 5 подъезд																	
540	Счет на оплату № БЗАО058483 0 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн32х5,4 Ру25 80С L=4м (60/4) ПК Контур 010220032000	м	16	269,97					4319,52							
541	Счет на оплату № БЗАО058483 0 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн25х4,2 Ру25 80С L=4м (100/4) ПК Контур 010220025000	м	4	161,3					645,2							
542	Счет на оплату № БЗАО058483 0 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн25 (500/20) ПК Контур 011501025000	шт	1	19,39					19,39							
543	Счет на оплату № БЗАО058483 0 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн32х3/4" НР (90/10) ПК Контур 011211032200	шт	2	170,94					341,88							
544	Счет на оплату № БЗАО058483 0 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн20х3/4" НР (160/10) ПК Контур 011211020200	шт	2	169,68					339,36							
545	Счет на оплату № БЗАО058483 0 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25х1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100	шт	2	120,03					240,06							
546	Счет на оплату № БЗАО058483 0 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн32 (420/15) ПК Контур 011401032000	шт	8	35,81					286,48							
547	Счет на оплату № БЗАО058483 0 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн25 (700/20) ПК Контур 011401025000	шт	1	14,4					14,4							

548	Счет на оплату № БЗАО058483 0 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15	шт	1	239					239								
549	Счет на оплату № БЗАО058483 0 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду20 Ру40 ВР/ВР рычаг (12) LD Pride LD 47.303.20	шт	1	429					429								
550	Счет на оплату № БЗАО058483 0 от 20 июля 2021	Ниппель латунь прям никель Ду3/4" НР (200/10) Valtec VTr.582.N.0005	шт	2	106					212								
551	Счет на оплату № БЗАО058483 0 от 20 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду32-36 (1") М8 б/комплекта	шт	8	24,8					198,4								
552	Счет на оплату № БЗАО058483 0 от 20 июля 2021	Шпилька сталь оц М8х1000 (кл.пр. 4,8-5,6)	шт	4	47,36					189,44								
553	Счет на оплату № БЗАО058483 0 от 20 июля 2021	Анкер латунь М8х28	шт	8	23,07					184,56								
554	Счет на оплату № БЗАО058483 0 от 20 июля 2021	Зажим упаковка 100шт Energoflex EFXCLIPS100	упак.	2	306,26					612,52								
555	Счет на оплату № БЗАО058483 0 от 20 июля 2021	Трубка ST 35/9 L=2м 105С К-Flex R09035215508	шт	8	152,66					1221,28								

Трубопровод ГВС циркуляция 6 подъезд

556	Счет на оплату № БЗАО058487 8 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн32х5,4 Ру25 80С L=4м (60/4) ПК Контур 010220032000	м	16	269,97					4319,52								
557	Счет на оплату № БЗАО058487 8 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн25х4,2 Ру25 80С L=4м (100/4) ПК Контур 010220025000	м	4	161,3					645,2								

558	Счет на оплату № б3АО058487 8 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн25 (500/20) ПК Контур 011501025000	шт	1	19,39					19,39							
559	Счет на оплату № б3АО058487 8 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн32x3/4" HP (90/10) ПК Контур 011211032200	шт	2	170,94					341,88							
560	Счет на оплату № б3АО058487 8 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x3/4" HP (160/10) ПК Контур 011211025200	шт	2	168,76					337,52							
561	Счет на оплату № б3АО058487 8 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" HP (280/20) ПК Контур 011211025100	шт	2	120,03					240,06							
562	Счет на оплату № б3АО058487 8 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн32 (420/15) ПК Контур 011401032000	шт	8	35,81					286,48							
563	Счет на оплату № б3АО058487 8 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн25 (700/20) ПК Контур 011401025000	шт	1	14,4					14,4							
564	Счет на оплату № б3АО058487 8 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15	шт	1	239					239							
565	Счет на оплату № б3АО058487 8 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду20 Ру40 ВР/ВР рычаг (12) LD Pride LD 47.301.20	шт	1	381					381							
566	Счет на оплату № б3АО058487 8 от 20 июля 2021	Ниппель латунь прям никель Ду3/4" HP (200/10) Valtec VTr.582.N.0005	шт	2	106					212							
567	Счет на оплату № б3АО058487 8 от 20 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду32-36 (1") М8 б/комплекта	шт	8	24,8					198,4							

568	Счет на оплату № БЗАО058487 8 от 20 июля 2021	Шпилька сталь оц М8х1000 (кл.пр. 4,8-5,6)	шт	4	47,36					189,44							
569	Счет на оплату № БЗАО058487 8 от 20 июля 2021	Анкер латунь М8х28	шт	8	23,07					184,56							
570	Счет на оплату № БЗАО058487 8 от 20 июля 2021	Зажим упаковка 100шт Energoflex EFXCLIPS100	упак.	2	306,26					612,52							
571	Счет на оплату № БЗАО058487 8 от 20 июля 2021	Трубка ST 35/9 L=2м 105С К-Flex R09035215508	шт	8	152,66					1221,28							
Трубопровод ГВС циркуляция 7 подъезд																	
572	Счет на оплату № БЗАО058490 3 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн32х5,4 Ру25 80С L=4м (60/4) ПК Контур 010220032000	м	40	269,97					10798,8							
573	Счет на оплату № БЗАО058490 3 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн25х3,5 Ру20 80С L=4м (100/4) ПК Контур 010210025000	м	4	151,18					604,72							
574	Счет на оплату № БЗАО058490 3 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн25 (500/20) ПК Контур 011501025000	шт	1	19,39					19,39							
575	Счет на оплату № БЗАО058490 3 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн32 (300/10) ПК Контур 011501032000	шт	1	46,32					46,32							
576	Счет на оплату № БЗАО058490 3 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25х1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100	шт	2	120,03					240,06							
577	Счет на оплату № БЗАО058490 3 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн32х1/2" НР (80/20) ПК Контур 011211032100	шт	1	138,07					138,07							

578	Счет на оплату № БЗАО058490 3 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн32 (420/15) ПК Контур 011401032000	шт	8	35,81					286,48							
579	Счет на оплату № БЗАО058490 3 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн25 (700/20) ПК Контур 011401025000	шт	14	14,4					201,6							
580	Счет на оплату № БЗАО058490 3 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15	шт	2	239					478							
581	Счет на оплату № БЗАО058490 3 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду20 Ру40 ВР/ВР рычаг (12) LD Pride LD 47.301.20	шт	1	381					381							
582	Счет на оплату № БЗАО058490 3 от 20 июля 2021	Шпилька сталь оц М8х1000 (кл.пр. 4,8-5,6)	шт	10	47,36					473,6							
583	Счет на оплату № БЗАО058490 3 от 20 июля 2021	Анкер латунь М8х28	шт	20	23,07					461,4							
584	Счет на оплату № БЗАО058490 3 от 20 июля 2021	Зажим упаковка 100шт Energoflex EFXCLIPS100	упак.	6	306,26					1837,56							
585	Счет на оплату № БЗАО058490 3 от 20 июля 2021	Трубка Super 35/9 L=2м 95С Energoflex EFXТ035092SU	шт	20	77,98					1559,6							
Трубопровод ГВС циркуляция 8 подъезд																	
586	Счет на оплату № БЗАО058690 5 от 23 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн32х5,4 Ру25 80С L=4м (60/4) ПК Контур 010220032000	м	40	269,97					10798,8							
587	Счет на оплату № БЗАО058690 5 от 23 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн32х1" НР (50/10) ПК Контур 011211032300	шт	2	314,64					629,28							

588	Счет на оплату № БЗАО058690 5 от 23 июля 2021	Угольник PP-R Дн32 (420/15) ПК Контур 011401032000	шт	16	35,81					572,96							
589	Счет на оплату № БЗАО058690 5 от 23 июля 2021	Муфта PP-R Дн32 (180/20) ПК Контур 011201032000	шт	10	18,29					182,9							
590	Счет на оплату № БЗАО058690 5 от 23 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду25 Ру40 ВР/ВР рычаг (8) LD Pride LD 47.301.25	шт	1	731					731							
591	Счет на оплату № БЗАО058690 5 от 23 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду1" ВР/НР (40/5) Valtec VTr.341.N.0006	шт	1	627					627							
592	Счет на оплату № БЗАО058690 5 от 23 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду32-36 (1") М8 б/комплекта	шт	10	24,8					248							
593	Счет на оплату № БЗАО058690 5 от 23 июля 2021	Шпилька сталь оц М8х1000 (кл.пр. 4,8-5,6)	шт	2	47,36					94,72							
594	Счет на оплату № БЗАО058690 5 от 23 июля 2021	Анкер латунь М8х28	шт	10	23,07					230,7							
595	Счет на оплату № БЗАО058690 5 от 23 июля 2021	Зажим упаковка 100шт Energoflex EFXCLIPS100	упак.	6	306,26					1837,56							
596	Счет на оплату № БЗАО058690 5 от 23 июля 2021	Трубка ST 35/9 L=2м 105С К-Flex R09035215508	шт	20	152,66					3053,2							
Трубопровод ГВС циркуляция 9 подъезд																	
597	Счет на оплату № БЗАО058498 4 от 20 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн32х5,4 Ру25 80С L=4м (60/4) ПК Контур 010220032000	м	28	269,97					7559,16							

598	Счет на оплату № БЗАО058498 4 от 20 июля 2021	Тройник PP-R Дн32 (300/10) ПК Контур 011501032000	шт	1	46,32				46,32								
599	Счет на оплату № БЗАО058498 4 от 20 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн32x3/4" HP (90/10) ПК Контур 011211032200	шт	2	170,94				341,88								
600	Счет на оплату № БЗАО058498 4 от 20 июля 2021	Угольник PP-R Дн32 (420/15) ПК Контур 011401032000	шт	6	35,81				214,86								
601	Счет на оплату № БЗАО058498 4 от 20 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду20 Ру40 ВР/ВР рычаг (12) LD Pride LD 47.301.20	шт	1	381				381								
602	Счет на оплату № БЗАО058498 4 от 20 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду3/4" ВР/HP (70/10) Valtec VTr.341.N.0005	шт	1	342				342								
603	Счет на оплату № БЗАО058498 4 от 20 июля 2021	Ниппель латунь прям никель Ду3/4" HP (200/10) Valtec VTr.582.N.0005	шт	2	106				212								
604	Счет на оплату № БЗАО058498 4 от 20 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду32-36 (1") М8 б/комплекта	шт	14	24,8				347,2								
605	Счет на оплату № БЗАО058498 4 от 20 июля 2021	Шпилька сталь оц М8х1000 (кл.пр. 4,8-5,6)	шт	10	47,36				473,6								
606	Счет на оплату № БЗАО058498 4 от 20 июля 2021	Анкер латунь М8х28	шт	14	23,07				322,98								
607	Счет на оплату № БЗАО058498 4 от 20 июля 2021	Зажим упаковка 100шт Energoflex EFXCLIPS100	упак.	5	306,26				1531,3								

608	Счет на оплату № БЗАО058498 4 от 20 июля 2021	Трубка ST 35/9 L=2м 105С К-Flex R09035215508	шт	14	152,66					2137,24								
Обязка теплообменника ГВС ИТП№2 (8 подъезд)																		
609	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн63x25x63 (24/2) ПК Контур 011503063300	шт	7	193,2					1352,4								
610	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн63x32x63 (24/2) ПК Контур 011503063500	шт	1	203,94					203,94								
611	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн32x25x32 (288/12) ПК Контур 011503032600	шт	3	40,78					122,34								
612	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн63x2" ВР под ключ (16/2) ПК Контур 011216063600	шт	2	1450,15					2900,3								
613	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн63x2" НР под ключ (16/2) ПК Контур 011215063600	шт	4	1698,3					6793,2								
614	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн32x1" НР (50/10) ПК Контур 011211032300	шт	8	314,64					2517,12								
615	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100	шт	8	120,03					960,24								
616	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" ВР (300/20) ПК Контур 011212025100	шт	2	97,33					194,66								
617	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Муфта сталь Ду50 ВР/ВР	шт	2	164,13					328,26								

618	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Угольник PP-R Дн63x90° (70/2) ПК Контур 011401063000	шт	7	245,64					1719,48							
619	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Угольник PP-R Дн32 (420/15) ПК Контур 011401032000	шт	5	35,81					179,05							
620	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Резьба сталь Ду15 из труб по ГОСТ 3262-75 КАЗ	шт	4	13,78					55,12							
621	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Муфта сталь Ду15 ВР/ВР	шт	2	25,28					50,56							
622	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15	шт	4	181,64					726,56							
623	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду25 Ру40 ВР/ВР рычаг (8) LD Pride LD 47.301.25	шт	2	555,56					1111,12							
624	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду50 Ру25 ВР/ВР рычаг (2) LD Pride LD 47.301.50	шт	1	2230,6					2230,6							
625	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Кран латунь трехходовой для манометра ВР/ВР G1/2x G1/2 Ру2,5МПа Росма 00000006160	шт	7	702,85					4919,95							
626	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Манометр ТМ-510Р радиальный Дк100 1,0МПа кл.т.1,5 G1/2 150С (50) Росма 00000006836	шт	7	832,06					5824,42							
627	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду2" ВР/НР (8/1) Valtec VTr.341.N.0009	шт	12	3095					37140							

628	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду1" ВР/НР (40/5) Valtec VTr.341.N.0006	шт	2	627				1254								
629	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Клапан обратный латунь 3002 Ду25 Ру40 ВР пружинный с латунным штоком (80/8) Aquasfera 3002-03	шт	1	400,27				400,27								
630	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Клапан обратный латунь 3002 Ду50 Ру25 ВР пружинный с латунным штоком (36/6) Aquasfera 3002-06	шт	1	1531,08				1531,08								
631	Счет на оплату № БЗАО057547 9 от 02 июля 2021	Фильтр сетчатый латунь 4001 Ду25 ВР (80/16) Aquasfera 4001-03	шт	1	633,58				633,58								
ИТП №2 ХВС на ГВС (8 подъезд)																	
632	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн63x10,5 Ру25 80С L=4м (16/4) ПК Контур 010220063000	м	16	995,6				15929,6								
633	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн32x5,4 Ру25 80С L=4м (60/4) ПК Контур 010220032000	м	12	269,97				3239,64								
634	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн50x25x50 (30/6) ПК Контур 011503050400	шт	2	133,06				266,12								
635	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн63x32x63 (24/2) ПК Контур 011503063500	шт	1	203,94				203,94								
636	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн63x25x63 (24/2) ПК Контур 011503063300	шт	1	193,2				193,2								
637	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн50x1 1/2" НР под ключ (20/2) ПК Контур 011215050500	шт	2	959,83				1919,66								

638	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн63x2" НР под ключ (16/2) ПК Контур 011215063600	шт	8	1698,3					13586,4							
639	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн32x1" НР (50/10) ПК Контур 011211032300	шт	1	314,64					314,64							
640	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100	шт	3	120,03					360,09							
641	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Угольник PP-R Дн63x90° (70/2) ПК Контур 011401063000	шт	9	245,64					2210,76							
642	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Угольник PP-R Дн32 (420/15) ПК Контур 011401032000	шт	4	35,81					143,24							
643	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Угольник PP-R Дн25 (700/20) ПК Контур 011401025000	шт	1	14,4					14,4							
644	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн63x50 (18/6) ПК Контур 011203063500	шт	2	100,56					201,12							
645	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15	шт	1	181,64					181,64							
646	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду50 Ру25 ВР/ВР рычаг (2) LD Pride LD 47.301.50	шт	2	2230,6					4461,2							
647	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Кран латунь трехходовой для манометра ВР/ВР G1/2x G1/2 Ру2,5МПа Росма 00000006160	шт	2	702,85					1405,7							

648	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Манометр ТМ-510Р радиальный Дк100 1,0МПа кл.т.1,5 G1/2 150С (50) Росма 00000006836	шт	2	832,06				1664,12								
649	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду2" ВР/НР (8/1) Valtec VTr.341.N.0009	шт	3	3095				9285								
650	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Фильтр сетчатый латунь 4001 Ду50 ВР (20/2) Aquasfera 4001-06	шт	2	2068,42				4136,84								
651	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду60-64 (2") М8 б/комплекта	шт	4	34,77				139,08								
652	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду32-36 (1") М8 б/комплекта	шт	4	24,8				99,2								
653	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Шпилька сталь оц М8х1000 (кл.пр. 4,8-5,6)	шт	2	45,51				91,02								
654	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Анкер латунь М8х28	шт	8	23,07				184,56								
655	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Зажим упаковка 100шт Energoflex EFXCLIPS100	упак.	4	306,26				1225,04								
656	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Трубка ST 64/9 L=2м 105С K-Flex R09064215508	шт	8	324,04				2592,32								
657	Счет на оплату № БЗАО057552 4 от 02 июля 2021	Трубка ST 35/9 L=2м 105С K-Flex R09035215508	шт	6	152,66				915,96								

ИТП №2 ХВС на ГВС (4 подъезд)

658	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн75x12,5 Ру25 80С L=4м (12/4) ПК Контур 010220075000	м	8	1459,51				11676,08								
659	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Труба PP-RGF арм стекловолокном Дн40x6,7 Ру25 80С L=4м (40/4) ПК Контур 010220040000	м	4	408,94				1635,76								
660	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн50x25x50 (30/6) ПК Контур 011503050400	штг	2	133,06				266,12								
661	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн75x40x75 (12/2) ПК Контур 011503075500	штг	1	632,82				632,82								
662	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Тройник PP-R Дн40 (45/9) ПК Контур 011501040000	штг	1	75,3				75,3								
663	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн75x2 1/2" ВР под ключ (12) Valtec VTr.706.0.07510	штг	2	1990				3980								
664	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Ниппель латунь переходн никель Ду2"x1 1/2" НР/НР (30/10) Valtec VTr.580.N.0908	штг	2	668				1336								
665	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн50x1 1/2" ВР под ключ (20/4) ПК Контур 011216050500	штг	2	944,34				1888,68								
666	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн40x1 1/4" ВР под ключ (30/5) ПК Контур 011216040400	штг	2	639,62				1279,24								
667	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Переходник латунь Ду1 1/4"x1" ВР/НР (70/10) Valtec VTr.592.N.0706	штг	2	351				702								

668	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100	шт	2	120,03					240,06							
669	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Угольник PP-R Дн25 (700/20) ПК Контур 011401025000	шт	7	14,4					100,8							
670	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Угольник PP-R Дн40 (216/12) ПК Контур 011401040000	шт	5	66,59					332,95							
671	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Муфта PP-R переходн Дн75x50 011203075510	шт	2	302,48					604,96							
672	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Бурт PP-R Дн75 с фланцем 65 (14) ПК Контур 011320075000	шт	6	866					5196							
673	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15	шт	1	181,64					181,64							
674	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду50 Ру25 ВР/ВР рычаг (2) LD Pride LD 47.301.50	шт	1	2230,6					2230,6							
675	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Кран латунь трехходовой для манометра ВР/ВР G1/2x G1/2 Ру2,5МПа Росма 00000006160	шт	1	702,85					702,85							
676	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Манометр ТМ-510Р радиальный Дк100 1,0МПа кл.т.1,5 G1/2 150С (50) Росма 00000006836	шт	1	832,06					832,06							
677	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду2" ВР/НР (8/1) Valtec VTr.341.N.0009	шт	1	3095					3095							

678	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Фильтр сетчатый латунь 4001 Ду50 ВР (20/2) Aquasfera 4001-06	шт	1	2068,42					2068,42							
679	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Фильтр сетчатый чугун F3240N Ду65 Ру16 фл Tecofi F3240N-0065	шт	1	7880,71					7880,71							
680	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Клапан обратный латунь 3002 Ду50 Ру25 ВР пружинный с латунным штоком (36/6) Aquasfera 3002-06	шт	1	1531,08					1531,08							
681	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Задвижка VOC4241 чугун Ду65 Ру16 130С Tecofi VOC4241С-00ЕР0065	шт	3	12754,31					38262,93							
682	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Хомут с р/прокладкой Ду75-80 (2 1/2") М8 б/комплекта	шт	4	51,14					204,56							
683	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Шпилька сталь оц М8х1000 (кл.пр. 4,8-5,6)	шт	2	45,51					91,02							
684	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Анкер латунь М8х28	шт	4	23,07					92,28							
685	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Зажим упаковка 100шт Energoflex EFXCLIPS100	упак.	2	306,26					612,52							
686	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Трубка ST 76/9 L=2м 105С K-Flex R09076215508	шт	4	376,56					1506,24							
687	Счет на оплату № БЗАО057554 4 от 02 июля 2021	Трубка ST 42/9 L=2м 105С K-Flex R09042215508	шт	2	172,93					345,86							

ИТП №1 обвязка теплообменника ГВС(4 подъезд)

688	Счет на оплату № ВЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн63x25x63 (24/2) ПК Контур 011503063300	шт	7	193,2					1352,4							
689	Счет на оплату № ВЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн63x32x63 (24/2) ПК Контур 011503063500	шт	1	203,94					203,94							
690	Счет на оплату № ВЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Тройник PP-R переходн Дн32x25x32 (288/12) ПК Контур 011503032600	шт	3	40,78					122,34							
691	Счет на оплату № ВЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн63x2" ВР под ключ (16/2) ПК Контур 011216063600	шт	2	1450,15					2900,3							
692	Счет на оплату № ВЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн63x2" НР под ключ (16/2) ПК Контур 011215063600	шт	4	1698,3					6793,2							
693	Счет на оплату № ВЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн32x1" НР (50/10) ПК Контур 011211032300	шт	8	314,64					2517,12							
694	Счет на оплату № ВЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" НР (280/20) ПК Контур 011211025100	шт	8	120,03					960,24							
695	Счет на оплату № ВЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Муфта PP-R комбинированн Дн25x1/2" ВР (300/20) ПК Контур 011212025100	шт	2	97,33					194,66							
696	Счет на оплату № ВЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Муфта сталь Ду50 ВР/ВР	шт	2	164,13					328,26							
697	Счет на оплату № ВЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Угольник PP-R Дн63x90° (70/2) ПК Контур 011401063000	шт	7	245,64					1719,48							

698	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Угольник PP-R Дн32 (420/15) ПК Контур 011401032000	шт	5	35,81				179,05								
699	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Резьба сталь Ду15 из труб по ГОСТ 3262-75 КАЗ	шт	4	13,78				55,12								
700	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Муфта сталь Ду15 ВР/ВР	шт	2	25,28				50,56								
701	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду15 Ру40 ВР/ВР рычаг (18) LD Pride LD 47.301.15	шт	4	181,64				726,56								
702	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду25 Ру40 ВР/ВР рычаг (8) LD Pride LD 47.301.25	шт	2	555,56				1111,12								
703	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Кран шаровой латунь 11627п1 Ду50 Ру25 ВР/ВР рычаг (2) LD Pride LD 47.301.50	шт	1	2230,6				2230,6								
704	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Кран латунь трехходовой для манометра ВР/ВР G1/2x G1/2 Ру2,5МПа Росма 00000006160	шт	7	702,85				4919,95								
705	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Манометр ТМ-510Р радиальный Дк100 1,0МПа кл.т.1,5 G1/2 150С (50) Росма 00000006836	шт	7	832,06				5824,42								
706	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду2" ВР/НР (8/1) Valtec VTr.341.N.0009	шт	12	3095				37140								
707	Счет на оплату № БЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Соединитель латунь американка Ду1" ВР/НР (40/5) Valtec VTr.341.N.0006	шт	2	627				1254								

708	Счет на оплату № ВЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Клапан обратный латунь 3002 Ду25 Ру40 ВР пружинный с латунным штоком (80/8) Aquasfera 3002-03	шт	1	404,16					404,16								
709	Счет на оплату № ВЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Клапан обратный латунь 3002 Ду50 Ру25 ВР пружинный с латунным штоком (36/6) Aquasfera 3002-06	шт	1	1545,97					1545,97								
710	Счет на оплату № ВЗАО057567 2 от 05 июля 2021	Фильтр сетчатый латунь 4001 Ду25 ВР (80/16) Aquasfera 4001-03	шт	1	639,74					639,74								
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах										1411834,38								
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МАТ=МАТ/1,2/10,61*1,02*1,003-МАТ (Поз. 123-710))										113445,75								
Итого по разделу 4 Материалы										1203659,41								
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																		
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах										1501464,78	23281,11	12467,19	1576,23		1686,04		82,84	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам										165946,27	30584,26	17586,64	2243,22		2214,66		117,9	
Накладные расходы										34497,01								
Сметная прибыль										19220,14								
Итого по смете:																		
Итого по Строительным работам																		
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)										82339,87					1756,3		113,14	
Теплоизоляционные работы										129238,79					357,5			
Итого										211578,66					2113,8		113,14	
Выписка из протокола №2 от 30.06.2022 г. 211 578,66 * 10,61										2244849,58								
Итого по Монтажным работам																		
Электротехнические установки на других объектах										8084,76					100,86		4,76	
Итого										8084,76					100,86		4,76	
Выписка из протокола №2 от 30.06.2022 г. 8 084,76 * 10,61										85779,3								
Итого										2330628,88					2214,66		117,9	
Справочно, в базисных ценах:																		
Материалы										117775,37								
Машины и механизмы										17586,64								
ФОТ										32827,48								
Накладные расходы										34497,01								
Сметная прибыль										19220,14								
Возмещение при УСН (МАТ+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15+ОБ)*0,2*10,61										301128,14								
ВСЕГО по смете										2631757,02					2214,66		117,9	

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)