

Здравствуйте, уважаемый клиент!

ООО «Синтез» предлагает Вам произвести монтаж и пусконаладочные работы системы видеонаблюдения на жилом доме по адресу ул. Космонавтов, д. 11В

Данное коммерческое предложение предусматривает установку камер на внешней части МКД, дворовой территории МКД, в лифтовых холлах, лифтовых кабинах, а также проведение работ по модернизации сервера видеонаблюдения, установку удаленного рабочего места на посту охраны, и развертывании программного обеспечения «Trassir».

Общая стоимость выполнения работ составит **1 372 377 (Один миллион триста семьдесят две тысячи триста семьдесят семь) руб. 00 коп.** в том числе НДС **228 729 руб. 50 коп.** согласно расчету:

№	Артикул	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	wd101purz	10 ТБ Жесткий диск	2	шт	24000	48000
2	TR-D4B5 v2 2.8	Уличная 4Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/3" CMOS, разрешение 4Мп (2560x1440) @25fps, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), объектив 2.8 мм, поддержка кодеков H.264, H.265, H.265+, D-WDR (105 dB), 3D-DNR, BLC, Defog, питание PoE (802.3af) / 12V DC, -40°C ... +60°C, IP67, TVS 4000V, ИК-подсветка до 30 м. Базовая встроенная аналитика (пересечение линии, контроль области, детекция людей).	5	шт	10390	51950
3	TR-D8121IR2W v3 2.8	Компактная 2Мп WiFi-камера. Матрица 1/2.7" CMOS, чувствительность: 0.005Лк (F1.8) / 0Лк (с ИК), разрешение FullHD (1920x1080) @25fps, кодек H.265+, объектив 2.8 мм, режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), real WDR (120dB), 3D-NR, BLC, Defog, разъем под microSD до 128 Гб (Edge Storage), встроенные микрофон и динамик, питание 12В, -10°C ... +50°C, ИК-подсветка до 20м. Встроенная базовая аналитика: детектор людей, детектор пересечения линии, детектор контроля области. Поддержка TRASSIR Cloud.	16	шт	11990	191840
4	TR-D2181IR3 v3 (2.8)	Уличная 8Мп IP-камера с ИК-подсветкой. Матрица 1/2.7" CMOS, разрешение 8Мп (3840x2160) @15fps, чувствительность: 0.005Лк (F1.8), режим "день/ночь" (механический ИК-фильтр), объектив 2.8 мм, поддержка кодеков H.264, H.264+, H.265, H.265+, real WDR (120dB), 3D-DNR, BLC, Defog, встроенный микрофон, слот для MicroSD до 128 Гб, питание PoE (802.3af) / 12V DC, -40°C ... +60°C, IP67, TVS 2000V, ИК-подсветка до 35 м. Расширенная встроенная аналитика: пересечение линии, контроль области, детекция людей, детекция оставленных предметов, статистика пересечения линии.	1	шт	20160	20160
5	CPE510	Точка доступа TP-Link CPE510	22	шт	5400	118800
6	MK-1 PRO	Монтажная коробка	15	шт	628	9420
7	utp	Кабель	2135	м	40	85400
8	УКМ40-01-31 -G	ЩМП-1-0 36 УХЛЗ IP31, 395x310x220	5	шт	3500	17500
9	32M1C5500VL	31.5" Монитор Philips 32M1C5500VL	2	шт	25000	50000

10	ST-S42POE	Коммутатор с PoE 4x портовый ST-S42POE(4G/1G/1S/65W/A) (ВЕРСИЯ 3)	5	шт	7000	35000
11	ST-4801 POE	Инжектор PoE	11	шт	550	6050
12	LS1005G	Коммутатор TP-Link LS1005G 5 портов	5	шт	1100	5500
13	TRASSIR AnyIP Win64	TRASSIR AnyIP - профессиональное ПО для записи и отображения 1-й любой IP-видеокамеры. Функции: ♦ поддерживается синхронизация архива со встроенного накопителя (напр. SD-карта) ♦ поддерживается протокол ONVIF.	28	шт	5490	153720
14		Установочный комплект системы видеонаблюдения TRASSIR для IP видеокамер (ПО, защитный ключ)	1	шт	5087	5087
15	MiniClient M2/32	Удаленное рабочее место TRASSIR на базе ОС Linux. Отображение и воспроизведение до 32-х каналов видео/аудио (при наличии DualStream), подключение до 2-х мониторов (независимые видеовыходы 1 x HDMI, 1 x VGA) с максимальным разрешением 4K, формат видеосжатия H.264, H.264+, H.265, H.265+. Все возможности TRASSIR: удаленное управление модулями, разграничение прав доступа, настройка (при наличии прав). Сетевой интерфейс 1000 Мбит/с, USB 3.0. Возможна установка в 19" стойку (крепления в комплекте). Габариты устройства (ШхГхВ) - 382x332x47 мм.	2	шт	53130	106260
16	ШРН-6.300	Шкаф телекоммуникационный настенный; 6U (600x300) дверь стекло.	1	шт	10000	10000
17	MC-20	Полка перфорированная консольная	2	шт	1020	2040
18	БР-9П-Ш-9005	Блок силовых розеток 19" со шнуром	1	шт	3000	3000
19	R-FAN-2T	Модуль вентиляторный с терморегулятором	1	шт	7400	7400
20	KM-2-25	Комплект монтажный № 2 (уп. 25 шт)	1	шт	950	950
21	WDM2-32	Крепление для 2х мониторов Wize	1	шт	3150	3150
22	Расходные материалы	Хомуты, саморезы, дюбеля, розетки, блоки питания	1	шт	40000	40000
23		Модернизация сервера (замена ЦП, установка дополнительной ОП)	1	шт	25000	25000
24	Монтажные работы	Монтаж камер	10	шт	3500	35000
25	Монтажные работы	Монтаж камер лифт	11	шт	9000	99000
26	Монтажные работы	Прокладка кабельных линий	2135	шт	90	192150
27	Пусконаладочные работы	Подключение и настройка оборудования	1	шт	50000	50000
Итого:						1372377,00
В том числе НДС 20%:						228729,50

Срок исполнения 45 календарных дней с момента поступления средств на расчетный счет.

**Надеемся на дальнейшее сотрудничество.
 С наилучшими пожеланиями, ООО «Синтез»**