

ООО "БлагСтройИнжиниринг"

ИНН 6684033073 КПП 668401001

Сообщаем о возможности проведения работ по устройству асфальтобетонного покрытия и замене бетонных лотков для ЖК "Москва" :

Виды работ	ед.изм	Кол-во	Стоимость ед.изм., рублей	Общая стоимость рублей
Устройство асфальтобетонного покрытия проездов (улица Московская и выезд из двора) в т.ч: -Демонтаж старого покрытия -Исправление профиля щебеночного основания с добавлением щебня фр.20-40 и 5-20 мм. -Проливка основания битумной эмульсией ЭКБ-2 -Укладка горячей асфальтобетонной смеси тип А марка 2 толщиной слоя 50 мм.	м.кв.	764	2000	1.528.000
Демонтаж старых и монтаж новых бетонных лотков	шт.	20	1900	38.000
Итого				1.566.000

Стоимость указана с учетом безналичного расчета, аванс по данным видам работ 70% (разбивается на 2 этапа: 1 аванс 30 % перед началом работ, 2 аванс 40% непосредственно перед асфальтированием) .

Директор ООО "БлагСтройИнжиниринг"



Деменев А.С.